

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町6番2号 有限会社 大進ハウジング 代表取締役 中村壽
工 事 名	鳥羽市民体育館(メインアリーナ)床等改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	<p>◎鳥羽市民体育館（メインアリーナ）床改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単層フローリング特殊張り 1,169.4㎡ ・鋼製床下地新設 1,194.4㎡ ・床下地張り 1,169.4㎡ ・ポリウレタン樹脂塗り 1,194.4㎡ ・床止金具等新設 1式 ・コートライン新設 1式 ・他1式 <p>◎鳥羽市民体育館（メインアリーナ）バスケット台改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水平引込折畳式バスケット台新設 2組 ・バスケット台固定壁等 新設 4箇所 ・ビニル床シート張り 1式 ・他 1式
当 初 契 約 年 月 日	令和3年10月20日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月9日
当 初 工 事 期 間	令和3年10月20日 ～ 令和4年2月25日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	55,066,000円(税込み)
変 更 金 額	4,066,700円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	59,132,700円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 既存アリーナの床板等を撤去し床下調査を行った結果、既存基礎等の一部破損や湿気等による老朽化が見られることから、破損箇所の補修、補強等を行うとともに床下湿気対策として断熱材の新設をするため、変更するものである。</p> <p>2) 既存バスケット台固定壁等のコンクリート増打において、あと施工アンカーを設置する為、既存壁等を詳細に調査し施工方法を再検討した結果、配筋やアンカーの埋込深さを変更する必要が生じたことから、鉄筋及びアンカーの仕様変更を行うものである。</p>