

## 様式第5号（第5条関係）

| 変更契約調書     |   |
|------------|---|
| 契約の相手方及び住所 | 三重県鳥羽市松尾町 14-1<br>株式会社 あどばんす<br>代表取締役 中村 雅城   |
| 工事（業務委託）名  | 長岡地区排水路整備工事   |
| 工事（業務委託）場所 | 鳥羽市 相差町 地内  |
| 工事種別       | 土木工事  |
| 変更工事概要     | 施工延長 L=13.0m<br>鉄筋コンクリート柵渠 900×1600 L=10.5m<br>菅渠工φ700 L= 2.5m  |
| 当初契約年月日    | 令和4年10月13日  |
| 変更契約年月日    | 令和4年12月20日（1回目）<br>令和5年 2月 3日（2回目）  |
| 当初工事期間     | 令和4年10月13日 ～ 令和5年 1月10日   |
| 変更後工事期間    | 令和4年10月13日 ～ 令和5年 3月10日（1回目）<br>(59日間延長)<br>令和4年10月13日 ～ 令和5年 3月10日（2回目）  |
| 当初契約金額     | 1, 243, 000円（税込み）   |
| 変更金額       | 257, 400円（税込み）（2回目）   |
| 変更後の契約金額   | 1, 500, 400円（税込み）（2回目）  |
| 変更契約理由     | <p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>事業進捗を図りたいため、施工延長をL=2.3m 延伸した、L=13.0m とした。</p> <p>施工箇所直近に施工側へ傾斜している電柱があり、当初設計である鉄筋コンクリート柵渠で施工した場合、掘削深さが電柱の根入れ深さより深くなることから、電柱横地盤の崩落が想定されるため、L=2.5m分を管渠工φ700へ変更した。</p> <p>ヒューム管上部盛土部が雨水などにより、水路へ流出し埋塞させる恐れがあることから、張コンクリートを施工した。</p> <p>上記変更に伴い、工期についても59日間延長した。</p> <p>なお、諸数量の移動は、上記理由による。</p> |