

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																					
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町1263 株式会社 木下水源 代表取締役 木下 裕貴																				
工 事 名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（1工区）その2																				
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内																				
工 事 種 別	水道工事																				
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">施工延長</td> <td style="width: 50%;">L=399.6m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX φ 300布設工</td> <td>L=401.2m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX φ 250布設工</td> <td>L=4.8m</td> </tr> <tr> <td>ソフトシール仕切弁設置工 φ 300</td> <td>N=3.0箇所</td> </tr> <tr> <td>急速空気弁設置工 φ 25</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>不断水割T字管 φ 250× φ 250</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工 φ 100</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=399.6m	DIP-GX φ 300布設工	L=401.2m	DIP-GX φ 250布設工	L=4.8m	ソフトシール仕切弁設置工 φ 300	N=3.0箇所	急速空気弁設置工 φ 25	N=2.0箇所	不断水割T字管 φ 250× φ 250	N=1.0箇所	排泥管設置工 φ 100	N=2.0箇所	管路土工	N=1.0式	本復旧工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
施工延長	L=399.6m																				
DIP-GX φ 300布設工	L=401.2m																				
DIP-GX φ 250布設工	L=4.8m																				
ソフトシール仕切弁設置工 φ 300	N=3.0箇所																				
急速空気弁設置工 φ 25	N=2.0箇所																				
不断水割T字管 φ 250× φ 250	N=1.0箇所																				
排泥管設置工 φ 100	N=2.0箇所																				
管路土工	N=1.0式																				
本復旧工	N=1.0式																				
仮設工	N=1.0式																				
当初契約年月日	令和4年9月2日																				
変更契約年月日	令和5年2月20日																				
当初工事期間	令和4年9月2日～令和5年2月28日																				
変更後工事期間	令和4年9月2日～令和5年2月28日																				
当初契約金額	64,911,000円（税込み）																				
変更金額	-489,500円（税込み）																				
変更後の契約金額	64,421,500円（税込み）																				
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 既設アスファルト舗装の舗装厚が想定よりも厚いこと及び、土中に埋設されたアスファルト舗装版やコンクリート構造物があることが判明したことから、その取壊し及び殻処分にかかる費用が増額となった。</p> <p>2) N0.8からN0.13付近のアスファルト舗装の本復旧について、現況の舗装版厚と地盤沈下の状況を勘案して、道路管理者と復旧にかかる工法について協議した結果、より経済的なオーバーレイ工法で復旧することになったことから、舗装版取壊し及び殻処分にかかる費用が減額となった。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>																				