

様式第 4 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書	
契 約 の 相 手 方 及 び 住 所	三重県鳥羽市大明西町11-1 株式会社 ヨシモクスぺースデザイン 代表取締役 中村 照子
工 事 名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（2工区）その2
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=369. 1m DIP-GX φ 300布設工 L=368. 6m DIP-GX φ 250布設工 L=2. 0m ソフトシール仕切弁設置工 φ 300 N=3. 0基 急速空気弁設置工 φ 25 N=2. 0箇所 不断水分岐穿孔工 φ 250×250 N=1. 0箇所 排泥管設置工 φ 100 N=2. 0箇所 管路土工 N=1. 0式 本復旧工 N=1. 0式 仮設工 N=1. 0式
当 初 契 約 年 月 日	令和5年8月31日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年1月30日
当 初 工 事 期 間	令和5年8月31日 ～ 令和6年2月26日
変 更 後 工 事 期 間	令和5年8月31日 ～ 令和6年2月26日 （元期限通り）
当 初 契 約 金 額	64, 724, 000 円（税込み）
変 更 金 額	739, 200 円（税込み）
変更後の契約金額	65, 463, 200 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1）既設舗装版が想定上に厚いことが判明し、舗装版打替えから切削オーバーレイに工法変更したことにより工事費の減額となった。 2）上記と同理由により、管路土工における舗装版取壊し量が増えたことによる工事費の増額となった。 3）NO. 31付近においてNTTケーブルの位置が想定よりも深く伏越し配管にする必要性が生じたことから、異形管等の管財費及び軽量鋼矢板等の仮設費が増額となった。 4）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。