

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																			
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明西町16番3号 有限会社 菅島建設 代表取締役 木下 利三																		
工 事 名	菅島地区飲料用耐震性貯水槽設置工事に伴う配水管布設工事																		
工 事 場 所	鳥羽市 菅島町 地内																		
工 事 種 別	水道工事																		
変 更 工 事 概 要	<table border="0"> <tr> <td>施工延長</td> <td>L=22.6m</td> </tr> <tr> <td>SUS銅管布設工φ150A</td> <td>L=6.2m</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ150</td> <td>L=16.4m</td> </tr> <tr> <td>不断水連絡工φ150×φ150</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>不断水簡易弁設置工φ150</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>伸縮可とう管設置工φ150</td> <td>N=2.0基</td> </tr> <tr> <td>排泥管布設工</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装復旧工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=22.6m	SUS銅管布設工φ150A	L=6.2m	HPE管布設工φ150	L=16.4m	不断水連絡工φ150×φ150	N=2.0箇所	不断水簡易弁設置工φ150	N=1.0箇所	伸縮可とう管設置工φ150	N=2.0基	排泥管布設工	N=1.0箇所	舗装復旧工	N=1.0式	付帯工	N=1.0式
施工延長	L=22.6m																		
SUS銅管布設工φ150A	L=6.2m																		
HPE管布設工φ150	L=16.4m																		
不断水連絡工φ150×φ150	N=2.0箇所																		
不断水簡易弁設置工φ150	N=1.0箇所																		
伸縮可とう管設置工φ150	N=2.0基																		
排泥管布設工	N=1.0箇所																		
舗装復旧工	N=1.0式																		
付帯工	N=1.0式																		
当初契約年月日	令和6年6月12日																		
変更契約年月日	令和6年9月27日																		
当初工事期間	令和6年6月12日～令和6年10月9日																		
変更後工事期間	令和6年6月12日～令和6年10月9日																		
当初契約金額	12,947,000 円（税込み）																		
変 更 金 額	-64,900 円（税込み）																		
変更後の契約金額	12,882,100 円（税込み）																		
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1）建設発生土の処分について、民有地の地権者と協議が整ったことから処分地を菅島町内へ変更する。 2）管路土工において現地盤の掘削を行ったところ、想定より浅い箇所に岩盤が確認されたことから、土工数量を変更する。 3）既設境界ブロックの撤去を行ったところ、破損しており再利用ができないことから新材へ変更する。 4）排泥管の布設箇所にあたり、既設給水管が施工に支障であることが判明したため、給水管の移設及び原形復旧費用を変更増とする。																		