

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事

単価適用日		令和8年 1月	
積算基準適用版		令和7年度 7月制定版	
一般材料地区		S00：志摩 1	
適用単価地区	生コン	S02：志摩A／小型 4 t	
	石材	S02：志摩 1／小型 2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
床掘			m3	40					単-1号
埋戻			m3	30					単-2号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5					単-3号
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	5					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
ボックスカルバート		B800×H600	m	8					単-5号
NSフリーム		B800×H600	m	13					単-6号

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 有り：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-7号
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-8号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-9号			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-10号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	10	単価	
規格	B800×H600				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレソール賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-11号			
モルタル練		セメント種類 = 普通：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.2			CB240060 管理費区分 無 単-12号			
基面整正			m 2	12.6			CB210080 管理費区分 無 単-13号			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	NSフリーム				単位	m	数量		単価	
規格	B800×H600				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 1.09m3/10m：	m	10					WB821410 管理費区分 無 単-14号	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.09					CB226170 管理費区分 無 単-15号	
基面整正			m 2	10.9					CB210080 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	床掘り					単位	m 3	数量	1	単価	
	規格 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無		
J01 土質		土砂									
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類		無し									
J04 障害の有無		有り									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0．5～0．6 t		%					L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-8号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								
							</			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括-労務調整-週休

 令和 8年 1月 1日
 令和 8年 1月 1日
 00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)	無し 10.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB222880

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括-労務調整-週休

 令和 8年 1月 1日
 令和 8年 1月 1日
 00.00% -1.0000

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ボックスカルバート				%						Y000356000-002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B 1.25 0<H 1.25									
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート									
J05 PC鋼材による縦締め	無し									
J06 ラフテレーン賃料補正係数	標準									

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB240060

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	%						Z002002006 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		普通 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）

単-14号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～01.09m3/10m	単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
NSフリーム			個	5			Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.308			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		1.09 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

[illegible]