

設  
計  
審  
査

## 市道宮中加布良古線道路改良工事 実施設計書

---

鳥羽市 建設課



## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	507-211c000-00112-11(0)	設計者名	211-006
所属名	鳥羽市 建設課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 9月 1日		
適用単価 地区	一般材料	S00 : 志摩 1	
	生コン	S02 : 志摩A / 小型 4 t	
	石材	S02 : 志摩 1 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道宮中加布良古線道路改良工事
-----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

## 設計内訳書

工事名	市道宮中加布良古線道路改良工事			当 初		事業区分		主たる工種		
				道路新設・改築		道路改良工事		道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1		1,243,172			
道路土工				式	1		12,390			
掘削工				式	1		12,390			
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	10	1,239	12,390			単-1号
排水構造物工				式	1		1,061,027			
作業土工				式	1		252,082			
床掘り			土質土砂	m3	30	2,194	65,820			単-2号
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3	20	3,909	78,180			単-3号
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	5,273	105,460			単-4号
整地			作業区分残土受け入れ地での処理	m3	20	131.1	2,622			単-5号
側溝工				式	1		741,485			
プラスチックU型側溝			U型側溝規格	m	39	9,945	387,855			単-6号

## 設計内訳書

工事名	市道宮中加布良古線道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格B300 H300			m	2	30,940	61,880				単-7号
自由勾配側溝	側溝規格自由勾配側溝 横断用暗渠型			m	0.7	23,240	16,268				単-8号
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2× 9.5×50			枚	74	2,421	179,154				単-9号
ファイコン蓋	300 41.2× 9.5×50			枚	4	9,087	36,348				単-10号
グレーチング蓋(横断)	300*1000			枚	2	29,990	59,980				単-11号
集水柵・マンホール工				式	1		67,460				
プラスチック集水柵	柵規格300*300*500			箇所	1	67,460	67,460				単-12号
構造物撤去工				式	1		169,755				
構造物取壊し工				式	1		100,271				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工			m3	0.1	10,940	1,094				単-13号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工			m3	0.6	19,590	11,754				単-14号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下			m	9	692.9	6,236				単-15号

## 設計内訳書

工事名	市道宮中加布良古線道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			m	7	1,261	8,827			単-16号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm			m2	120	603	72,360			単-17号
運搬処理工				式	1		69,484			
殻運搬	殻種別アスファルト殻			m3	6	8,226	49,356			単-18号
殻運搬	無筋コンクリート殻			m3	0.1	8,226	822			単-19号
殻運搬	鉄筋コンクリート殻			m3	0.6	8,226	4,935			単-20号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	6	2,110	12,660			単-21号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)			m3	0.1	2,110	211			単-22号
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)			m3	0.6	2,500	1,500			単-23号
舗装				式	1		401,931			
舗装工				式	1		401,931			
アスファルト舗装工				式	1		356,328			

## 設計内訳書

工事名	市道宮中加布良古線道路改良工事			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	101	1,323		133,623			単-24号
	表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	101	2,205		222,705			単-25号
	コンクリート舗装工			式	1			45,603			
	上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1	1,323		1,323			単-26号
	コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB;舗装厚50mm	m2	1	44,280		44,280			単-27号
	直接工事費			式	1			1,645,103			
	共通仮設			式	1			210,000			
	共通仮設費(率計上) 1,645,103 × 12.78%			式	1			210,000			
	純工事費			式	1			1,855,103			
	現場管理費 1,855,103 × 34.09%			式	1			632,000			
	工事原価			式	1			2,487,103			

## 設計内訳書

工事名	市道宮中加布良古線道路改良工事			当 初	事業区分		主たる工種				
					道路新設・改築	道路改良工事	工事区分	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 2,487,103 × (23.57% + 0%)					式	1		585,897			
工事価格					式	1		3,073,000			
消費税相当額 3,073,000 × 10%					式	1		307,300			
工事費計					式	1		3,380,300			

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		1,645,103	
4	直接工事費		1,645,103	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		14,371	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,645,103	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,630,732	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.78%	
30	計上額 単独（追加工事）		210,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		210,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,645,103	
35	直接工事費	1,645,103	
36	非対象額計 ( - )	14,371	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	14,371	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	1,630,732	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	2.25%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	2.25%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	210,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,855,103	
3	単独（追加工事）直接工事費		1,645,103	
4	単独（追加工事）共通仮設費		210,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,855,103	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,840,732	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.09%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		34.09%	
29	計上額 単独（追加工事）		632,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		632,000	

## 一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	2,487,103	
2	純工事費	1,855,103	
3	現場管理費	632,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	2,487,103	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,472,732	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	2,487,103	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	23.57%	
25	計上額 単独(追加工事)	585,897	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	585,897	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3				
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,239	1,239	CB210100 管理費区分 無 単-28号
計					1,239	
単価					1,239	円 / m3

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	2,194	2,194	CB210030 管理費区分 無 単-29号
計					2,194	
単価					2,194	円 / m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1	3,909	3,909	CB210410 管理費区分 無 単-30号
計					3,909	
単価					3,909	円 / m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	5,273	5,273	CB210110 管理費区分 無 単-31号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツカ山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	5,273	5,273	
計					5,273	
単価					5,273	円 / m3

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1	131.1	131.1	CB210610 管理費区分 無 単-32号
計					131.1	
単価					131.1	円 / m3

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格	m	1	9,945	9,945	WB821410 管理費区分 無 単-33号
計					9,945	
単価					9,945	円 / m

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格B300 H300	m	1	30,940	30,940	WB821420 管理費区分 無 単-34号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.62m3 / 10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.72m3 / 10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.15m3 / 10m :	m	1	30,940	30,940	WB821420 管理費区分 無 単-34号
計					30,940	
単価					30,940	円 / m

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格自由勾配側溝横断用暗渠型	m	1	23,240	23,240	WB821420 管理費区分 無 単-35号
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.62m <sup>3</sup> /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.72m <sup>3</sup> /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.15m <sup>3</sup> /10m :	m	1	23,240	23,240	WB821420 管理費区分 無 単-35号
計					23,240	
単価					23,240	円 / m

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50					1		2,421
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	2,421	2,421	WB821430 管理費区分 無 単-36号		
計					2,421			
単価					2,421	円 / 枚		

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
ファイコン蓋	300 41.2× 9.5×50					1	9,087
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	9,087	9,087	WB821430 管理費区分 無 単-37号	
計					9,087		
単価					9,087	円 / 枚	

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
グレーチング蓋(横断)	300*1000					1	29,990
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	29,990	29,990	WB821430 管理費区分 無 単-38号	
計					29,990		
単価					29,990	円 / 枚	

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	桝規格300*300*500	基	1	67,460	67,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	4,358	4,358	CB222800 管理費区分 無 単-39号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	1	63,100	63,100	CB222810 管理費区分 無 単-40号
計					67,458	
単価					67,460	円 / 箇所

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	10,940	10,940	WB824010 管理費区分 無 単-41号
計					10,940	
単価					10,940	円 / m3

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	19,590	19,590	WB824010 管理費区分 無 単-42号
計					19,590	
単価					19,590	円 / m3

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; アスファルト舗装版厚 = 15cm以下	m	1	692.9	692.9	CB430510 管理費区分 無 単-43号
計					692.9	
単価					692.9	円 / m

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 ; コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,261	1,261	CB430510 管理費区分 無 単-44号
計					1,261	
単価					1,261	円 / m

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装版厚 5cm	m2	1	603	603	CB430310 管理費区分 無 単-45号
計					603	
単価					603	円 / m2

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1	8,226	8,226	CB227010 管理費区分 無 単-46号
計					8,226	
単価					8,226	円 / m3

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	1	8,226	8,226	CB227010 管理費区分 無 単-47号
計					8,226	
単価					8,226	円 / m3

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	鉄筋コンクリート殻	m3	1	8,226	8,226	CB227010 管理費区分 無 単-48号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	8,226	8,226	
計					8,226	
単価					8,226	円 / m3

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	2,110	2,110	WB020051 管理費区分 T 単-49号
処分費 (m3)		m3	1	2,110	2,110	
計					2,110	
単価					2,110	円 / m3

# 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	2,110	2,110	WB020051 管理費区分 T 単-49号
処分費 (m3)		m3	1	2,110	2,110	
計					2,110	
単価					2,110	円 / m3

# 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	2,500	2,500	WB020051 管理費区分 T 単-50号
処分費 (m3)		m3	1	2,500	2,500	
計					2,500	
単価					2,500	円 / m3

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2				
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単位			1	1,323
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,323	1,323	CB410041 管理費区分 無 単-51号
計					1,323	
単価					1,323	円 / m2

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	2,205		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコ(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,205	2,205	CB410260 管理費区分 無 単-52号
計					2,205	
単価					2,205	円 / m2

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2				
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単位			1	単価 1,323
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,323	1,323	CB410041 管理費区分 無 単-53号
計					1,323	
単価					1,323	円 / m2

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25BB;舗装厚50mm	m2	1			44,280
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	44,280	44,280	CB240010 管理費区分 無 単-54号
計					44,280	
単価					44,280	円 / m2

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1	1,239		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	2,194		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,909			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	144	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	162	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		3,909	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m3	1		5,273	
標準単価				4,984		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	9.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1	131.1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

## 参考資料(1)

単-33号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m	m	10	9,945		
規格	3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,040	40,400	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	11,500	57,500	Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	2,300	1,545	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					99,450	
単価					9,945	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m <sup>3</sup> /10m					

## 参考資料(1)

単-34号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.72m3/10m生コンクリート(各種) 0.15m3/10m	m	10	6,145	61,450	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,145	61,450	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用	個	5	44,200	221,000	Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t	m 3	0.657	30,500	20,038	Z002012010 管理費区分 無
インポートコンクリート	18-8-25 高炉(小型)	m 3	0.159	30,500	4,849	Y000210000-005 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.864	2,300	1,987	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無
計					309,400	
単価					30,940	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.62 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.72 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					

## 参考資料(1)

単-34号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.62m3/10m 有り 再生クワッチャリ 40~0 0.72m3/10m生コンクリート(各種) 0.15m3/10m	m	10			30,940
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.15 m3/10m					

## 参考資料(1)

単-35号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.62m3/10m 有り 再生クラッシャー 40~0 0.72m3/10m生コンクリート(各種) 0.15m3/10m	m	10	6,145	61,450	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,145	61,450	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	横断用(暗渠型)	個	5	28,800	144,000	Y000300000-003 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t	m 3	0.657	30,500	20,038	Z002012010 管理費区分 無
インポートコンクリート	18-8-25 高炉(小型)	m 3	0.159	30,500	4,849	Y000210000-005 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.864	2,300	1,987	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無
計					232,400	
単価					23,240	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.62 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.72 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					

## 参考資料(1)

単-35号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.62m3/10m 有り 再生クワツヤツ 40~0 0.72m3/10m生コンクリート(各種) 0.15m3/10m	m	10		23,240	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.15 m3/10m					

## 参考資料(1)

単-36号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	100	901	90,100	Q001367002 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	901	90,100	Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,520	152,000	Z002324006 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					242,100	
単価					2,421	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1)

単-37号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100		38,700	9,087	Q001367001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	387	38,700	Q001367001 管理費区分 無		
ファイコン蓋		枚	100	8,700	870,000	Y000301000-002 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					908,700			
単価					9,087	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

## 参考資料(1)

単-38号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			29,990	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	387	38,700	Q001367001 管理費区分 無		
横断用グレーチング蓋		枚	100	29,600	2,960,000	Y000301000-003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無		
計					2,999,000			
単価					29,990	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1			4,358
標準単価					4,360.1		
労務構成比率		%	80.75				
運転手(特殊)		%	46.45		28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	11.06		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.68		31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.94		28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11				
軽油		%	3.32		138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.14				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1		4,358	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28m <sup>3</sup> (平積 0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%	12.21	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB222810

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝(材料費)				基	数量	1	単価	63,100
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				1				
	材料構成比率		%	100					
	集水桝		%	100	1	63,100	Y000302000-003 管理費区分 無		

## 参考資料(1)

単-41号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	10,940
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	10,936.9	10,936	Q001611001 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無			
計					10,940				
単価					10,940	円 / m 3			
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

## 参考資料(1)

単-42号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	19,590
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位		数量	単価	金額	単価	19,590
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	19,585.2	19,585	Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無		
計						19,590			
単価						19,590	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	162		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,261
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				1,264.8			
労務構成比率		%	50.94				
特殊作業員		%	17.37	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.5	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.79	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	35.95				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	162	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.11				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,261		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	612.24	603	
標準単価				612.24		
労務構成比率		%	63.79			
運転手(特殊)		%	28.25	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.78	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.56			
軽油		%	5.56	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	30.65			
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	%	21.16	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.49	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		603	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	7,775	8,226	
標準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	7,775	8,226	
標準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	7,775	8,226	
標準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用					

# 参考資料(1)

単-49号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費		m 3	100	2,110	211,000	Y007600000-001 管理費区分 T			
	計					211,000				
	単価					2,110	円 / m3			

## 参考資料(1)

単-50号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,500
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費		m 3	100	2,500	250,000	Y007600000-002 管理費区分 T			
	計					250,000				
	単価					2,500	円 / m3			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,323		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	23.44	170,000	500,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,323		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup>	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,205	
標準単価					1,912.7		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	14.97				
運転手(特殊)		%	5.11	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.49	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.41	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	1.24	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	83.41				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	76.32	580,000	695,000		Z004101004 管理費区分 無
軽油		%	6.78	103	112		Z004130002 管理費区分 無
		%	0.28	138	144		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,205	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,323		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	23.44	170,000	500,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

### 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,323		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup>	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	44,280			
標準単価					34,148		
労務構成比率		%			36.06		
普通作業員		%			21.19	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			6.54	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			5.9	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			63.94		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%			63.94	20,400	30,500 Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	有り						
J13 費用の内訳	全ての費用						