

設
計
審
査

市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事 実施設計書

鳥羽市 建設課

【実施】

積算情報

設計書番号	507-211c000-00196-11(0)	設計者名	211-004
所属名	鳥羽市 建設課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 1日		
適用単価 地区	一般材料	S00 : 志摩 1	
	生コン	S02 : 志摩A / 小型 4 t	
	石材	S02 : 志摩 1 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1		1,541,399			
道路土工					式	1		94,179			
掘削工					式	1		77,414			
床掘					m3	40	443.6	17,744			単-1号
埋戻					m3	30	1,989	59,670			単-2号
残土処理工					式	1		16,765			
土砂等運搬				土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	3,221	16,105			単-3号
整地				作業区分残土受入れ地での処理	m3	5	132	660			単-4号
排水構造物工					式	1		1,447,220			
側溝工					式	1		1,447,220			
ボックスカルバート		B800×H600			m	8	118,600	948,800			単-5号
NSフリューム		B800×H600			m	13	38,340	498,420			単-6号

設計内訳書

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
直接工事費		式	1		1,541,399					
共通仮設		式	1		236,000					
共通仮設費(率計上) 1,541,399 × 15.34%		式	1		236,000					
純工事費		式	1		1,777,399					
現場管理費 1,777,399 × 37.5%		式	1		666,000					
工事原価		式	1		2,443,399					
一般管理費等 2,443,399 × (23.57% + 0%)		式	1		575,601					
工事価格		式	1		3,019,000					
消費税相当額 3,019,000 × 10%		式	1		301,900					
工事費計		式	1		3,320,900					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		1,541,399	
4	直接工事費		1,541,399	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,541,399	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,541,399	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.34%	
30	計上額 単独（追加工事）		236,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		236,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,541,399	
35	直接工事費	1,541,399	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	1,541,399	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.28%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.28%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	236,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,777,399	
3	単独（追加工事）直接工事費		1,541,399	
4	単独（追加工事）共通仮設費		236,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,777,399	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,777,399	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.09%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		37.5%	
29	計上額 単独（追加工事）		666,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		666,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	2,443,399	
2	純工事費	1,777,399	
3	現場管理費	666,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	2,443,399	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,443,399	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	2,443,399	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	23.57%	
25	計上額 単独(追加工事)	575,601	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	575,601	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 有り :	m 3	1	443.6	443.6	CB210030 管理費区分 無 単-7号
計					443.6	
単価					443.6	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻		m3				
		単位	数量	1	単価	1,989
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1	1,989	1,989	CB210410 管理費区分 無 単-8号
計					1,989	
単価					1,989	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,221	3,221	CB210110 管理費区分 無 単-9号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,221	3,221	
計					3,221	
単価					3,221	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1	132	132	CB210610 管理費区分 無 単-10号
計					132	
単価					132	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	B800×H600	m	10	116,000	1,160,000	CB222880 管理費区分 無 単-11号
ボックスカルバート	作業区分 = 据付：製品長 = 2.0m/個：内空幅・内空高 (m) = 0 < B 1.25 0 < H 1.25：基礎材種別 = 基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め = 無し：ラフレ-ソレ-ソ賃料補正係数 = 標準：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10	116,000	1,160,000	CB222880 管理費区分 無 単-11号
モルタル練	仕口種類 = 普通：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.2	97,780	19,556	CB240060 管理費区分 無 単-12号
基面整正		m ²	12.6	474	5,972.4	CB210080 管理費区分 無 単-13号
計					1,185,528.4	
単価					118,600	円 / m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NSフリーム	B800×H600	m	10	38,340		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワツヤラ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 1.09m ³ /10m :	m	10	28,980	289,800	WB821410 管理費区分 無 単-14号
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m ³	1.09	81,130	88,431.7	CB226170 管理費区分 無 単-15号
基面整正		m ²	10.9	474	5,166.6	CB210080 管理費区分 無 単-13号
計					383,398.3	
単価					38,340	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り	m ³	1		443.6	
標準単価				435.64		
労務構成比率		%	66.35			
運転手(特殊)		%	66.35	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.93			
軽油		%	13.93	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.72			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	19.72	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1	1,989			
標準単価					2,025.1		
労務構成比率		%			82.13		
普通作業員		%			40.17	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			26.27	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			15.69	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			8.58		
軽油		%			8.45	138	148 Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.13	154	163 Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%			9.29		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			7.79	8,800	9,810 L001010007 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%			1.41	1,260	1,390 L001070001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1		1,989	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.09	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1	3,221		
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1	127.07	132	
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手(特殊)		%	52.33	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	116,000
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用						
標準単価				64,826			
労務構成比率		%	20.77				
普通作業員		%	4.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.39	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.18	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	73.21				
ボックスカルバート		%	73.21	94,900	196,800	Y000356000-002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.02				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	2.69	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1		116,000	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高(m)	0<B 1.25 0<H 1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ラフレレンス賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB240060

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	97,780	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モルタル練	普通 全ての費用	m ³				
標準単価				102,720		
労務構成比率		%	82.04			
普通作業員		%	54.42	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.46	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.96			
セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	%	12.48	24,200	30,800	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	5.48	5,370	2,200	Z002104002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	普通 全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m ²	数量	1	単価	474
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					508					
労務構成比率		%	100							
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				

参考資料(1)

単-14号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~01.09m3/10m	m	10	2,898	28,980	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,226	42,260	Q001365003 管理費区分 無 Z1
NSフリーム		個	5	48,900	244,500	Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.308	2,300	3,008	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					289,800	
単価					28,980	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.09 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1	81,130	
標準単価				71,052	
労務構成比率		%	67.42		
型わく工		%	20.75	30,000	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	16.42	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.47	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	9.55	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	30.89		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	29.74	19,750	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.97	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1		81,130	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.69			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	1.69	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J02 基礎碎石の有無	無し					
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					