

設  
計  
審  
査

## 市道森崎村山線路肩補修工事 実施設計書

---

鳥羽市 建設課



## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	507-211c000-00205-11(0)	設計者名	211-005
所属名	鳥羽市 建設課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日		
単価適用年月日	令和 8年 1月14日		
適用単価 地区	一般材料	S00 : 志摩 1	
	生コン	S01 : 志摩A	
	石材	S01 : 志摩 1	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道森崎村山線路肩補修工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線路肩補修工事	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事			
			道路維持・修繕	道路修繕	道路維持	道路修繕	道路維持	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1		979,971			
舗装工				式	1		232,943			
舗装打換え工				式	1		232,943			
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	11	693	7,623			単-1号
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	50	604	30,200			単-2号
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	2	5,955	11,910			単-3号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	2	2,820	5,640			単-4号
表層			材料種類再生密粒度アコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	50	2,104	105,200			単-5号
不陸整正			補足材無し	m2	50	172.2	8,610			単-6号
コンクリート舗装			18-8-40BB	m3	1	38,840	38,840			単-7号
型枠				m2	5	4,984	24,920			単-8号
排水構造物工				式	1		255,573			

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線路肩補修工事	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		摘要
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
側溝工		式	1		255,573			
側溝蓋	B430*t100*L500	枚	56	4,077	228,312			単-9号
側溝蓋	7ア10蓋;B430*t100*L500	枚	3	9,087	27,261			単-10号
区画線工		式	1		426,255			
区画線工		式	1		426,255			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	150	371.3	55,695			単-11号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分緑実線30cm;塗布厚1.5m;排水性舗装無し	m	160	2,316	370,560			単-12号
仮設工		式	1		65,200			
交通管理工		式	1		65,200			
交通誘導警備員		人日	4	16,300	65,200			単-13号
直接工事費		式	1		979,971			

## 設計内訳書

工事名	市道森崎村山線路肩補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		150,000			
共通仮設費(率計上) 979,971 × 15.34%			式	1		150,000			
純工事費			式	1		1,129,971			
現場管理費 1,129,971 × 37.5%			式	1		423,000			
工事原価			式	1		1,552,971			
一般管理費等 1,552,971 × (23.57% + 0%)			式	1		366,029			
工事価格			式	1		1,919,000			
消費税相当額 1,919,000 × 10%			式	1		191,900			
工事費計			式	1		2,110,900			

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		979,971	
4	直接工事費		979,971	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		5,640	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		979,971	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		974,331	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		15.34%	
30	計上額 単独（追加工事）		150,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		150,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	979,971	
35	直接工事費	979,971	
36	非対象額計 ( - )	5,640	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	5,640	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	974,331	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	2.5%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	2.5%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	150,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,129,971	
3	単独（追加工事）直接工事費		979,971	
4	単独（追加工事）共通仮設費		150,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,129,971	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,124,331	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.09%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		37.5%	
29	計上額 単独（追加工事）		423,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		423,000	

## 一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	1,552,971	
2	純工事費	1,129,971	
3	現場管理費	423,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,552,971	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,547,331	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,552,971	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	23.57%	
25	計上額 単独(追加工事)	366,029	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	366,029	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	693	693	CB430510 管理費区分 無 単-14号
計					693	
単価					693	円 / m

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 ; 舗装版厚 5cm	m2	1	604	604	CB430310 管理費区分 無 単-15号
計					604	
単価					604	円 / m2

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1	5,955	5,955	CB227010 管理費区分 無 単-16号
計					5,955	
単価					5,955	円 / m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	2,820	2,820	WB020051 管理費区分 有 単-17号
処分費 (m3)		m3	1	2,820	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円 / m3

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1	2,104	2,104	CB410260 管理費区分 無 単-18号
計					2,104	
単価					2,104	円 / m2

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1	172.2	172.2	CB410010 管理費区分 無 単-19号
計					172.2	
単価					172.2	円 / m2

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	18-8-40BB	m3	1	38,840	38,840	CB240010 管理費区分 無 単-20号
計					38,840	
単価					38,840	円 / m3

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	1	4,984	4,984	CB240210 管理費区分 無 単-21号
計					4,984	
単価					4,984	円 / m2

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋		枚				
規格	B430*t100*L500	単位			1	単価 4,077
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	4,077	4,077	WB821430 管理費区分 無 単-22号
計					4,077	
単価					4,077	円 / 枚

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋		枚				
規格	フアイソ蓋;B430*t100*L500	単位			1	9,087
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	9,087	9,087	WB821430 管理費区分 無 単-23号
計					9,087	
単価					9,087	円 / 枚

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	371.3	371.3	WB821210 管理費区分 無 単-24号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	371.3	371.3	WB821210 管理費区分 無 単-24号
計					371.3	
単価					371.3	円 / m



## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1	16,300	16,300	WB010212 管理費区分 無 単-25号
交通誘導警備員 B		人日	1	16,300	16,300	
計					16,300	
単価					16,300	円 / 人日

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	693
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	163		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	693		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	604	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>				
標準単価				612.24		
労務構成比率		%	63.79			
運転手(特殊)		%	28.25	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.78	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.56			
軽油		%	5.56	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	30.65			
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%	21.16	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%	9.49	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		604	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		5,955	
標準単価				5,615.3		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用					

# 参考資料(1)

単-17号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,820
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費	丸又鉞業	m 3	100	2,820	282,000	Y007600000-002 管理費区分 T			
	計					282,000				
	単価					2,820	円 / m3			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,104	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			80.7	580,000	695,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	148 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,104	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	172.2		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手(特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	172.2
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正		m <sup>2</sup>					
無し 全ての費用							
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	38,840			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1	4,984			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,104.7		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	58.78	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
	普通作業員		%	19.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	6.07	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

## 参考資料(1)

単-22号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			4,077	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100	387	38,700		Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	B430*t1100*L500	枚		100	3,690	369,000		Y000301000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						407,700		
単価						4,077		円/枚
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

## 参考資料(1)

単-23号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	387	38,700	Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	アライン B430*t100*L500	枚	100	8,700	870,000	Y000301000-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					908,700	
単価					9,087	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1)

単-24号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	40	148	5,920	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,805	ZZ1
計					371,300	
単価					371.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-24号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	371.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

### 参考資料(1)

単-25号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 1月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月14日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,300	
単価					16,300	円 / 人日