

設
計
審
査

普通河川道仏川河川改修工事 実施設計書

鳥羽市 建設課

【実施】

積算情報

設計書番号	507-211c000-00176-11(0)	設計者名	211-004
所属名	鳥羽市 建設課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 1日		
適用単価 地区	一般材料	S00 : 志摩 1	
	生コン	S02 : 志摩A / 小型 4 t	
	石材	S02 : 志摩 1 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	普通河川道仏川河川改修工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
共通仮設費	主たる工種	0 1 : 河川工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	普通河川道仏川河川改修工事			当 初		事業区分 河川改修		主たる工種			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	築堤・護岸				式	1		6,651,788			
	河川土工				式	1		1,109,529			
	掘削工				式	1		62,950			
	掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		50	1,259	62,950			単-1号 週休有
	作業土工				式	1		72,938			
	床掘	軟岩		m3		0.9	14,510	13,059			単-2号 週休有
	床掘	土砂		m3		9	2,231	20,079			単-3号 週休有
	埋戻	'流用土		m3		10	3,980	39,800			単-4号 週休有
	残土処理工				式	1		973,641			
	積込み	土砂・軟岩		m3		170	1,110	188,700			単-5号 週休有
	土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場~残土処分地		m3		170	4,484	762,280			単-6号 週休有
	整地	作業区分残土受け入れ地での処理		m3		170	133.3	22,661			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	普通河川道仏川河川改修工事			当初	事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事				
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	法覆護岸工				式	1		2,867,647			
	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式	1		2,343,265			
	コンクリート積 ミエテンネンR相当品			1:0.5,控35cm 積ブロック300*300*350	m2	57	30,330	1,728,810			単-8号 週休有
	目地板			目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	3	4,025	12,075			単-9号 週休有
	胴込・裏込材(碎石)			碎石規格再生碎石 RC-40	m3	19	8,179	155,401			単-10号 週休有
	天端工				m	18	4,642	83,556			単-11号 週休有
	基礎工				m	18	10,450	188,100			単-12号 週休有
	基礎工(岩着)				m	0.9	9,848	8,863			単-13号 週休有
	小口止工(A)				箇所	1	90,780	90,780			単-14号 週休有
	小口止工(B)				箇所	1	75,680	75,680			単-15号 週休有
	雑工				式	1		122,322			
	すり付け工(A)				m2	4.6	14,060	64,676			単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	普通河川道仏川河川改修工事			当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
すり付け工(B)		m2	4.1	14,060	57,646				単-17号 週休有
張りコンクリート		式	1		72,220				
張りコンクリート		式	1	72,220	72,220				単-18号 週休有
畦畔工		式	1		329,840				
畦畔工		m	19	17,360	329,840				単-19号 週休有
仮設工		式	1		2,674,612				
工事用道路工		式	1		2,271,992				
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置	式	1	161,700	161,700				単-20号 週休有
表土はぎ		m3	70	470.5	32,935				単-21号 週休有
ビニールシート		m2	315	825	259,875				単-22号 週休有
土のう	大型土のう規格1.08×1.10	袋	44	8,973	394,812				単-23号 週休有
工事用道路盛土	施工幅員2.5m未満	m3	130	8,629	1,121,770				単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	普通河川道仏川河川改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	河川改修 築堤・護岸	施工地域	河川工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
締切排水工			式	1	300,900	300,900			単-25号 週休有
水替工			式	1		336,100			
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1	336,100	336,100			単-26号 週休有
交通管理工			式	1		66,520			
交通誘導警備員			人日	4	16,630	66,520			単-27号 週休有
直接工事費			式	1		6,651,788			
共通仮設			式	1		1,423,049			
共通仮設費			式	1		582,049			
運搬費			式	1		331,678			
仮設材運搬費			t	43.3	7,660	331,678			単-28号 週休有
準備費			式	1		250,371			
伐木除根工			m2	19	78.01	1,482			単-29号 週休有

設計内訳書

工事名	普通河川道仏川河川改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			河川改修	河川改修	河川改修	河川改修	河川改修	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積・積込			m2	19	95.65	1,817			単-30号 週休有
伐採木運搬			空m3	16	5,192	83,072			単-31号 週休有
木材等処分費(枝葉・幹)			空m3	14	10,000	140,000			単-32号 週休有
木材等処分費(根株)			空m3	2	12,000	24,000			単-33号 週休有
共通仮設費(率計上) 6,815,788 × 12.35%			式	1		841,000			
純工事費			式	1		8,074,837			
現場管理費 8,074,837 × 43.63%			式	1		3,523,000			
工事原価			式	1		11,597,837			
一般管理費等 11,597,837 × (21.75% + 0.04%)			式	1		2,527,163			
工事価格			式	1		14,125,000			
消費税相当額 14,125,000 × 10%			式	1		1,412,500			
工事費計			式	1		15,537,500			

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		6,815,788	
4	直接工事費		6,651,788	
5	準備費（処分費）		164,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		164,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,815,788	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,651,788	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.23%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.35%	週休 2 日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		841,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		841,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,651,788	
35	直接工事費	6,651,788	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	6,651,788	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.7%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.7%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	582,049	
58	運搬費	331,678	
59	準備費・仮設費	250,371	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,423,049	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		8,074,837	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,651,788	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,423,049	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		8,074,837	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		7,910,837	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		42.77%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		43.63%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		3,523,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,523,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	11,597,837	
2	純工事費	8,074,837	
3	現場管理費	3,523,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	11,597,837	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	11,433,837	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.75%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	11,597,837	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 4,639 円
24	一般管理費等 率(補正後)	21.79%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,527,163	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,527,163	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3				
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,259	1,259	CB210100 管理費区分 無 単-34号
計					1,259	
単価					1,259	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘	軟岩	m3	1	14,510	14,510	14,510
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 岩塊・玉石 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	14,510	14,510	CB210030 管理費区分 無 単-35号
計					14,510	
単価					14,510	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘	土砂	m3	1	2,231	2,231	CB210030 管理費区分 無 単-36号
計					2,231	
単価					2,231	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,980
規格	'流用土	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	3,980	3,980	CB210410 管理費区分 無 単-37号	
計					3,980		
単価					3,980	円 / m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積み込み	土砂・軟岩	m3	1	1,110	1,110	1,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,110	1,110	CB210020 管理費区分 無 単-38号
計					1,110	
単価					1,110	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～残土処分地	m3	1	4,484	4,484	CB210110 管理費区分 無 単-39号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	4,484	4,484	
計					4,484	
単価					4,484	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1	133.3	133.3	CB210610 管理費区分 無 単-40号
計					133.3	
単価					133.3	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート積 ミエテンネンR相当品	1:0.5,控35cm 積ブロック300*300*350	m2	1	30,330	30,330	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格 = JIS滑面 1 50kg/個未満: 時間的制約の有無 = 無し: 夜 間作業の有無 = 無し: 練積・空積の区分 = 練 積: 裏込コンクリートの施工の有無 = 無(胴込のみ) : 胴込・裏込コンクリート使用量(実数) = 0.22 m3/m2: 生コンクリートの規格 = 18-8-25(20)(高 炉):	m 2	1	30,330	30,330	WB825010 管理費区分 無 単-41号
計					30,330	
単価					30,330	円 / m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	1	4,025	4,025	CB224710 管理費区分 無 単-42号
計					4,025	
単価					4,025	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	m3	1	8,179	8,179	CB221850 管理費区分 無 単-43号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材(クラッシュラン)	積張の区分 = 積工 : 裏込材(クラッシュラン) 規格 = 再生クラッシュラン RC-40 :	m 3	1	8,179	8,179	
計					8,179	
単価					8,179	円 / m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端工		m			10	4,642
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m ³	0.6	76,950	46,170	CB226180 管理費区分 無 単-44号
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m ²	0.06	4,025	241.5	CB224710 管理費区分 無 単-45号
計					46,411.5	
単価					4,642	円 / m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	基礎工	単位	m	数量	単価	金額	単価	10	10,450
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	0.82	82,060	67,289.2	CB226170 管理費区分 無 単-46号			
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10 :	m 2	0.08	4,025	322	CB224710 管理費区分 無 単-45号			
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.61	47,280	28,840.8	CB240010 管理費区分 無 単-47号			
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	1	5,083	5,083	CB240210 管理費区分 無 単-48号			
基面整正		m 2	6.13	483.5	2,963.85	CB210080 管理費区分 無 単-49号			
計					104,498.85				
単価					10,450	円 / m			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工(岩着)		m			10	9,848
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m ³	1.2	82,060	98,472	CB226170 管理費区分 無 単-46号
計					98,472	
単価					9,848	円 / m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止工(A)		基	1	90,640	90,640	DXA27555 管理費区分 無 単-50号
小口止コンクリート工	適用区分 = 汎用 (クレーン機能付) 打設: 規格 = 18-8-40 (高炉・W/C=60%以下): コンクリート数量 (m ³ /基) = 0.7m ³ /基: 一般型枠数量 (m ² /基) = 5.76m ² /基: 化粧型枠数量 (m ² /基) = 0m ² /基: 化粧型枠単価 (円/m ²) = 0円/m ² : 構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物:	基	1	90,640	90,640	DXA27555 管理費区分 無 単-50号
基面整正		m ²	0.27	483.5	130.54	CB210080 管理費区分 無 単-49号
計					90,770.54	
単価					90,780	円 / 箇所

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止工(B)		基	1	75,680	75,680	DXA27555 管理費区分 無 単-51号
計					75,680	
単価					75,680	円 / 箇所

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	すり付け工(A)		単位	m2	数量	1	単価	14,060
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積(張)	積張の区分 = 積工 : 構造区分 = 練石 : 石の種類 = 雑割石 :	m 2	1	14,060	14,060	CB221830 管理費区分 無 単-52号	
	計					14,060		
	単価					14,060	円 / m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	すり付け工(B)		単位	m2	数量	1	単価	14,060
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積(張)	積張の区分 = 積工 : 構造区分 = 練石 : 石の種類 = 雑割石 :	m 2	1	14,060	14,060	CB221830 管理費区分 無 単-52号	
	計					14,060		
	単価					14,060	円 / m2	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート			1		72,220	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.5	44,510	22,255	CB240010 管理費区分 無 単-53号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	5	9,992	49,960	CB240210 管理費区分 無 単-72号
計					72,215	
単価					72,220	円 / 式

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔工		m			10	17,360
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.98	44,510	43,619.8	CB240010 管理費区分 無 単-53号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	13	9,992	129,896	CB240210 管理費区分 無 単-72号
計					173,515.8	
単価					17,360	円 / m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	鋼材規格22 × 1,524 × 3,048(mm);作業区分設置	m ²	247	433.3	107,025.1	WB253610 管理費区分 無 単-54号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足 分弁償金の有無 = 無 : 供用日数(日)(実数 入力) = 23日 : 整備費の有無 = 無 :	枚	54	1,012	54,648	WB253630 管理費区分 無 単-55号
計					161,673.1	
単価					161,700	円 / 式

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土はぎ		m3	1	470.5	470.5	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1	337.5	337.5	CB210100 管理費区分 無 単-56号
整地	作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	133	133	CB210610 管理費区分 無 単-57号
計					470.5	
単価					470.5	円 / m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ビニールシート			m2				
			単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート	ポリエチレン製 #2000 巾3.6m 長5.4m		枚	1	825	825	ZA10221910 管理費区分 無
計						825	
単価						825	円 / m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	袋	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう	大型土のう規格1.08×1.10			1			8,973	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分 = 製作・設置 : 袋詰土区分 = 購入土 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1	7,967	7,967	WB252730 管理費区分 無 単-58号		
大型土のう工	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設 置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1	1,006	1,006	WB252730 管理費区分 無 単-59号		
計					8,973			
単価					8,973	円 / 袋		

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土		m3				
規格	施工幅員2.5m未満	単位			1	単価 8,629
土材料		m 3	1	2,200	2,200	CB210550 管理費区分 無 単-60号
路体（築堤）盛土	施工幅員 = 2.5m未満：	m 3	1	6,429	6,429	CB210510 管理費区分 無 単-61号
計					8,629	
単価					8,629	円 / m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
締切排水工			1		300,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分 = 据付・撤去 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	24	11,010	264,240	CB222770 管理費区分 無 単-62号
土のう積工	作業区分 = 小口並べ : 作業内容 = 仕拵・積立・撤去 :	m ²	2	18,300	36,600	WB252620 管理費区分 無 単-63号
計					300,840	
単価					300,900	円 / 式

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
ポンプ排水	排水量120以上450(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水			1				336,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去		箇所	1	92,070	92,070	WB252320 管理費区分 無 単-64号		
ポンプ運転	排水量区分 = 120以上450 (m3 / h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	12	20,330	243,960	WB252310 管理費区分 無 単-65号		
計					336,030			
単価					336,100	円 / 式		

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1	16,630	16,630	WB010212 管理費区分 無 単-66号
交通誘導警備員 B		人日	1	16,630	16,630	
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			7,660	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 13.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-67号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-68号
計					7,660	
単価					7,660	円 / t

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木除根工		m2	1		78.01	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（機械施工）：	m2	1	36.44	36.44	CB320510 管理費区分 無 単-69号
除根（伐木除根）	費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1	41.57	41.57	CB320530 管理費区分 無 単-70号
計					78.01	
単価					78.01	円 / m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	集積・積込	単位	m2	数量	1	単価	95.65
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	除根作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	95.65	95.65	CB320560 管理費区分 無 単-71号	
計					95.65		
単価					95.65	円 / m2	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採木運搬		空m3	1		5,192	
運搬(伐木)	4tダンプトラック	空m3	1	2,596	2,596	WYB00002 管理費区分 無
運搬(除根)	同上	空m3	1	2,596	2,596	WYB00003 管理費区分 無
計					5,192	
単価					5,192	円 / 空m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木材等処分費(枝葉・幹)		空m3	1	10,000	10,000	ZA10663310 管理費区分 T
計					10,000	
単価					10,000	円 / 空m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木材等処分費(根株)		空m3	1	12,000	12,000	ZA10663320 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(立木根株)	(有)出馬重機	空m3	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円 / 空m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1	1,259		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	床掘り				単位	m ³	数量	1	単価	14,510
規格	岩塊・玉石 現場制約あり				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				15,240						
労務構成比率		%	100							
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 土質 J02 施工方法	岩塊・玉石 現場制約あり									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			2,231	
標準単価					2,247.4		
労務構成比率		%			74.16		
運転手(特殊)		%			40.26	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			33.9	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			7.11		
軽油		%			7.11	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			18.73		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%			18.73	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1	3,980		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	163	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,980	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1	1,110		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3	1	4,194.3	4,484	
標準単価				4,194.3		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	19.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			133.3	
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料(1)

単-41号

WB825010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m ³ /m ² 18-8-25(20)(高炉)	m ²	100	30,330	3,033,000	
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,212.068	1,421,206	Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未満	m ²	100	8,600	860,000	Z002410001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m ³	24.64	30,500	751,520	Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		274	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,033,000	
単価					30,330	円 / m ²
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無	無(胴込のみ)					
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.22 m ³ /m ²					
J07 生コンクリートの規格	18-8-25(20)(高炉)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m 2	1	4,025	
標準単価				4,077.3	
労務構成比率		%	64.4		
普通作業員		%	47.36	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6		
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%	35.6	1,190	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満				
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB221850

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
裏込材(クラッシャー)	積工 再生クラッシャー RC-40	m ³	1	8,179			
標準単価					6,946.2		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	69.74				
運転手(特殊)		%	43.91	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	24.96	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャー	RC-40	%	23.59				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	20.38	1,200	2,300		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	6.67				
諸雑費		式	6.67	5,810	6,450		L001010008 管理費区分 無
							ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m3	1	76,950		
標準単価					65,822	
労務構成比率		%			63.99	
型わく工		%			21.93	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			15.12	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			10.73	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%			7.3	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			33.58	
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%			32.1	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%			1.48	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.43	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉) 一般養生	m3	1	76,950		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類	18-8-25(高炉) 一般養生					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m 2	1	4,077.3	4,025	
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%	35.6	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1	82,060			
標準単価					71,052		
労務構成比率		%	67.42				
型わく工		%	20.75	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	16.42	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.47	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	9.55	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	30.89				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	29.74	19,750	30,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.97	138	148		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1		82,060	
機械構成比率		%	1.69			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	1.69	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J02 基礎碎石の有無	無し					
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	47,280	
標準単価				36,531	
労務構成比率		%	34.96		
特殊作業員		%	10.07	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	61.54		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	59.8	20,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		47,280	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083			
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
基面整正		m ²	1		483.5		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					508		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-50号

DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		基				
規格	ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.7m3/基 5.76m2/基 0m2/基 0円/m2無筋・鉄筋構造物	単位			1	単価 90,640
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.7	47,280	33,096	CB240010 管理費区分 無 単-47号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	5.76	9,992	57,553	CB240210 管理費区分 無 単-72号
計					90,649	
単価					90,640	円 / 基
J01 適用区分	ハック杓(クレーン機能付)打設					
J02 規格	18-8-40(高炉・W/C=60%以下)					
J03 コンクリート数量(m3/基)	0.7 m3/基					
J05 一般型枠数量(m2/基)	5.76 m2/基					
J06 化粧型枠数量(m2/基)	0 m2/基					
J07 化粧型枠単価(円/m2)	0 円/m2					
J08 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					

参考資料(1)

単-51号

DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工	ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.58m3/基 4.83m2/基 0m2/基 0円/m2無筋・鉄筋構造物	単位			1	75,680
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.58	47,280	27,422	CB240010 管理費区分 無 単-47号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	4.83	9,992	48,261	CB240210 管理費区分 無 単-72号
計					75,683	
単価					75,680	円 / 基
J01 適用区分	ハック杓(クレーン機能付)打設					
J02 規格	18-8-40(高炉・W/C=60%以下)					
J03 コンクリート数量(m3/基)	0.58 m3/基					
J05 一般型枠数量(m2/基)	4.83 m2/基					
J06 化粧型枠数量(m2/基)	0 m2/基					
J07 化粧型枠単価(円/m2)	0 円/m2					
J08 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB221830

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
石積(張)	積工 練石 雑割石	m ²	1	14,060	
標準単価				14,115	
労務構成比率		%	91.08		
普通作業員		%	48.6	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.52	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工		%	15.57	31,400	R0107 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.39	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.9		
軽油		%	2.9	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.02		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	6.02	5,810	L001010008 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB221830

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
石積(張)	積工 練石 雑割石	m ²	1	14,060			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	雑割石						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³			1	44,510
標準単価				34,148		
労務構成比率		%	36.06			
普通作業員		%	21.19	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	6.54	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.9	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	63.94			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	63.94	20,400	30,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	有り					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-54号

WB253610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m ²	100			433.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,090	8,876	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.295	32,946	9,719	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.295	24,174	7,131	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	58,240	17,180	WK250590 管理費区分 無 単-73号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		424	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,330	
単価					433.3	円 / m ²
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1)

単-55号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	1	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 23日 無									1,012
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
敷鉄板賃料		枚・日	23	44	1,012	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					1,012					
単価					1,012	円 / 枚				
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)									
J02 不足分弁償金の有無	無									
J04 供用日数(日)(実数入力)	23日									
J05 整備費の有無	無									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	337.5			
標準単価					331.59		
労務構成比率		%			37.91		
運転手(特殊)		%			37.91	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			19.37		
軽油		%			19.37	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.72		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%			42.72	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-57号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1	126.79	133	
標準単価				126.79		
労務構成比率		%	53.11			
運転手(特殊)		%	53.11	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.09			
軽油		%	24.09	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.8			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し					

参考資料(1)

単-58号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 5m以下 -3m H 2m	袋			10	7,967
土木一般世話役		人	0.294	30,090	8,846	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	28,152	8,276	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,174	7,107	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう袋材	H = 1 . 0 8 m W = 1 . 1 m	袋	10	1,900	19,000	Y000561101-001 管理費区分 無
購入土		m ³	10	2,200	22,000	Y001613000-001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 5m以下 : 設置面高さ(H) = -3m H 2m :	日	0.294	48,320	14,206	WK250500 管理費区分 無 単-74号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		235	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					79,670	
単価					7,967	円 / 袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	5m以下					

参考資料(1)

単-58号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工						
製作・設置 購入土 5m以下 -3m H 2m						
J04 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(1)

単-59号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m H 2m	袋			10	1,006
土木一般世話役		人	0.087	30,090	2,617	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	28,152	2,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ(H) = -3m H 2m :	日	0.087	57,190	4,975	WK250500 管理費区分 無 単-75号
諸雑費(率+まるめ)	0.4%	式	1		19	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,060	
単価					1,006	円 / 袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	撤去 6m以下 -3m H 2m					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210550

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
土材料		m ³	1		2,200		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1		
材料構成比率			%	100			
購入土			%	100	1	2,200	Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1	6,429	
標準単価				6,722.7	
労務構成比率		%	99.11		
普通作業員		%	90.7	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23		
軽油		%	0.23	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.66	1,560	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	11,010			
標準単価					5,480.2		
労務構成比率		%	22.77				
普通作業員		%	15.99		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.78		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.23				
硬質塩化ビニル管 VP	300	%	77.23		4,190	9,710	ZVA0060024 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 管種別	直管						
J03 呼び径	200～400mm						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-63号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m ²	10	18,300		
購入土		m ³	3.4	2,200	7,480	Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.14	24,174	172,602	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					183,000	
単価					18,300	円 / m ²
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立・撤去					

参考資料(1)

単-64号

WB252320

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	92,070
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	特殊作業員		人	0.1	28,152	2,815	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	バックホウ運転		日	0.5	51,710	25,855	WK250540 管理費区分 無 単-76号 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					92,070			
	単価					92,070	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-65号

WB252310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1		20,330	
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 120以上450 (m3/h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1	1,640	1,640	WK250400 管理費区分 無 単-77号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1	13,790	13,790	WK250410 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	5%	式	1		959	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,330	
単価					20,330	円 / 日
J01 排水量区分	120以上450 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

参考資料(1)

単-66号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,630	
単価					16,630	円 / 人日

参考資料(1)

単-67号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 13.4km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,660			
単価					4,660	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	13.4 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-68号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB320510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)	m2	1			36.44	
標準単価					36.081		
労務構成比率		%			46.02		
運転手(特殊)		%			38.16	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			7.73	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			11.81		
軽油		%			11.78	138	148 Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.17		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%			29.25	14,700	14,700 M000202133 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置]	幅880~1000mm カット300~400mm	%			12.8	6,450	6,450 M007500156 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB320510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)	m2	1		36.44	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(機械施工)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB320530

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
除根(伐木除根)	全ての費用	m2	1		41.57	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				41.529		
労務構成比率		%	60.37			
運転手(特殊)		%	33.15	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.66	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.56	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.23			
軽油		%	10.23	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.4			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.41	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	3.99	2,310	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB320530

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
除根(伐木除根)	全ての費用	m2	1		41.57	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB320560

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り 全ての費用	m2	1	95.65			
標準単価					95.646		
労務構成比率		%			60.67		
運転手(特殊)		%			32.91	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			15.55	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			12.21	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			10.15		
軽油		%			10.15	138	148 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			29.18		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%			25.22	14,700	14,700 M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%			3.96	2,310	2,310 M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-72号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,100	9,992	
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(2)

単-73号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転				日			1	58,240
運転手(特殊)				人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	119	148	17,612	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							58,240	
単価							58,240	円/日

参考資料(2)

単-74号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置 5m以下 -3m H 2m	日	1		48,320	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63	148	9,324	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					48,320	
単価					48,320	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-75号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	撤去 6m以下 -3m H 2m	日	1		57,190	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	148	14,948	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,190	
単価					57,190	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-76号

WK250540

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転				日			1	51,710
運転手(特殊)				人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	45	148	6,660	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							51,710	
単価							51,710	円/日

参考資料(2)

単-77号

WK250400

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水		日	1		1,640	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 150 mm 全揚程 10 m	日	1.2	367	440	L001100005 管理費区分 無 Z1	
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 200 mm 全揚程 10 m	日	2.4	500	1,200	L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,640		
単価					1,640	円 / 日	
J01 排水量区分	120以上450 (m3/h) 未満						
J02 全揚程	10m						
J03 排水方法	作業時排水						

参考資料(2)

単-78号

WK250410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日			13,790	
軽油		L	68	148	10,064	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7 5 k V A	日	1.2	3,100	3,720	L001110012 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,790	
単価					13,790	円 / 日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水					