

工 事 仕 様 書			
年 度	令和 7 年度		
番 号	道・交 第 号		
道 路 名	市 道 工 場 線 外 3 線		
履 行 場 所	鳥 羽 市 鳥 羽 三 丁 目 外 3 町 地 内		
工 事 名	大 黒 橋 外 3 橋 長 寿 命 化 工 事		
設 計 金 額	一金 円也		
工 期	115 日 間		
工 事 の 概 要			
大黒橋L=12.6m ひび割れ補修工N=1橋 仮設工N=1式 松尾1号橋L=3.1m 断面修復工N=1橋 仮設工N=1式 千賀大橋L=40.6m 仮設工N=1橋 天神橋L=7.3m 断面修復工N=1橋 ガードレール撤去設置工L=9.0m ガードレール塗装塗替え工N=1式 仮設工N=1式			
起 工 理 由			

工事数量総括表

		工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事	当初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	橋梁保全工事（大黒橋）				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
橋梁保全工事（大黒橋）				式		1				
橋梁補修工				式		1				
ひび割れ補修工				式		1				
低圧注入工法			1構造物当り補修延べ延長25.6m;材料種類	構造物		1				
仮設工				式		1				
足場工				式		1				
足場・防護			防護種類シート	m2		50				
橋梁保全工事（松尾1号橋）				式		1				

工事数量総括表

		工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事	当初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	橋梁保全工事（松尾1号橋）				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
橋梁補修工				式		1				
断面修復工				式		1				
左官工法			1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満; 材料種類ポリマーセメントモルタル; 鉄筋有・鉄筋防錆処理有り	構造物		1				
人力積込			土質コンクリート塊;作業内容	m3		0.005				
殻運搬			無筋コンクリート	m3		0.005				
殻処分			無筋コンクリート	m3		0.005				
モルタル注入工				式		1				
モルタル注入工				m2		0.9				

工事数量総括表

		工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事	当初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	橋梁保全工事（松尾1号橋）				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
無収縮モルタル材料費				m3		0.2				
型枠			型枠の種類一般型枠	m2		0.9				
仮設工				式		1				
土のう工				袋		11				
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		0.2				
橋梁保全工事（千賀大橋）				式		1				
橋梁補修工				式		1				
ひび割れ補修工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事	当初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	橋梁保全工事（千賀大橋）				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
低圧注入工法			1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類	構造物		1				
橋梁保全工事（天神橋）				式		1				
橋梁補修工				式		1				
断面修復工				式		1				
左官工法			1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理有り	構造物		1				
人力積込			土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容	m3		0.003				
殻運搬			無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3		0.003				
殻処分			無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3		0.003				

工事数量総括表

		工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事	当初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	橋梁保全工事（天神橋）				
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
ガードレール撤去設置工				式		1				
ガードレール撤去設置工				m		9				
現場発生品運搬				t		0.1				
ガードレール塗装塗替え工				式		1				
素地調整		調整工種別		m2		3				
下塗		塗装種別鉛・鉛フリー・さび止めペイント・下塗・淡彩；塗装箇所		m2		3				
中塗		塗料種別長油性フタル酸樹脂塗料・中塗・白色；塗装箇所		m2		3				
上塗		塗料種別長油性フタル酸樹脂塗料・上塗・白色；塗装箇所		m2		3				

工事数量総括表

		工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事	当初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	橋梁保全工事（天神橋）				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
仮設工				式		1				
仮設工				式		1				
足場・防護			防護種類シート	m2		20				
交通管理工				式		1				
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日		2				
直接工事費				式		1				
共通仮設				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				

工事数量総括表

		工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事	当初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				

令和 7 年度

大黒橋 長寿命化工事

数 量 計 算 書

1. ひび割れ注入工 (エポキシ樹脂系)

※ 単位体積重量 M' 1,150 kg/m³

深さ10 c mと想定

箇所	幅 W (m)	長さ L (m)	深さ H (m)	質量 M (kg)	適 要
① 地覆+張出部	0.00030	1.42	0.10	0.049	上流側
② "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
③ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
④ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑤ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑥ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑦ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑧ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑨ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑩ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	下流側
⑪ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑫ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑬ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑭ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑮ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑯ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑰ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
⑱ "	0.00030	1.42	0.10	0.049	"
		25.56		0.882	

質量M = 幅W × 長さL × 深さH × 単位体積重量M'

2. シール工 (不飽和ポリエステル系)

※ 単位体積重量 M' 1,700 kg/m³ 幅B 50 mm 厚さH 3 mm

箇所	幅 B (m)	長さ L (m)	厚さ H (m)	質量 M (kg)	適 要
① 地覆+張出部	0.05	1.42	0.003	0.362	上流側
② "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
③ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
④ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑤ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑥ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑦ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑧ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑨ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑩ "	0.05	1.42	0.003	0.362	下流側
⑪ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑫ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑬ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑭ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑮ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑯ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑰ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
⑱ "	0.05	1.42	0.003	0.362	"
		25.56		6.516	

質量M = 幅B × 長さL × 厚さH × 単位体積重量M'

1. 足場工（部分吊足場）

$$\begin{array}{ccccccc} \text{橋 長} & & \text{幅} & & \text{箇所} & & \\ 12.60 & \times & 2.00 & \times & 2 & = & 50.40 \text{ m}^2 \end{array}$$

令和 7 年度

松尾1号橋 長寿命化工事

数 量 計 算 書

1. 断面修復工

箇所		幅 B (m)	長さ L (m)	深さ H (m)	体積 (m3)	摘 要
①	床版	0.30	0.50	0.03	0.0045	
②	〃	0.10	0.10	0.03	0.0003	
合 計					0.0048	

1. 注入工

① 0.30×2.10

② 0.10×2.80

=

=

0.63 m2

0.28 m2

Σ

=

0.91 m2

2. 無収縮モルタル

① 0.63 ×0.3

② 0.28 ×0.05

=

=

0.189 m3

0.014 m3

Σ

=

0.203 m3

3. 型枠

① 0.30×2.10

② 0.10×2.80

=

=

0.63 m2

0.28 m2

Σ

=

0.91 m2

1. 土のう工 設置工（側面並べ）

$$0.10 \times 4.60$$
$$\Sigma = 0.46 \text{ m2}$$

土のう数量

土のう規格
詰土量

62cm×48cm
0.02m3/袋

$$((0.10 \times 0.48) \times 4.6) / 0.02$$
$$\Sigma = 11 \text{ 袋}$$

2. 土のう工 撤去工

1) 土のう撤去

$$= 0.46 \text{ m2}$$
$$= 11 \text{ 袋}$$

2) 土砂等運搬

$$(0.10 \times 0.48) \times 4.6$$
$$\Sigma = 0.22 \text{ m3}$$

令和 7 年度

千賀大橋 長寿命化工事

数 量 計 算 書

1. ひび割れ注入工 (エポキシ樹脂系)

※ 単位体積重量 M' 1,150 kg/m³

深さ10 c mと想定

箇所	幅 W (m)	長さ L (m)	深さ H (m)	質量 M (kg)	適 要
① A1橋台	0.00050	2.60	0.10	0.150	
② "	0.00080	2.60	0.10	0.239	
③ "	0.00100	2.60	0.10	0.299	
④ "	0.00050	1.00	0.10	0.058	
⑤ "	0.00080	1.00	0.10	0.092	
⑥ "	0.00100	1.00	0.10	0.115	
⑦ "	0.00050	1.00	0.10	0.058	
⑧ "	0.00050	1.00	0.10	0.058	
⑨ "					
⑩ "					
⑪ "					
⑫ "					
⑬ "					
⑭ "					
⑮ "					
⑯ "					
⑰ "					
⑱ "					
		12.80		1.069	

質量M = 幅W × 長さL × 深さH × 単位体積重量 M'

2. シール工 (不飽和ポリエステル系)

※ 単位体積重量 M' 1,700 kg/m³ 幅B 50 mm 厚さH 3 mm

箇所	幅 B (m)	長さ L (m)	厚さ H (m)	質量 M (kg)	適 要
① A1橋台	0.05	2.60	0.003	0.663	
② "	0.05	2.60	0.003	0.663	
③ "	0.05	2.60	0.003	0.663	
④ "	0.05	1.00	0.003	0.255	
⑤ "	0.05	1.00	0.003	0.255	
⑥ "	0.05	1.00	0.003	0.255	
⑦ "	0.05	1.00	0.003	0.255	
⑧ "	0.05	1.00	0.003	0.255	
⑨ "					
⑩ "					
⑪ "					
⑫ "					
⑬ "					
⑭ "					
⑮ "					
⑯ "					
⑰ "					
⑱ "					
		12.80		3.264	

質量M = 幅B × 長さL × 厚さH × 単位体積重量M'

令和 7 年度

天神橋 長寿命化工事

数 量 計 算 書

1. 笠木、ビーム撤去工

2. 笠木、ビーム設置工

	箇 所		長さ L (m)	摘 要
笠木				
	笠木設置合計			
ビーム	①	上流側	Gr-C-2B用	9.00
	②	下流側	Gr-C-2B用	9.00
	ビーム設置合計		18.00	

1. ガードレール塗装塗替え工

支柱

箇所		支柱径 φ (m)	高さ H (m)	1本当り (m2/本)	本数 (本)	面積 (m2)	
①	支柱 (上流側)	Gr-C-2B	0.1143	0.95	0.341	5	1.71
②	支柱 (下流側)	Gr-C-2B	0.1143	0.95	0.341	5	1.71
合 計							3.42

笠木

箇所		延長 L (m)	1m当り (m2/m)	面積 (m2)	摘 要
合 計				-	

ヒーム

箇所		延長 L (m)	1m当り (m2/m)	面積 (m2)	摘 要
合 計				-	

$$\text{合計} = \text{支柱} \quad 3.42 \quad + \quad \text{笠木} \quad - \quad + \quad \text{ヒーム} \quad - \quad = \quad 3.42 \quad \text{m2}$$

1. 足場工（側部吊足場）

上流側足場長		幅		
7.30	×	1.325	=	9.67 m2
下流側足場長		幅		
7.30	×	1.325	=	9.67 m2
Σ	=			19.34 m2

特 記 仕 様 書

1. 総則

本工事は、鳥羽市建設工事執行規則の施工に関し必要な書類の様式を定める要綱、三重県公共工事共通仕様書及び本特記仕様書に基づくものである。

2. 一般事項

- ・ 工事着工にあたり地域住民に連絡し、工事施工に支障のないようにすること。
- ・ 工事着工に先立ち、警察・消防に交通障害、工事届けを提出し、その写しを発注者へ提出すること。
- ・ 本工事施工範囲内には水道管、電線等が設置されているため、関係機関と事前に協議すること。
- ・ 隣接する構造物に影響を与えないよう充分注意し予防策を講じること。
- ・ 安全管理・現場管理に留意し、事故の未然防止に努めること。

3. その他

- ・ 提出資料については、三重県建設工事实務必携、三重県公共工事共通仕様書、本特記仕様書、及び監督員の指示によるものとする。
- ・ その他必要な事項は、その都度監督員と協議し定めるものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名： ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ））
	☐ 余裕期間設定工事	☐ 発注者指定方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。本工事の着手日は令和 年 月 日とする。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 ☐ 任意着手方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日（工事着手期限日）までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。また、休日（三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日）を着手日に設定すること、及び設定した着手日より工期末が休日となる設定は認めない。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 余裕期間設定工事については以下によるものとする。 ・建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 ・本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任（監理）技術者の配置は工事着手日とする。受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図等 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 完了見込み時期（ ☐ 令和 年 月頃 ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☒ 振動 ☒ 水質 ☒ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期（ ）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 交通誘導警備員の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ 交通誘導警備員の配置人員数 ☐ 概算人数による算出 ① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。 概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 人 （注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。） ② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。 ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。 ☒ 積上げによる算出 ☒ 配置人員数（ 2人）＋ 交代要員（ 1人）（うち交通誘導警備員A（ 0人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 交通誘導警備員の配置時間（ ） ☐ 交通誘導警備員の配置期間（ ） ☐ 交通誘導警備員配置の対象工種（ ）
	☒ 近接施設等に対する制限	☒ 既存施設あり ・近接公共施設（ ☐ 鉄道 ☒ 電気 ☒ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・近接施設（ ☐ 擁壁（ ） ☐ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他（ ）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☒ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☒ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☒ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	☒ 事故速報の提出	☒ 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり	☐ 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）
	☐ 提出書類あり	☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ）
	☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
再生材使用関係	☐ 再生材使用の指定あり	☐ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☐ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すると。 （認定製品の品名： ☐ 盛土材 ☐ 埋戻し材 ☐ サンドクッション材 ☐ 上層路盤材 ☐ コンクリート二次製品 ☐ グレーチング ☐ その他（ ）） ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）
	☐ 支給品あり	☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（令和 年 月 日） その他（ ）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）
	☐ 現場環境改善費適用工事	☐ 現場環境改善の内容（率分）（ ） ☐ 現場環境改善の内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）
適 用 条 件	☒ 適用条件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和7年7月）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☒ デジタル工事写真の黒板板情報電子化に係る特記仕様書（鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 ） ☒ ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 ） ☐ 「月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」に係る特記仕様書（鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 ） ☐ 「基礎工（既製杭工）特記仕様書」を適用（鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施工一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（令和 3 年 7 月改訂）を適用
地質調査の電子成果品等	☐ 地盤情報データベースの登録の必要あり	☐ 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/）） ☐ 検定料金の計上（ ☐ A検定 ☐ B検定 ） （注：受注後、これにより難しい場合は設計変更の対象とする。）
産業廃棄物税	☐ 産業廃棄物税	☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
コリンズ作成・登録	☒ コリンズ（CORINS）の作成・登録	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。
建設副産物・建設発生土情報交換システム	☒ 建設副産物情報交換システム ☐ 建設発生土情報交換システム	☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 ☐ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。
下請関係下請企業次数制限	☐ 下請企業の次数制限	☐ 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。 上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。
市内企業優先使用	☒ 市内企業の優先使用	☒ 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を史内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者を優先して選定するよう努めること。
県内産製品優先使用	☒ 建設資材の県内産製品優先使用	☒ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。 ☒ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
県産木材の利用推進	☐ 県産木材の利用を指定する工種あり	☐ 次の工種においては、県産木材を利用する。ただし、県産木材が利用できない場合は、監督員と別途協議すること。 （工種： ☐ 工事案内看板（標示板） ☐ 仮設防護柵工 ☐ 公園施設工（ ） ☐ 植栽支柱工 ☐ 木製ガードレール ☐ 柵工 ☐ 筋工 ☐ 型枠工 ☐ 視線誘導標 ☐ 治山ダム工 ☐ 土留工 ☐ 伏工（ ） ☐ 階段工 ☐ 案内標識 ☐ その他（ ）） ☐ 上記で指定した工種においては、県産木材の使用が証明できる資料（県産材証明書、納品書等）を監督員に提出しなければならない。 ☐ 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分について、設計図書に明示あり。 ☐ 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。 ☐ 木製ガードレールについては、平成10年11月5日付建設省道環発第29号「防護柵設置基準の改定について」及び同関連通達「車両用防護柵性能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護柵の性能を満たしたものであることを証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.6

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
不当介入を受けた場合の措置	☒ 不当介入を受けた場合の措置	☒ 暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
社会保険等未加入対策	☒ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☒ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

位置図



位置図

