

工 事 設 計 書			
年 度	令和 7 年度	令和 年 月 日	
		審 査	設計・積算
番 号	第 号		
施 設 名	岩倉老人憩いの家		
施 工 場 所	鳥羽市 岩倉町 地内		
工 事 名	加茂地区放課後児童クラブ新設工事		
設 計 価 格	一金 円也		
工 期	契約日 ~ 90 日間		
主管部署	健康福祉課子育て支援室		
工 事 概 要	◎ 加茂地区放課後児童クラブ新設工事 ・ 建築改修工事 1式 ・ 電気設備改修工事 1式 ・ 機械設備改修工事 1式 ・ 解体工事 1式		
起 工 理 由			

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
加茂地区放課後児童クラブ新設工事				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
解体工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		端数調整額含
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]





[illegible]

鳥羽市建設課

鳥羽市建設課



建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下地組	ころばし床組 米ツガ 1等 H=150 大引き 根太	47	m <sup>2</sup>			リスト情報
際根太	米ツガ 40×45	30.3	m			リスト情報
床下地張り	フッ合板(1類) t = 12	46.7	m <sup>2</sup>			リスト情報
ホリシムフォーム敷	t 30	46.7	m <sup>2</sup>			施工単価
床複合フローリング	t 12	46.7	m <sup>2</sup>			施工単価
ビニル巾木	H100	21	m			リスト情報
溶接金網新設	D6 100×100 10.8m <sup>2</sup> 程度	1	式			複合単価
便所床コンクリート打設	21-15-25 0.6m <sup>3</sup> 程度	1	式			複合単価
便所床金ゴテ仕上げ		10.8	m <sup>2</sup>			施工単価
床下地処理	コンクリート面 粉掃	19	m <sup>2</sup>			施工単価
床下地処理	コンクリート面 ひび割れ補修	19	m <sup>2</sup>			施工単価
床クッションフロア張	1.8	19	m <sup>2</sup>			施工単価
畳表替え		10	枚			施工単価
壁天井下地処理	石膏施工面 RB種	122.1	m <sup>2</sup>			施工単価
壁天井下地処理	シーラー塗	95.4	m <sup>2</sup>			積算シート
壁天井下地処理	下地平滑化処理	95.4	m <sup>2</sup>			積算シート
壁ビニルクロス張り		95.4	m <sup>2</sup>			複合単価
開口部垂れ壁新設	1,210×600 軽量鉄骨下地 ケイ加板 2枚 塗装仕上げ	1	式			見積
トイレブース	W2,580×H2,000 アルミエッジ メラミン化 粧板	1	組			見積
上記施工費	運搬費共	1	式			見積

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設トイレース取外し+再設置	アソカ固定 ブース一部調整バネ共	1	式			見積
ロールスクリーン	掃出し窓 遮光+レース ダブル W1,320×H2,600	4	か所			見積
ロールスクリーン	中窓 遮光+レース ダブル W1,740×1,700	2	か所			見積
ロールスクリーン	中窓 遮光+レース ダブル W1,800×1,700	1	か所			見積
アコーディオンカーテン	W3,820×H1,800 引分け	1	か所			見積
上記施工費	ロールスクリーン、アコーディオンカーテン 運搬費共	1	式			見積
児童用棚新設	L1,825×H1,445×D600 4段	2	か所			見積
物入れ棚新設	L1,600×H1,445×D600 4段 可動棚	2	か所			見積
カウンター付棚新設	W2,400×H1,725 可動棚	1	か所			見積
上記施工費	棚類 運搬費共	1	式			見積
ステンレス流し台新設	W1,400	1	か所			見積
既設流し台水切りカバー設置	2,050×120	1	か所			見積
洗濯機用台	640 H200 側面アルミバネ張り 天板ベニヤ板	1	か所			見積
面台新設	W2,900×D150×H1,100 天板SUS 側面アルミバネ張り	1	か所			見積
誘導標識設置	120×360 玄関	2	か所			複合単価
計						

鳥羽市建設課

建築工事		斜路等改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	人力土工 - -	0.7	m3			複合単価
砕石敷	RC-40	0.5	m3			施工単価
捨てコンクリート工	18-8-25 0.2m3程度	1	式			複合単価
立上りコンクリート工	21-18-25 0.1m3程度	1	式			複合単価
土間コンクリート工	21-15-25 0.4m3程度	1	式			複合単価
コンクリート面刷毛引き 仕上げ	土間・斜路	3	m <sup>2</sup>			コスト情報
鉄筋工	SD295A D13 シングル 10kg程度 差し筋アカー共	1	式			複合単価
溶接金網新設	D6 100×100 3.0m <sup>2</sup> 程度	1	式			複合単価
型枠運搬+設置	普通合板型枠	1.8	m <sup>2</sup>			複合単価
アルミ手摺新設	H700 2.2m 支柱5本アカー固定 自在傾斜ブラケット1個 エンドキャップ4個共	1	式			複合単価
敷地内すきとり	t 150程度	31.8	m3			施工単価
不陸整正		212	m <sup>2</sup>			施工単価
アスファルト舗装路盤	M30 t = 100	212	m <sup>2</sup>			複合単価
アスファルト舗装	t = 50	212	m <sup>2</sup>			複合単価
区画線	駐車線	20	m			複合単価
外部注意看板新設	W00×H450×3mm アルミ複合板文字 ケイ化塗装版下地	2	か所			見積
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 12.0km以下	31.8	m3			複合単価
計						

電気設備工事		照明器具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具設置	LED 埋込 ダウライト昼白色 150	3	か所			複合単価
照明器具設置	LED 埋込 450角 一体型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ	6	か所			複合単価
照明器具設置	LED 埋込 ダウライト付 150	5	か所			複合単価
照明器具設置	LED 埋込 450角 和紙格子ﾀｲﾌﾟ	1	か所			複合単価
照明器具設置	LED 露出 一体型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 20形	1	か所			複合単価
照明器具設置	LED 露出 一体型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 40形	1	か所			複合単価
照明器具設置	LED 棚直付型 キッチンライト	1	か所			複合単価
照明器具設置	LED SUS 壁直付防湿・防雨型ﾌｰﾙﾊﾞｲﾄ	1	か所			複合単価
照明器具設置	LED 露出 一体型ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 20形 × 2	2	か所			複合単価
照明器具設置	LED 手洗壁直付型	2	か所			複合単価
照明器具設置	SUS LED 壁直付型防湿型・防雨型 ウォールライト	1	か所			複合単価
雑材消耗品費		1	式			見積
計						

鳥羽市建設課

[illegible]





鳥羽市建設課

鳥羽市建設課

解体工事		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設建具撤去	片開き ドアのみ	1	か所			施工単価
既設建具撤去	襖	4	枚			施工単価
既設畳撤去		30	枚			施工単価
既設床下地組撤去	ころばし	47	m <sup>2</sup>			施工単価
既設床下地板撤去		47	m <sup>2</sup>			施工単価
既設ビニル床シート撤去		8.6	m <sup>2</sup>			施工単価
既設ソット巾木撤去		21.6	m			施工単価
既設壁紙撤去		122.1	m <sup>2</sup>			施工単価
既設木製棚撤去		1	か所			複合単価
既設カーテンレール撤去	シングル	10.5	m			積算ボックス
既設トイレブース撤去	扉共	1	か所			施工単価
既設調理台撤去	W800程度	1	か所			積算ボックス
白熱灯器具撤去	埋込灯 グラツライト 再使用しない	8	個			複合単価
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	4	個			複合単価
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	2	個			複合単価
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	1	個			複合単価
白熱灯器具撤去	グラツライト 再使用しない	2	個			複合単価
Hfコンバート 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 55W × 4 再使用しない	1	個			複合単価
Hfコンバート 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 36W × 3 再使用しない	6	個			複合単価
空調機撤去	室内機 壁掛 3.2～5.0W以下	1	か所			積算マニュアル

鳥羽市建設課

鳥羽市建設課

鳥羽市建設課