

工 事 設 計 書			
年 度	令和 7 年度	令和 年 月 日	
		審 査	設計・積算
番 号	第 号		
施 設 名	国崎老人憩の家		
施 工 場 所	鳥羽市 国崎町 地内		
工 事 名	国崎老人憩の家解体工事		
設 計 価 格	一金 円也		
工 期	契約日 ~ 75 日間		
主管部署	健康福祉課		
工 事 概 要	◎ 国崎老人憩の家解体工事 ・ 解体工事 1式 本体S造・CB造、増築部分木造 延床面積:139.9m <sup>2</sup> ) ・ 処分 1式		
起 工 理 由	◎ 別紙の通り		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
国崎老人憩の家解体工事				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		端数調整額含
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本体S造平屋建 建物解体	手こわし併用機械解体 設備等付属物含	123.2	m <sup>2</sup>			施工単価 週休有
本体CB造平屋建 9.2m <sup>2</sup> 建物解体	手こわし併用機械解体 設備等付属物含	4.1	m <sup>3</sup>			複合単価 週休有
増築部分木造平屋 建 建物解体	手こわし併用機械解体 設備等付属物含	7.5	m <sup>2</sup>			複合単価 週休有
基礎コンクリート 解体 本体・付属 共	ハッドブレーカー併用 地中梁等含	22.4	m <sup>3</sup>			施工単価 週休有
土間・犬走コンク リート解体 本体 付属共	ハッドブレーカー併用	3.5	m <sup>3</sup>			施工単価 週休有
浄化槽撤去	25人槽 マンホール蓋共	16.5	m <sup>3</sup>			複合単価 週休有
造作材等撤去 (事務所等)	建具、畳、流し台等住設機器、 備品等内外部全て	139.9	m <sup>2</sup>			施工単価 週休有
屋根・破風(妻)・ 鼻隠材スレート瓦 撤去 瓦卸し共	養生、運搬用袋詰処理等含 手作業 アスベストレベル3含有建材	236.7	m <sup>2</sup>			リフォーム積算 週休有
外壁シール材撤去	養生、運搬用袋詰処理等含 手作業 アスベストレベル3含有建材	118.8	m			複合単価 週休有
便所壁タイル撤去 下地材共	養生、運搬用袋詰処理等含 手作業 下地材のみアスベストレベ ル3含有建材	14	m <sup>2</sup>			複合単価 週休有
湯沸壁ケイカル板・フレ キシブルボード撤去	養生、運搬用袋詰処理等含 手作業 アスベストレベル3含有建材	20	m <sup>2</sup>			複合単価 週休有
湯沸床ビニール床シート 撤去	養生、運搬用袋詰処理等含 手作業 アスベストレベル3含有建材	14	m <sup>2</sup>			複合単価 週休有
浴室壁タイル撤去 下地材共	養生、運搬用袋詰処理等含 手作業 下地材のみアスベストレベ ル3含有建材	9.6	m <sup>2</sup>			複合単価 週休有
アスファルト舗装切断工	t = 50	47.7	m			複合単価 週休有
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	7	日			建設物価 週休有
計						

鳥羽市建設課

鳥羽市建設課



鳥羽市建設課