

工 事 設 計 書

年 度	令和 7 年度	令和 年 月 日	
		審 査	設計・積算
番 号	第 号		
施 設 名	旧桃取小学校		
施 工 場 所	鳥羽市 桃取町 地内		
工 事 名	旧桃取小学校避難所生活環境改善工事		
設 計 価 格	一金 円也		
工 期	契約日 ~ 令和 8 年 5 月 15 日		
主管部署	総務課		
工 事 概 要	◎ 旧桃取小学校避難所生活環境改善工事 ・ 仮設工事 1式 ・ 屋上防水等改修工事 1式 ・ 天井板張替等 1式 ・ 解体工事 1式 ・ 他		
起 工 理 由	◎ 別紙の通り		

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
旧桃取小学校避難所生活環境改善工事				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		海上、陸上小運搬費、運搬船、積込荷揚荷卸費含
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		端数調整額含
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

鳥羽市建設課

屋上防水等改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理、外シ、清掃	コンクリート面、防水面 水洗い高圧洗浄機	1,006.4	m ²			建築コスト情報 週休有
下地処理ひび割等補修	変性シリコン W20×10	245.7	m			建築コスト情報 週休有
下地調整	平場 ポリマーセメントペースト	819.2	m ²			建築コスト情報 週休有
平場外タ防水	X-1	725	m ²			建築コスト情報 週休有
平場、笠木等外タ防水	X-2	53.1	m ²			建築コスト情報 週休有
立上外タ防水	X-2	41.1	m ²			建築コスト情報 週休有
既存アスファルトシート防水端部補修	ブチルゴム W=120 平場、立上等	191.9	m			建築コスト情報 週休有
既存アスファルトシート防水トップコート新設	外タ、平場	165.6	m ²			複合単価 週休有
既存アスファルトシート防水トップコート新設	外タ、立上	21.6	m ²			複合単価 週休有
シーリング	変性シリコン W20×10	2.2	m			建築コスト情報 週休有
脱気筒新設	SUS	17	か所			積算単価 週休有
ドレン廻りモルタル補修	8箇所 100	1	式			複合単価 週休有
改修用ドレン新設	鉛製 縦引き 100用 キャップ 共	8	か所			施工単価 週休有
改修用ドレン新設	鉛製 横引き 100用 キャップ 共	2	か所			建築コスト情報 週休有
既存壁補修	2,250×3,000 外タ Uカット+シール: 12m	1	式			複合単価 週休有
無岩綿吸音張り	t=12.0	45.6	m ²			積算単価 週休有
化粧石膏ボード張り	t=9.5	51	m ²			積算単価 週休有
石膏ボード張り	t=9.0 有孔 塗装品	345.1	m ²			積算単価 週休有
珪酸カルシウム板張り	t=6.0	30	m ²			積算単価 週休有
計						

