



材料表

名称	規格	単位	数量	摘要
基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	12.60	
基礎コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.260	
型枠		m ²	2.00	
敷モルタル	1:3	m ³	0.212	
ボックスカルバート	B800xH600 L=2000	本	5.0	2260kg/本
基面整正		m ²	12.60	

材料表

名称	規格	単位	数量	摘要
基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	10.90	
基礎コンクリート	18-8-40BB	m ³	1.090	
型枠		m ²	2.00	
敷モルタル	1:3	m ³	0.178	
NSフリューム	B800xH600 L=2000	本	5.0	670kg/本
基面整正		m ²	10.90	

工事名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号道路改良工事		
図面名	平面図・縦断図・横断図・水路工構造図		
市道名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号		
縮尺	図示	図面番号	1/1
施行箇所	鳥羽市 河内町 地内		
事業者名	鳥羽市 建設課		