工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	近鉄鳥羽駅前広場タイル舗装改修工事

単価適用日		令和８年10月	
積算基準適用版		令和8年7月制定版	
一般材料地区		S00：志摩１	
適用単価地区	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩１	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
		施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

4．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

5．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

7．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	近鉄鳥羽駅前広場タイル舗装改修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下	m	13					単-1号
舗装版破砕	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装版厚10.3cm	m2	1,040					単-2号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	107					単-3号
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	107					単-4号
インターロッキング舗装		式	1					単-5号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	34					単-6号
直接工事費		式	1					

鳥羽市

設計内訳書

工事名	近鉄鳥羽駅前広場タイル舗装改修工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

鳥羽市

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

鳥羽市

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　建設課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

鳥羽市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装版厚10.3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-10号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インターロッキング舗装	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝11mm以上16mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1,020			CB410010 管理費区分 無 単-11号
インターロッキングブロック設置	作業区分＝直線配置 ブロック厚 6cm：ブロック使用材料＝特殊品：敷材料の種類＝砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）＝30mm：施工規模による加算＝100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m2	1,020			WB810410 管理費区分 無 単-12号
インターロッキングブロック設置	同上	m2	1			WB810410 管理費区分 無 単-13号
インターロッキングブロック設置	同上	m2	21			WB810410 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０ｍｍ　破砕力５５０～９８０ｋＮ	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-10号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10651610 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 11mm以上16mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB410010

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 11mm以上16mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 11mm以上16mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-12号　　WB810410

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インターロッキングブロック設置	単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品　砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	m2	100			Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	100			Z002360001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック標準品(透水性)	300×300×60	ｍ２	100			Y000314000-006 管理費区分 無 Z1
砂	クッション用	ｍ３	3.87			Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ブロック使用材料 J03 敷材料の種類	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 砂（クッション用）					
J04 敷材料の厚さ（実数入力） J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正	30 mm 100m2以上 無					
J07 夜間作業補正	無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-13号　　WB810410

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インターロッキングブロック設置	単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品　砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	m2	100			Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	100			Z002360001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック点状(透水性)	300×300×60	ｍ２	100			Y000314000-007 管理費区分 無 Z1
砂	クッション用	ｍ３	3.87			Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ブロック使用材料 J03 敷材料の種類	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 砂（クッション用）					
J04 敷材料の厚さ（実数入力） J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正	30 mm 100m2以上 無					
J07 夜間作業補正	無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-14号　　WB810410

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インターロッキングブロック設置	単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品　砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	m2	100			Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	100			Z002360001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック線状(透水性)	300×300×60	ｍ２	100			Y000314000-008 管理費区分 無 Z1
砂	クッション用	ｍ３	3.87			Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 ブロック使用材料 J03 敷材料の種類	直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品 砂（クッション用）					
J04 敷材料の厚さ（実数入力） J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正	30 mm 100m2以上 無					
J07 夜間作業補正	無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-15号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年10月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						