工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度　農事　第　　号
工事名	長岡地区排水路整備工事

単価適用日			令和8年10月	
積算基準適用版			令和8年度農林水産省土地改良工事積算基準（土木工事） 積算基準（共通編）令和8年7月制定版	
一般材料地区			S00：志摩１	
適用単価地区		生コン	S02：志摩A／小型４ｔ	
		石材	S02：志摩１／小型２ｔ～４ｔ	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	８３：水路工事
			施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費（L=20.0km以下）（6,190円/ｔ）を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ （な し）

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ （な し）

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ （な し）

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ （な し）

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ （な し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	長岡地区排水路整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工事		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物種別無筋	m3	3					単-1号
開渠工		式	1					
作業土工		式	1					
掘削	土砂	m3	70					単-2号
埋戻		m3	30					単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70					単-4号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工		式	1					
基礎砕石	割栗石50～150㎜；t=0.13m	m2	220					単-5号
鉄筋コンクリート柵渠工	w1500×h600	m	140					単-6号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	長岡地区排水路整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路付帯工		式	1					
用地境界杭工		式	1					
境界杭	7cm×7cm×60cm	本	16					単-7号
削孔	φ100	孔	16					単-8号
VU管	φ100	m	16					単-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧		m3	3					単-10号
仮設工		式	1					
仮設道路工		式	1					
敷鉄板	規格	m2	386					単-11号
土のう	大型土のう規格	袋	2					単-12号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（仮設）		式	1					単-13号
直接工事費		式	1					

鳥羽市

設計内訳書

工事名	長岡地区排水路整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材輸送		t	133					単-14号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）		
54	計上額　単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

67	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　農林水産課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物種別無筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-15号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝10.6㎞：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単-16号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10651610 管理費区分 T
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝人力タコ：	ｍ３	1			DB101020 管理費区分 無 単-18号
購入土	盛土用（現場渡し）	m3	1.1			WYB00002 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	割栗石50～150㎜；t=0.13m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工（敷均し・敷並べ）（治山林道）（機械施工）	栗石の厚さ（実数入力）＝0.13m：栗石の種類＝栗石（50～150㎜）：作業区分＝敷並べ：敷並べ間隙充填材料の有無＝無：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	m2	1			DE150140 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート柵渠工	単位	m	数量	1	単価	
規格	w1500×h600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	アーム間隔＝1.5m：形式＝A形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝あり：	m	1			DB105030 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	境界杭	単位	本	数量	1	単価	
規格	7cm×7cm×60cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭設置（土地改良）	杭規格＝12×12cm　100cm未満：ネームプレート区分＝ネームプレートを張らない：作業条件＝良好：	本	1			DB102120 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	削孔	単位	孔	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝100㎜以上110㎜未満：削孔深さ＝50㎜以上200㎜未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	VU管	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	m	1			Z005002016 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	ｍ２	1			DB115270 管理費区分 無 単-25号
敷鉄板22×1219×2438	90日以内リース料	m2	1			WYB00008 管理費区分 無
敷鉄板22×1219×2438	整備費	m2	1			WYB00009 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋材区分＝1t土のう丸型φ110cm×108cm：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-26号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（仮設）	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転（土地改良)締切排水工	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	27			DB115050 管理費区分 無 単-28号
ポンプ設置・撤去（土地改良)締切排水工		箇所	1			DB115060 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材輸送		t	1			WYB00006 管理費区分 無
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し費	t	1			WYB00007 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-15号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1			Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

鳥羽市

参考資料（1）

単-16号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量		単価	
規格	10.6km 上記以外 4t コンクリート塊　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好				10		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	7.41			DE540250 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	10.6 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	コンクリート塊 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

鳥羽市

参考資料（1）

単-18号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	
規格	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2.04			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

鳥羽市

参考資料（1）

単-19号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	3.03			DE540250 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	4 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

鳥羽市

参考資料（1）

単-20号　　DE150140

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎栗石工（敷均し・敷並べ）（治山林道）（機械施工）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	0.13m 栗石（50～150mm） 敷並べ 無　しない（普通作業員） 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.1			R0102 管理費区分 無 Z1
栗石	５０－１５０mm	m３	14.82			Z002136001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転（治山林道)排ｶﾞｽ型(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	作業区分＝基礎栗石工（敷並べ）：バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	日	1			DE540880 管理費区分 無 単-31号 Z1
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 栗石の厚さ（実数入力） J02 栗石の種類 J03 作業区分	0.13 m 栗石（50～150mm） 敷並べ					
J04 敷並べ間隙充填材料の有無 J06 山林砂防工適用区分 J07 バックホウ賃料補正	無 しない（普通作業員） 標準（1.0）					

鳥羽市

参考資料（1）

単-21号　　DB105030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート柵渠機械据付（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	
規格	1.5m A形 0.16m2以上2.5m2以下 あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.38			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.77			R0102 管理費区分 無
鉄筋コンクリート柵渠	w1500×h600	組	6.667			YB10117001-008 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（土地改良)ｸﾚｰﾝ機能付き排ｶﾞｽ型(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t		日	0.3846			DBK10502 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						
J01 アーム間隔 J02 形式 J03 材料断面の規格	1.5m A形 0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	あり					

鳥羽市

参考資料（1）

単-22号　　DB102120

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	境界杭設置（土地改良）	単位	本	数量	10	単価	
規格	12×12cm　100cm未満 ネームプレートを張らない　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用地境界杭	70*70*600	本	10			YB10111001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.31			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.82			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 杭規格 J02 ネームプレート区分 J03 作業条件	12×12cm　100cm未満 ネームプレートを張らない 良好					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB224430

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	１１０mm　スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ２５０mm	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB224430

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 削孔径	100㎜以上110㎜未満					
J02 削孔深さ	50㎜以上200㎜未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-5-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-25号　　DB115270

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m２	数量	1,000	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.9			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9			DBK19058 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

鳥羽市

参考資料（1）

単-26号　　WB252730

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 購入土　5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.294			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.294			R0102 管理費区分 無 Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
購入土		m３	10			Y001613000-004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294			WK250500 管理費区分 無 単-34号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 購入土					
J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）	5m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（1）

単-27号　　WB252730

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.087			R0101 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087			WK250500 管理費区分 無 単-35号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

鳥羽市

参考資料（1）

単-28号　　DB115050

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転（土地改良)締切排水工	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1
工事用水中ポンプ運転（土地改良)	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1			DBK11511 管理費区分 無 単-36号 Z1
発動発電機運転（土地改良)	同上	日	1			DBK19048 管理費区分 無 単-37号 Z1
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水					

参考資料（1）

単-29号　　DB115060

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良)締切排水工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良)		日	0.5			DBK19056 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-30号　　DE540250

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道)通称4t積級	単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17			R0115 管理費区分 無
軽油		L	5.4			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無
計						
単価						
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

鳥羽市

参考資料（2）

単-31号　　DE540880

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ(クローラ型)運転 (治山林道)排ｶﾞｽ型(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	
規格	基礎栗石工（敷並べ） 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58			R0114 管理費区分 無
軽油		L	39			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	日	0.79			L001010007 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 バックホウ賃料補正	基礎栗石工（敷並べ） 標準（1.0）					

鳥羽市

参考資料（2）

単-32号　　DBK10502

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 (土地改良)ｸﾚｰﾝ機能付き排ｶﾞｽ型(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	57			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.6			L001010005 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-33号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.14			L001010004 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（2）

単-34号　　WK250500

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.28			L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m					

鳥羽市

参考資料（2）

単-35号　　WK250500

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	101			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21			L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

鳥羽市

参考資料（2）

単-36号　　DBK11511

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用水中ポンプ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m	日	1.1			L001100007 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水					

参考資料（2）

単-37号　　DBK19048

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	137			Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.1			L001110010 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水					

鳥羽市

参考資料（2）

単-38号　　DBK19056

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	45			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 管理費区分 無
計						
単価						

鳥羽市