工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	安楽橋長寿命化工事

単価適用日			令和8年10月	
積算基準適用版			令和8年7月制定版	
一般材料地区			S00：志摩１	
適用単価地区		生コン	S01：志摩A	
		石材	S01：志摩１	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	１２：橋梁保全工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

4．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

5．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

7．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	安楽橋長寿命化工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1					
橋梁補修工		式	1					
表面含浸材塗布工		式	1					
下地処理工		m2	61					単-1号
含浸材塗布工	シラン系 U-エルシーワンRSⅡ相当品以上	m2	61					単-2号
ひび割れ補修工		式	1					
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類	構造物	1					単-3号
仮設工		式	1					
足場工		式	1					
足場工費		式	1					内-1号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	7					単-4号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	安楽橋長寿命化工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

鳥羽市

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　建設課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	足場工費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年10月 1日 令和 8年10月 1日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工費	全面吊足場	式	1					Y000002000-002 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下地処理工	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工		m2	1			WYB00001 管理費区分 無 単-5号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	含浸材塗布工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	シラン系 U-エルシーワンRSⅡ相当品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布工	シラン系 U-エルシーワンRSⅡ相当品以上	m2	1			WYB00002 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	低圧注入工法	単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	１構造物当り補修延べ延長区分＝25m以下：１構造物当り注入材使用量（実数）＝0.32kg：１構造物当りシール材設計量（実数）＝2.04kg：１構造物当低圧注入器具使用量（実＝27個：	構造物	1			WB229110 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-5号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下地処理工	単位	m2	数量	61	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
塗装工		人	2			R0112 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-6号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	含浸材塗布工	単位	m2	数量	61	単価	
規格	シラン系 U-エルシーワンRSⅡ相当品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
塗装工		人	2			R0112 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
表面含浸材	シラン系　U-エルシーワンRSⅡ相当品以上	kg	13.5			Y000002000-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市

参考資料（1）

単-7号　　WB229110

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	単位	構造物	数量	1	単価	
規格	25m以下 0.32kg 2.04kg 27個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
注入材	エポキシ樹脂系 BLグラウト相当品	ｋｇ	0.32			Y001633001-002 管理費区分 無
シール材	不飽和ポリエステル系 BLシール相当品	ｋｇ	2.795			Y001670000-002 管理費区分 無
低圧注入器具	DDインジェクター相当品	個	27			Y001626001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 １構造物当り補修延べ延長区分 J03 １構造物当り注入材使用量（実数） J04 １構造物当りシール材設計量（実数）	25m以下 0.32 kg 2.04 kg					
J05 １構造物当低圧注入器具使用量（実	27 個					

参考資料（1）

単-8号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

鳥羽市