

# 工 事 設 計 書

年 度	令和 8 年度	令和 8 年 4 月 13 日	
		審 査	設計・積算
番 号	都整工 第 2 号		
施 設 名	鳥羽中央公園水泳プール		
施 工 場 所	鳥羽市 大明東町 地内		
工 事 名	鳥羽中央公園水泳プールろ過ポンプ改修工事		
設 計 価 格	一金 <b>3,135,000</b> 円也		
工 期	契約日 ~ 90 日間		
主 管 部 署	建設課まちづくり整備室		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 50mプールろ過ポンプNo.2取替工 1基</li> <li>・ 幼児用プールろ過ポンプ取替工 1基</li> <li>・ 他 1式</li> </ul>		
起 工 理 由	◎ 別紙の通り		





名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(50mプールNo.2)						
既設ポンプ撤去	三相200V 11kW	1	基	42,390	42,390	積算マニュアル
渦巻ポンプ	60Hz 4極 片吸込 三相200V11kW 架台共	1	基	1,071,000	1,071,000	見積
上記搬入費		1	式		40,600	見積
上記設置費	アンカボルト固定 既設管取合い調整含	1	式		172,000	見積
(幼児用プール)						
既設ポンプ撤去	三相200V 3.7kW	1	基	26,310	26,310	積算マニュアル
渦巻ポンプ	60Hz 4極 片吸込 三相200V 3.7kW 架台共	1	基	482,000	482,000	見積
上記搬入費		1	式		40,600	見積
上記設置費	アンカボルト固定 既設管取合い調整含	1	式		109,000	見積
清掃養生片付け		1	式		14,000	複合単価
撤去ポンプ運搬費	20km以内	1	式		30,000	見積
撤去ポンプ処分費		1	式		44,700	見積 共通仮設費、現場管理費対象外
計					2,072,600	











