

工 事 設 計 書

年 度	令和 8 年度	令和 8 年 4 月 20 日	
		審 査	設計・積算
番 号	第 号		
施 設 名	神島中学校体育館		
施 工 場 所	鳥羽市 神島町 地内		
工 事 名	神島中学校体育館照明器具等改修工事		
設 計 価 格	一金 11,869,000 円也		
工 期	契約日 ~ 60 日間		
主 管 部 署	教育委員会総務課		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・アリーナ照明器具取替 1式 ・ステージ照明器具取替 1式 ・渡り廊下、玄関、ホール、器具庫、便所照明器具取替 1式 ・引違窓3連用開閉装置取替 1式 ・他 1式 		
起 工 理 由	◎ 別紙の通り		

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設工事)						
内部足場	ローリング足場 5段 H9,000程度	1	台	90,300	90,300	複合単価
内部足場	ローリング足場 3段 H5,300程度	1	台	28,000	28,000	複合単価
内部足場	脚立足場程度	35	m ²	460	16,100	施工単価
床養生	ステージ、アリーナ ローリング足場使用部分	89	m ²	740	65,860	コスト情報
(引違窓3連用開閉装置等改修工事)						
ハンドルボックス	SLA30201	7	セット	35,000	245,000	見積
500用コネクターセット	SLA50002	21	セット	14,000	294,000	見積
終端パイプ	SLA50003-3	7	本	1,600	11,200	見積
メインケーブル	SUS SLA30004-24M	7	巻	60,000	420,000	見積
埋込ジョイント	SLA30101-52	7	個	8,000	56,000	見積
上記取替施工費	開閉装置7箇所 既設配管再利用 既設撤去共	1	式		301,000	複合単価
天井化粧石膏ボード張り	GB-D t9.5 直張り	1	m ²	2,420	2,420	積算ボックス
(照明器具改修工事)						
照明器具取替	LEDユニット 23.7W LED40形 逆富士形 W230 既設撤去共	10	か所	24,550	245,500	見積
照明器具取替	LEDユニット 23.7W LED40形 笠付形 (本体) 既設撤去共	16	か所	24,900	398,400	見積
照明器具取替	LEDユニット 11.2W LED20形 トラフ形 防湿防雨型 既設撤去共	2	か所	31,800	63,600	見積
照明器具取替	LED高天井用ライト (HF700クラス) 照度補正形 既設撤去共	20	か所	218,500	4,370,000	見積
照明器具取替	LED65W 直付・埋込兼用形下面開放 既設撤去共	6	か所	70,500	423,000	見積
照明器具取替	LEDユニット 23.7W LED40形 逆富士形 (非) BT付W230 既設撤去共	1	か所	83,000	83,000	見積

