

工 事 設 計 書

年 度	令和 8 年度	令和 8 年 4 月 28 日	
		審 査	設計・積算
番 号	第 号		
施 設 名	菅島分団格納庫		
施 工 場 所	鳥羽市 菅島町 地内		
工 事 名	鳥羽市消防団菅島分団格納庫新築工事		
設 計 価 格	一金 87,043,000 円也		
工 期	契約日 ~ 令和 9 年 1 月 15 日 限り		
主 管 部 署	消防本部		
工 事 概 要	◎ 鳥羽市消防団菅島分団格納庫新築工事 ・ S造2階建 140.77㎡ ・ 建築工事 1式 ・ 電気設備工事 1式 ・ 機械設備工事 1式		
起 工 理 由	◎ 別紙の通り		

分団格納庫新築工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1		式	2,006,711	
土工事		1		式	1,462,608	
地業工事		1		式	4,782,360	
鉄筋工事		1		式	869,813	
コンクリート工事		1		式	2,297,457	
型枠工事		1		式	1,318,590	
鉄骨工事		1		式	7,614,306	
防水工事		1		式	33,605	
木工事		1		式	710,115	
屋根及びとい工事		1		式	6,091,991	
金属工事		1		式	972,630	
左官工事		1		式	144,512	
建具工事		1		式	4,924,800	
塗装工事		1		式	43,205	
内外装工事		1		式	4,830,933	
ユニット及びその他工事		1		式	2,386,040	
外構工事		1		式	4,885,638	
発生材処理		1		式	453,481	
	計				45,828,795	

分団格納庫新築工事		鉄骨工事		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材						
コラム	□-250×250×16 BCR295 材	972	kg	200	194,400	見積
コラム	□-250×250×9 BCR295 材	2,074	kg	200	414,800	見積
H形鋼	H-450×200×9×14 SS400 材	449	kg	120	53,880	見積
H形鋼	H-350×175×7×11 SS400 材	603	kg	120	72,360	見積
H形鋼	H-300×150×6.5×9 SS400 材	1,018	kg	120	122,160	見積
H形鋼	H-294×200×8×12 SS400 材	1,230	kg	120	147,600	見積
H形鋼	H-250×125×6×9 SS400 材	831	kg	120	99,720	見積
H形鋼	H-244×175×7×11 SS400 材	1,222	kg	120	146,640	見積
H形鋼	H-200×100×5.5×8 SS400 材	837	kg	120	100,440	見積
H形鋼	H-194×150×6×9 SS400 材	273	kg	120	32,760	見積
溝形鋼	[-100×50×5×7.5 SS400 材	215	kg	130	27,950	見積
鋼板	PL-32 SN490C 材	314	kg	230	72,220	見積
鋼板	PL-28 SN490C 材	20	kg	230	4,600	見積
鋼板	PL-25 SN490C 材	18	kg	230	4,140	見積
鋼板	PL-22 SN490C 材	96	kg	230	22,080	見積
鋼板	PL-19 SN490C 材	28	kg	230	6,440	見積
鋼板	PL-16 SN490C 材	175	kg	230	40,250	見積
鋼板	PL-12 SS400 材	25	kg	200	5,000	見積
鋼板	PL-9 SS400 材	718	kg	200	143,600	見積

分団格納庫新築工事		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板	PL-6 SS400 材	88	kg	200	17,600	見積
鋼板	PL-4.5 SS400 材	436	kg	200	87,200	見積
リップ 溝形鋼	C-100×50×20×2.3 SS400 材	3,170	kg	180	570,600	見積
広幅平鋼 (鉄骨階段)	PL-16×250 SS400 材	388	kg	200	77,600	見積
鋼板(鉄骨階段)	PL-16 SS400 材	19	kg	200	3,800	見積
鋼板(鉄骨階段)	PL-22 SN490C 材	15	kg	230	3,450	見積
鋼板(鉄骨階段)	PL-4.5 SS400 材	455	kg	200	91,000	見積
デッキプレート	QL99-50-12(メッキZ12) 材	653	kg	270	176,310	見積
デッキプレート敷設手 間	焼き抜き栓溶接	48	m ²	800	38,400	見積 週休有
デッキプレートコンクリ 止め鋼材	PL-2.3 材	32	m	1,760	56,320	見積
HTB	M20 F8T L70 材	25	組	260	6,500	見積
HTB	M20 F8T L65 材	283	組	260	73,580	見積
HTB	M20 F8T L60 材	229	組	250	57,250	見積
HTB	M20 F8T L55 材	123	組	240	29,520	見積
HTB	M20 F8T L50 材	40	組	230	9,200	見積
HTB(鉄骨階段)	M20 F8T L65 材	4	組	260	1,040	見積
HTB	M16 F8T L45 材	8	組	140	1,120	見積
HTB	M16 F8T L40 材	83	組	140	11,620	見積
中ホルト	M12 L40 材	890	組	72	64,080	見積
加工組立建方						

分団格納庫新築工事		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
折板屋根葺	フッ素ガルバリウム鋼板t0.8+t0.6 断熱材t100 Wバック 取付共	101	m ²	26,200	2,646,200	見積 週休有
タイトフレーム	めっき品 Wバック用 断熱金具含 取付共	77.3	m	4,680	361,764	見積 週休有
ケラバタイトフレーム	めっき品 Wバック用 断熱金具含 取付共	27.4	m	5,270	144,398	見積 週休有
軒先水切り面戸	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	22.1	m	5,020	110,942	見積 週休有
軒先キャップ面戸	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	22.1	m	3,660	80,886	見積 週休有
軒先水切り	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	22.1	m	4,850	107,185	見積 週休有
軒先化粧フレーム	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	22.1	m	4,930	108,953	見積 週休有
ケラバ取合水切	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	27.4	m	10,900	298,660	見積 週休有
水上取合水切	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	13.8	m	11,600	160,080	見積 週休有
水上面戸 (上弦+下弦共)	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	22.1	m	9,010	199,121	見積 週休有
エプロン面戸	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	22.1	m	9,520	210,392	見積 週休有
壁取合水切り	フッ素ガルバリウム鋼板 取付共	14.7	m	11,100	163,170	見積 週休有
軒樋	SUS製 W120 取付共	22.1	m	29,400	649,740	見積 週休有
縦樋	SUS製 75φ 取付共	16.5	m	43,400	716,100	見積 週休有
エルボ	SUS製 75φ 取付共	8	か所	16,800	134,400	見積 週休有
計					6,091,991	

分団格納庫新築工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床材						
WCビニル床シート張	マブ ^ル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	2.3	m ²	2,560	5,888	複合単価 週休有
階段ビニル床シート張	マブ ^ル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS ノンスリップ	8.8	m ²	2,770	24,376	複合単価 週休有
カーフローリング ^ポ ート ^ト 張	t15 (待機室、給湯コーナー、納戸、物入等)	59	m ²	7,890	465,510	複合単価 週休有
巾木						
WCビニル床シート巻上張	マブ ^ル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS H200	5.3	m	1,540	8,162	複合単価 週休有
階段ビニル幅木	高さ60 取付共	12.6	m	320	4,032	複合単価 週休有
木製幅木	米ツカ ^ド H60 取付共 (待機室、給湯コーナー、納戸、物入等)	36.6	m	1,360	49,776	コスト情報 週休有
壁						
壁 せっこう ^ポ ート ^ト 張(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製下地 継目処理共	158	m ²	1,540	243,320	複合単価 週休有
壁 化粧 ^{けい} 酸 ^か ルシウム ^ぶ 板張り	厚 6 突付け	11.1	m ²	4,530	50,283	複合単価 週休有
ビニルクロス張	防火・防 ^か ビ ^シ ー ^ラ 塗布等下地調整共	115	m ²	1,370	157,550	複合単価 週休有
キッチン ^パ ネル張	厚3 下地調整共	2.2	m ²	10,500	23,100	複合単価 週休有
キッチン ^パ ネル見切材	アル ^ミ 製 取付共	2.2	m	1,950	4,290	複合単価 週休有
天井・廻縁						
天井 化粧 ^{けい} 酸 ^か ルシウム ^ぶ 板張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 ト ^ラ ハ ^チ ン 突付け	70.8	m ²	1,370	96,996	複合単価 週休有
天井廻縁	アル ^ミ 製 取付共	29.3	m	1,520	44,536	複合単価 週休有
天井廻縁	塩化ビニル製 取付共	70.2	m	1,260	88,452	複合単価 週休有
面台天板(2階)	メラミ ^ン ボ ^ス ト ^フ ォ ^ム t20 d205 取付共	1.3	m	22,800	29,640	複合単価 週休有
計					1,295,911	

分団格納庫新築工事							ユニット及びその他工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
流し台	L1050 天板ステンレス製 レバー式単水栓、設置給排水接続等共	1	か所	78,400	78,400	見積 週休有		
キッチン	L1800 IH一口コンロ・天板ステンレス製 手元灯・吊戸棚・換気扇450m3/h フード、設置給排水接続等共	1	か所	401,000	401,000	見積 週休有		
造作木製棚	1800×550×2200 木製 棚板3段・コート掛け・ヘルメット掛け	4	か所	132,000	528,000	見積 週休有		
制作整理棚	1800×550×2600 棚板4段	2	か所	104,000	208,000	見積 週休有		
制作ホース棚	1350×550×2200 鋼製一部木製	5	か所	70,400	352,000	見積 週休有		
造作下足入	700×385×3000 ポリ合板製 棚板8段	1	か所	224,000	224,000	見積 週休有		
ホワイトボード①	900×1800 設置共	1	か所	29,000	29,000	複合単価 週休有		
ホワイトボード②	1200×900 設置共	1	か所	63,800	63,800	複合単価 週休有		
掲示板	枠アルミ製 塩ビ発泡シート張り 900×1200 設置共	1	か所	23,900	23,900	複合単価 週休有		
神棚板	600×350×30 杉集成材 加工設置共	1	か所	6,400	6,400	見積 週休有		
棚板	W1200×D450×t20 ポリ合板 加工設置共	5	枚	14,400	72,000	見積 週休有		
サイン	アクリル製切り文字 250×250×20 設置共	10	文字	11,600	116,000	見積 週休有		
AEDボックス	壁掛防水屋外用 設置共	1	か所	93,200	93,200	複合単価 週休有		
消火器	ABC10型 消火器台含 設置共	1	個	176,000	176,000	複合単価 週休有		
車止め	コンクリート製 L=600 設置共	6	か所	2,390	14,340	複合単価 週休有		
計					2,386,040			

分団格納庫新築工事		コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm 材工	15	m	2,020	30,300	積算マニュアル 週休有
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm 材工	46	m	2,750	126,500	積算マニュアル 週休有
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm 材工	4	m	1,140	4,560	積算マニュアル 週休有
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm 材工	48	m	1,520	72,960	積算マニュアル 週休有
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44 材工	25	個	1,970	49,250	複合単価 週休有
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出 材工	12	個	2,510	30,120	複合単価 週休有
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出 材工	4	個	2,510	10,040	複合単価 週休有
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出 材工	3	個	2,560	7,680	複合単価 週休有
600V [®] リエチレン絶縁 耐燃性 [®] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内 材工 材工	46	m	960	44,160	積算マニュアル 週休有
600V [®] リエチレン絶縁 耐燃性 [®] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井 材工	6	m	830	4,980	積算マニュアル 週休有
600V [®] リエチレン絶縁 耐燃性 [®] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック 材工	80	m	1,100	88,000	積算マニュアル 週休有
600V [®] リエチレン絶縁 耐燃性 [®] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 材工	42	m	960	40,320	積算マニュアル 週休有
600V [®] リエチレン絶縁 耐燃性 [®] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内 材工	15	m	760	11,400	積算マニュアル 週休有
600V [®] リエチレン絶縁 耐燃性 [®] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井 材工	46	m	620	28,520	積算マニュアル 週休有
600V [®] リエチレン絶縁 耐燃性 [®] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック 材工	20	m	860	17,200	積算マニュアル 週休有
600V [®] リエチレン絶縁 耐燃性 [®] リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 材工	16	m	760	12,160	積算マニュアル 週休有
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V 材工	8	個	3,260	26,080	複合単価 週休有
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V 材工	17	個	2,870	48,790	複合単価 週休有
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V 材工	5	個	2,960	14,800	複合単価 週休有
コンセント (金属 プレート付)	2 P 2 0 A x 1 接地極付 材工	2	個	2,650	5,300	複合単価 週休有

分団格納庫新築工事		電灯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm 材工	19	m	2,040	38,760	積算マニュアル 週休有
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm 材工	12	m	2,750	33,000	積算マニュアル 週休有
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm 材工	12	m	1,140	13,680	積算マニュアル 週休有
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm 材工	10	m	1,520	15,200	積算マニュアル 週休有
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44 材工	29	個	1,970	57,130	複合単価 週休有
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出 材工	2	個	2,510	5,020	複合単価 週休有
プルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個 材工	0.2	㎡	41,510	8,302	複合単価 週休有
ケーブルラックZ35形	200A 1段目 材工	26	m	7,110	184,860	複合単価 週休有
2種金属線び(MM2)	A型 幅40×高さ30mm 材工	51	m	2,900	147,900	複合単価 週休有
2種金属線び(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1~4方出) 材工	7	個	3,480	24,360	複合単価 週休有
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm 材工	30	m	450	13,500	積算マニュアル 週休有
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm 材工	16	m	390	6,240	積算マニュアル 週休有
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm 材工	164	m	390	63,960	積算マニュアル 週休有
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井 材工	17	m	470	7,990	積算マニュアル 週休有
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 材工	12	m	570	6,840	積算マニュアル 週休有
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井 材工	36	m	630	22,680	積算マニュアル 週休有
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ラック 材工	5	m	670	3,350	積算マニュアル 週休有
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 材工	7	m	760	5,320	積算マニュアル 週休有
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井 材工	17	m	830	14,110	積算マニュアル 週休有
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内 材工	8	m	960	7,680	積算マニュアル 週休有

分団格納庫新築工事		電灯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vボ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ボ ^レ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 材工	4	m	960	3,840	積算マニュアル 週休有
600Vボ ^レ リエチレン絶縁 耐燃性ボ ^レ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック 材工	24	m	1,100	26,400	積算マニュアル 週休有
タンプ ^ラ スイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 材工	4	個	2,330	9,320	複合単価 週休有
タンプ ^ラ スイッチ (金属プレート付)	2P 15A ×1 ネーム付 材工	2	個	3,230	6,460	複合単価 週休有
タンプ ^ラ スイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム付 材工	2	個	2,960	5,920	複合単価 週休有
タンプ ^ラ スイッチ (金属プレート付)	1 P15AX3+Kx1 材工	1	個	36,700	36,700	複合単価 週休有
タンプ ^ラ スイッチ (金属プレート付)	LX1 材工	1	個	2,260	2,260	複合単価 週休有
防水スイッチ	1 P15AX1 材工	1	個	2,260	2,260	複合単価 週休有
照明器具A	公共品番LSS9-4-65LN対応品 LED一体型へ ^ッ ースライト直付型 材工	9	個	20,600	185,400	複合単価 週休有
照明器具B	公共品番LSS9-4-37LN対応品 LED一体型へ ^ッ ースライト直付型 材工	5	個	17,270	86,350	複合単価 週休有
照明器具C	公共品番LSS1-4-65LN対応品 LED一体型へ ^ッ ースライト直付型 材工	15	個	20,600	309,000	複合単価 週休有
照明器具D	WC灯 LEDブラケット20形 材工	1	個	16,700	16,700	複合単価 週休有
照明器具E	公共品番LSS9-2-30LN対応品 LED一体型へ ^ッ ースライト直付型 材工	3	個	14,100	42,300	複合単価 週休有
照明器具G	LEDボ ^レ ーライト 40形 センサー付 防湿防雨 型 材工	2	個	38,300	76,600	複合単価 週休有
照明器具H	LEDボ ^レ ーライト 100形 防湿防雨型 材工	3	組	27,900	83,700	複合単価 週休有
照明器具I	LED赤色表示灯 電池内蔵型 防雨型 材工	1	個	68,900	68,900	複合単価 週休有
計					1,641,992	

分団格納庫新築工事		弱電設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm 材工	20	m	1,140	22,800	積算マニュアル 週休有
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm 材工	9	m	1,520	13,680	積算マニュアル 週休有
導入線 (PF管内)	材工	9	m	180	1,620	積算マニュアル 週休有
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD) 材工	2	m	720	1,440	複合単価 週休有
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井 材工	26	m	660	17,160	複合単価 週休有
EM-EBTケーブル	0.4mm 2P FEP内(PF・CD) 材工	10	m	470	4,700	複合単価 週休有
EM-EBTケーブル	0.4mm 2P ビット・天井 材工	16	m	420	6,720	複合単価 週休有
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2 材工	9	m	620	5,580	積算マニュアル 週休有
端子盤	T-1 屋内壁掛型 材工	1	面	255,000	255,000	複合単価 週休有
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1 材工	2	個	2,340	4,680	複合単価 週休有
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック 材工	1	個	940	940	複合単価 週休有
テレビ端子 (金属プレート)	SH 7FS 材工	1	個	9,310	9,310	複合単価 週休有
テレビアンテナ	AU-2 20素子(全帯域用) 1段目 材工	1	組	139,380	139,380	複合単価 週休有
SHAアンテナ	750φ 材工	1	組	155,540	155,540	複合単価 週休有
アンテナマスト	自立形 3.0m 材工	1	基	169,680	169,680	複合単価 週休有
接地工事	D種	1	式		9,810	複合単価 週休有
計					818,040	

分団格納庫新築工事		給水設備工事		屋外		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本管引込工事						
サドル分水栓 鑄鉄管用	φ150*20 インサートリング含 材・建込共	1	組	32,400	32,400	複合単価 週休有
HIシメナット(カト付 き)	φ20 パッキン含 取付共	2	組	1,550	3,100	複合単価 週休有
止水栓 伸縮・盗 水防止	φ20 取付共	1	か所	17,700	17,700	複合単価 週休有
量水器筐 タクタイ 鑄鉄蓋	MB-20D φ20 マター据付、接続、量 水器筐取付共 ねじ込み接合	1	か所	32,800	32,800	複合単価 週休有
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A 材工 継手、切断、据付等共	7	m	1,750	12,250	複合単価 週休有
コンクリート舗装カッター入	コンクリート面 厚さ150mm以下	10.4	m	1,900	19,760	複合単価 週休有
コンクリート舗装取壊し	機械・人力併用 1m3以下	1	m3	7,040	7,040	施工単価 週休有
管路掘削 根切り	小規模土工 バックホウ0.13m3	1.8	m3	3,400	6,120	複合単価 週休有
管路埋戻し	小規模土工 RC40 標識シート6m程度設 置共 バックホウ0.13m3	1.4	m3	5,800	8,120	複合単価 週休有
管路埋戻し	小規模土工 クッション用砂 バックホウ0.13m3 1m3以下	1	m3	8,600	8,600	複合単価 週休有
車道部コンクリート舗装 復旧	18N-8-25BB t100 不陸調整等共 材工	5.2	m ²	11,100	57,720	コスト情報 週休有
発生土場外仮置 (本管引込工事分)	島内仮置 往復運搬費含む	1.8	m3	3,260	5,868	複合単価 週休有
二次側引込工事						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A 材工 継手、切断、据付等共	6.5	m	1,750	11,375	複合単価 週休有
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A 材工	1	個	6,960	6,960	複合単価 週休有
弁柵	バックホウ0.13m ³ VC-P(550H)	1	組	31,410	31,410	複合単価 週休有
立水栓	水栓用柱共 材工	1	個	17,900	17,900	複合単価 週休有
地中埋設表示	標識シート7m程度、埋設標1か所 等共	1	式		1,990	複合単価 週休有
土工事 (二次側給水工事 ・排水工事分)	根切3m3、埋戻(場内仮置)1m3 以下 締固め等共	1	式		12,400	複合単価 週休有

