

設
計
審
査

市道寺浜線道路改良工事 実施設計書

鳥羽市 建設課

【実施】

積算情報

設計書番号	508-211c000-00019-11(0)	設計者名	211-006
所属名	鳥羽市 建設課		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 5月 1日		
適用単価 地区	一般材料	S00 : 志摩 1	
	生コン	S02 : 志摩A / 小型 4 t	
	石材	S02 : 志摩 1 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道寺浜線道路改良工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	市道寺浜線道路改良工事			当 初		事業区分		主たる工種			
				道路新設・改築		道路改良工事		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1		2,098,716			
道路土工					式	1		45,486			
掘削工					式	1		45,486			
掘削				土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	7	6,498	45,486			単-1号 週休有
排水構造物工					式	1		1,106,279			
作業土工					式	1		368,984			
床掘り				土質土砂	m3	15	10,500	157,500			単-2号 週休有
埋戻し				土質区分土砂;土質	m3	10	7,674	76,740			単-3号 週休有
小運搬				土砂	式	1		96,859			内-1号 週休有
土砂運搬(現場一港)				残土処理	m3	10	2,180	21,800			単-4号 週休有
土砂運搬(港一処分地)				残土処理	m3	10	1,474	14,740			単-5号 週休有
整地				土砂	m3	10	134.5	1,345			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	市道寺浜線道路改良工事		当初		事業区分		主たる工種			
					道路新設・改築		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工				式	1		737,295			
プラスチック型側溝(1種)			U型側溝規格リボン側溝	m	48	10,180	488,640			単-7号 週休有
側溝蓋(1種)			蓋版の規格250 36.2×9×50	枚	91	1,817	165,347			単-8号 週休有
側溝蓋(ファイコン1種)			蓋版の規格250 36.2×9×50	枚	5	5,462	27,310			単-9号 週休有
小運搬			側溝 側溝蓋	式	1		55,998			内-2号 週休有
構造物撤去工				式	1		946,951			
構造物取壊し工				式	1		377,338			
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工	m3	2	60,110	120,220			単-10号 週休有
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	4	1,292	5,168			単-11号 週休有
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	5	35,270	176,350			単-12号 週休有
小運搬			コンクリート殻	式	1		75,600			内-3号 週休有
運搬処理工				式	1		569,613			

設計内訳書

工事名	市道寺浜線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬(港-処分地)	無筋コンクリート殻	m3	5	1,895	9,475			単-13号 週休有
	殻運搬(港-処分地)	鉄筋コンクリート殻	m3	2	2,341	4,682			単-14号 週休有
	海上運搬		回	5	77,500	387,500			単-15号 週休有
	大型土のう		袋	44	3,088	135,872			単-16号 週休有
	殻運搬(現場-港)	無筋コンクリート殻	m3	5	2,362	11,810			単-17号 週休有
	殻運搬(現場-港)	鉄筋コンクリート殻	m3	2	2,362	4,724			単-18号 週休有
	殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,110	10,550			単-19号 週休有
	殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,500	5,000			単-20号 週休有
	舗装		式	1		308,192			
	舗装工		式	1		308,192			
	コンクリート舗装工		式	1		308,192			
	下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワツヤラ ン RC-40;仕上り厚150m	m2	47	1,164	54,708			単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	市道寺浜線道路改良工事		当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	
	コンクリート舗装、止めコンクリート	現場練コンクリート	m3	4	42,370	169,480		単-22号 週休有
	金網設置	網目150×150mm	m2	43	1,129	48,547		単-23号 週休有
	小運搬	コンクリート	式	1		35,457		内-4号 週休有
	直接工事費		式	1		2,406,908		
	共通仮設		式	1		403,000		
	共通仮設費(率計上) 2,406,908×16.78%		式	1		403,000		
	純工事費		式	1		2,809,908		
	現場管理費 2,809,908×34.77%		式	1		977,000		
	工事原価		式	1		3,786,908		
	一般管理費等 3,786,908×(25.13%+0.04%)		式	1		953,092		
	工事価格		式	1		4,740,000		
	消費税相当額 4,740,000×10%		式	1		474,000		

設計内訳書

工事名	市道寺浜線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	共通仮設費		施工地域	山間僻地及び離島	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		5,214,000				

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,406,908	
4	直接工事費		2,406,908	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		15,550	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,406,908	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,391,358	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.78%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		403,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		403,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,406,908	
35	直接工事費	2,406,908	
36	非対象額計 (-)	15,550	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	15,550	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	2,391,358	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.67%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.67%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	403,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		2,809,908	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,406,908	
4	単独（追加工事）共通仮設費		403,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		2,809,908	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,794,358	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.09%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		34.77%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		977,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		977,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	3,786,908	
2	純工事費	2,809,908	
3	現場管理費	977,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,786,908	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,771,358	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,786,908	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 1,514 円
24	一般管理費等 率(補正後)	25.17%	
25	計上額 単独(追加工事)	953,092	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	953,092	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	小運搬						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小運搬工 ; (テーラ)	運搬種別 = 砂、砂質土、粘性土 : 運搬距離 (m) = 30m :	m3	10.2	9,496	96,859			DXA30011 管理費区分 無 単-27号
合 計					96,859			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	小運搬	単価適用年月日	令和 8年 5月 1日		歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
小運搬工 ; (テーラ)	運搬種別 = セメント、鋼材、木材、二次製品等 : 運搬距離 (m) = 30m :	t	9.744	5,747	55,998			DXA30011 管理費区分 無 単-34号		
合 計					55,998					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		小運搬					単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小運搬工 ; (テーラ)	運搬種別 = 礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 : 運搬距離 (m) = 30m :	m3	7.2	10,500	75,600			DXA30011 管理費区分 無 単-38号
合 計					75,600			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	小運搬						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小運搬工 ; (テーラ)	運搬種別 = コンクリート : 運搬距離 (m) = 30m :	m3	4.3	8,246	35,457			DXA30011 管理費区分 無 単-49号
合 計					35,457			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	1	6,498	6,498	CB210100 管理費区分 無 単-24号
計					6,498	
単価					6,498	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-25号
計					10,500	
単価					10,500	円 / m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1	7,674	7,674	CB210410 管理費区分 無 単-26号
計					7,674	
単価					7,674	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬(現場-港)	残土処理	m3	1	2,180	2,180	CB210110 管理費区分 無 単-28号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,180	2,180	CB210110 管理費区分 無 単-28号
計					2,180	
単価					2,180	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬(港一処分地)	残土処理	m3	1	1,474	1,474	CB210110 管理費区分 無 単-29号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準: 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.45m3(平積0.35m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.0km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	1,474	1,474	
計					1,474	
単価					1,474	円/m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	土砂	m3	1	134.5	134.5	CB210610 管理費区分 無 単-30号
計					134.5	
単価					134.5	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(1種)	U型側溝規格リボン側溝	m	1	10,180	10,180	WB821410 管理費区分 無 単-31号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1	10,180	10,180	WB821410 管理費区分 無 単-31号
計					10,180	
単価					10,180	円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝蓋(1種)	蓋版の規格250 36.2×9×50					1		1,817
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	1,817	1,817	WB821430 管理費区分 無 単-32号		
計					1,817			
単価					1,817	円 / 枚		

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝蓋(ファイコン1種)	蓋版の規格250 36.2×9×50					1		5,462
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	5,462	5,462	WB821430 管理費区分 無 単-33号		
計					5,462			
単価					5,462	円 / 枚		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工	m3	1	60,110	60,110	WB824010 管理費区分 無 単-35号
計					60,110	
単価					60,110	円 / m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1	1,292	1,292	CB430510 管理費区分 無 単-36号
計					1,292	
単価					1,292	円 / m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	1	35,270	35,270	WB824010 管理費区分 無 単-37号
計					35,270	
単価					35,270	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (港-処分地)	無筋コンクリート殻	m3	1	1,895	1,895	CB227010 管理費区分 無 単-39号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,895	1,895	CB227010 管理費区分 無 単-39号
計					1,895	
単価					1,895	円 / m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (港-処分地)	鉄筋コンクリート殻	m3	1	2,341	2,341	CB227010 管理費区分 無 単-40号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,341	2,341	
計					2,341	
単価					2,341	円 / m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬		回	1	77,500	77,500	WYB00007 管理費区分 無
計					77,500	
単価					77,500	円 / 回

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	袋	単位	数量	単価	金額	単価	3,088
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう	作業区分 = 製作 : 袋詰土区分 = 流用土 :	袋	1	3,088	3,088	WB252730 管理費区分 無 単-41号		
計					3,088			
単価					3,088	円 / 袋		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(現場-港)		m3				
規格	無筋コンクリート殻	単位			1	単価 2,362
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	2,362	2,362	CB227010 管理費区分 無 単-42号
計					2,362	
単価					2,362	円 / m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(現場-港)	鉄筋コンクリート殻	m3	1	2,362	2,362	CB227010 管理費区分 無 単-42号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,362	2,362	CB227010 管理費区分 無 単-42号
計					2,362	
単価					2,362	円 / m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻処分 殻種別コンクリート殻(無筋)	単 位	m3	数 量	1	単 価 2,110
処分費 (m3)		m3	1	2,110	2,110	WB020051 管理費区分 有 単-43号
計					2,110	
単価					2,110	円 / m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3				
処分費 (m3)		m3	1	2,500	2,500	WB020051 管理費区分 有 単-44号
計					2,500	
単価					2,500	円 / m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1	1,164	1,164	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,164	1,164	CB410031 管理費区分 無 単-45号
計					1,164	
単価					1,164	円 / m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装、止めコンクリート	現場練コンクリート	m3	1			42,370
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用) :	m 3	1	8,796	8,796	CB240010 管理費区分 無 単-46号
現場練コンクリート		m3	1	33,570	33,570	WYB00001 管理費区分 無 単-47号
計					42,366	
単価					42,370	円 / m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金網設置	網目150×150mm	m2	1	1,129	1,129	1,129
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網敷設 (治山林道)	スペーサの有無 = 無し :	m2	1	1,129	1,129	DE310060 管理費区分 無 単-48号
計					1,129	
単価					1,129	円 / m2

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 現場制約あり	m ³	1	6,498		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,604		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³				
規格	土砂 現場制約あり	単位		数量	1	単価 10,500
標準単価				10,668		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1	7,674	
標準単価				7,754.2	
労務構成比率		%	99.4		
普通作業員		%	88.46	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.35		
ガソリン	レギュラー	%	0.35	154	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.25		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.25	471	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり				
J02 土質	土砂				
J03 締固めの有無	有り				

参考資料(1)

単-27号

DXA30011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬工；(テラ)	砂、砂質土、粘性土 30m	m3	1	9,496		
普通作業員		人	0.38	24,990	9,496	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,496	
単価					9,496	円 / m3
J01 運搬種別 J02 運搬距離(m)	砂、砂質土、粘性土 30 m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m ³	1	2,180	
標準単価				1,993.6	
労務構成比率		%	71.03		
運転手(一般)		%	71.03	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72		
軽油		%	8.72	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり				
J02 積込機種・規格	人力				
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無	無し				
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	1.5km以下				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下	m3	1	1,474		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,400.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	6.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1	134.5			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料(1)

単-31号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m	m	10	10,180	10,180	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,176.969	51,769	Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝	250×250×1000	個	10	4,857	48,570	Y000300000-010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,300	1,380	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		81	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					101,800	
単価					10,180	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)

単-32号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			1,817	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100	406.98	40,698		Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	RC-250歩道用	枚		100	1,410	141,000		Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						181,700		
単価						1,817		円/枚
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-33号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			5,462	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚		100	406.98	40,698		Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	ファイコン	枚		100	5,055	505,500		Y000301000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						546,200		
単価						5,462		円/枚
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-34号

DXA30011

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬工；(テラ)	セメント、鋼材、木材、二次製品等 30m	t			1	5,747
普通作業員		人	0.23	24,990	5,747	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,747	
単価					5,747	円 / t
J01 運搬種別 J02 運搬距離(m)	セメント、鋼材、木材、二次製品等 30 m					

参考資料(1)

単-35号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1		60,110	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	60,103.5	60,103	Q001611008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,110	
単価					60,110	円 / m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,292
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				1,264.8			
労務構成比率		%	50.94				
特殊作業員		%	17.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.5	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.79	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	35.95				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	142	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.11				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,292		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-37号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	35,270
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,261.4	35,261	Q001611002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							35,270		
単価							35,270	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料(1)

単-38号

DXA30011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬工；(テ-ラ)	礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 30m	m3	1	10,500		
普通作業員		人	0.42	24,990	10,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,500	
単価					10,500	円 / m3
J01 運搬種別 J02 運搬距離(m)	礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 30 m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1		1,895	
標準単価				1,790.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1		2,341	
標準単価				2,211.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-41号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋				
製作 流用土		単位			10	単価 3,088
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	31,008	4,496	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.145	29,274	4,244	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.145	24,990	3,623	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう袋材	H = 1 . 0 8 m W = 1 . 1 m	袋	10	1,100	11,000	Y000561101-001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分 = 製作 :	日	0.145	50,140	7,270	WK250500 管理費区分 無 単-50号
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		247	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,880	
単価					3,088	円 / 袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分	製作 流用土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 1.0km以下 全ての費用	m ³	1		2,362	
標準単価				2,159.7		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	137	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 1.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-43号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3				
				単位	数量		100	単価
								2,110
処分費				m3	100	2,110	211,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計							211,000	
単価							2,110	円 / m3

参考資料(1)

単-44号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,500
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	処分費		m 3	100	2,500	250,000	Y007600000-004 管理費区分 T			
	計					250,000				
	単価					2,500	円 / m3			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	1,164			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					857.31		
労務構成比率			%	75.15			
運転手(特殊)			%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	17.77	120,000	345,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.99	138	137	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1		1,164	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 機械費,労務費のみ(1日未満用)	m ³	1	8,796	
標準単価				30,615	
労務構成比率		%	28.68		
普通作業員		%	12.85	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32		
現場練コンクリート		%	71.32	20,400	Y000210000-006 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	各種				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	機械費,労務費のみ(1日未満用)				

参考資料(1)

単-47号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場練コンクリート		m3			10	33,570
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1.25	29,274	36,592	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートミキサ		日	1.25	2,840	3,550	WYB00004 管理費区分 無
AE減水材		kg	18.5	101	1,868	WYB00005 管理費区分 無
砂	コンクリート用洗い	m3	4.83	5,600	27,048	WYB00003 管理費区分 無
水		m3	1.53	0	0	WYB00002 管理費区分 無 単価表無し
セメント(高炉B)	25kg袋入	t	2.64	30,800	81,312	Z002002008 管理費区分 無
普通作業員		人	6.25	24,990	156,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン	レギュラー	L	4.92	142	698	Z006704001 管理費区分 無
砂利		m3	5.09	5,600	28,504	WYB00006 管理費区分 無
計					335,759	
単価					33,570	円 / m3

参考資料(1)

単-48号

DE310060

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網敷設 (治山林道)	無し	m2	100			1,129
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網 (SD295)	D6 × 150 × 150	m2	115	482	55,430	Z001452002 管理費区分 無
普通作業員		人	2.3	24,990	57,477	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
計					112,907	
単価					1,129	円 / m2
J01 スペースの有無	無し					

参考資料(1)

単-49号

DXA30011

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬工；(テラ)	コンクリート 30m	m3	1		8,246	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.33	24,990	8,246	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,246	
単価					8,246	円 / m3
J01 運搬種別 J03 運搬距離(m)	コンクリート 30 m					

参考資料(2)

単-50号

WK250500

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	製作	日	1		50,140	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	65	137	8,905	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,140	
単価					50,140	円/日
J01 作業区分	製作					