設計審査

鳥羽中央公園園路整備工事
（令和8年度工区）　実施設計書

鳥羽市　建設課

【実施】

積　算　情　報

設計書番号	508-211c000-00052-61(0)	設計者名	211-003
所属名	鳥羽市　建設課		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月 1日		
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	S00：志摩１	
	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩１	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	鳥羽中央公園園路整備工事 （令和8年度工区）

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	鳥羽中央公園園路整備工事 （令和8年度工区）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1		2,161,602			
敷地造成工		式	1		1,093,054			
掘削工		式	1		54,054			
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	140	386.1	54,054			単-1号
盛土工		式	1		463,540			
盛土	土砂	m3	70	6,622	463,540			単-2号
施設土工		式	1		575,460			
床掘	土砂	m3	100	2,320	232,000			単-3号
埋戻	土砂	m3	60	4,091	245,460			単-4号
基面整正		m2	200	490	98,000			単-5号
植栽基盤工		式	1		292,400			

鳥羽市

設計内訳書

工事名	鳥羽中央公園園路整備工事 （令和8年度工区）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表土盛土工		式	1		292,400			
客土		式	1	292,400	292,400			単-6号
構造物撤去工		式	1		717,169			
構造物取壊し工		式	1		498,342			
石積み-1		m	26	899.1	23,376			単-7号
石積み-2		m	19	1,116	21,204			単-8号
石積み-3		m	311	1,321	410,831			単-9号
石積み-4		m	3	1,753	5,259			単-10号
石積み-5		m	6	2,106	12,636			単-11号
割石ベンチ撤去		基	4	6,259	25,036			単-12号
運搬処理工		式	1		218,827			
殻運搬		m3	25	1,727	43,175			単-13号

設計内訳書

工事名	鳥羽中央公園園路整備工事 （令和8年度工区）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	26	1,727	44,902			単-14号
殻処分		m3	25	2,110	52,750			単-15号
殻処分		m3	26	3,000	78,000			単-16号
公園施設等撤去・移設工		式	1		58,979			
公園施設撤去工		式	1		615			
給水管撤去		m	5	123	615			単-17号
公園施設移設工		式	1		58,364			
仕切弁室嵩上げ-1	t=128(130)	基	1	10,550	10,550			単-18号
仕切弁室嵩上げ-2	t=177(180)	基	1	16,350	16,350			単-19号
散水栓移設	散水栓φ20	基	2	10,080	20,160			単-20号
給水管	HIVPφ20	m	4	2,826	11,304			単-21号
施設整備		式	1		13,310,855			

設計内訳書

工事名	鳥羽中央公園園路整備工事 （令和8年度工区）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工		式	1		1,822,790			
照明設備工		式	1		598,500			
ハンドホール	寸法600×600×900	箇所	5	119,700	598,500			単-22号
電線管土工		式	1		154,290			
管路布設工	FEP30×2条　GL-600	m	14	523.6	7,330			単-23号
管路布設工	FEP30×5条　GL-600	m	200	734.8	146,960			単-24号
電線管路工		式	1		1,070,000			
電線管	波付硬質ポリエチレン電線管	m	1,070	1,000	1,070,000			単-25号
園路広場整備工		式	1		11,488,065			
透水性舗装工		式	1		5,220,930			
洗出し透水性舗装	t=4cm	m2	429	12,170	5,220,930			単-26号
土系舗装工		式	1		4,141,902			

設計内訳書

工事名	鳥羽中央公園園路整備工事 （令和8年度工区）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土舗装	路盤材料の種類RC-40; 土舗装の種類	m2	447	9,266	4,141,902			単-27号
園路縁石工		式	1		2,125,233			
舗装止め	地先境界ブロック150 ×150×600	m	276	5,128	1,415,328			単-28号
割石縁石	控え200内外　再利用品	m	105	6,761	709,905			単-29号
植栽		式	1		551,201			
植栽工		式	1		551,201			
地被類植栽工		式	1		551,201			
張芝		m2	343	1,607	551,201			単-30号
直接工事費		式	1		16,023,658			
共通仮設		式	1		3,560,266			
共通仮設費		式	1		1,973,266			
準備費		式	1		1,973,266			

設計内訳書

工事名	鳥羽中央公園園路整備工事 （令和8年度工区）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高木伐採	幹周20cm未満	本	14	1,061	14,854			単-31号
高木伐採	幹周30cm以上60cm未満	本	3	6,340	19,020			単-32号
高木伐採	幹周60cm以上90cm未満	本	9	15,740	141,660			単-33号
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満	本	5	29,870	149,350			単-34号
高木伐採	幹周120cm以上	本	9	35,240	317,160			単-35号
高木伐根	幹周20cm未満	本	14	303.2	4,244			単-36号
高木伐根	幹周30cm以上60cm未満	本	3	4,418	13,254			単-37号
高木伐根	幹周60cm以上90cm未満	本	9	16,580	149,220			単-38号
高木伐根	幹周90cm以上120cm未満	本	5	41,160	205,800			単-39号
高木伐根	幹周120cm以上	本	9	45,880	412,920			単-40号
中低木伐採	伐採（密）（50本/100m2以上）	本	711	356.8	253,684			単-41号
木材運搬	枝葉・幹	空m3	80	2,251	180,080			単-42号

設計内訳書

工事名	鳥羽中央公園園路整備工事 （令和8年度工区）	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材運搬	根株	空m3	10	1,602	16,020			単-43号
木材売却額	枝葉・幹	空m3	80	-550	-44,000			単-44号
建設廃棄物受入れ料金	根株	空m3	10	14,000	140,000			単-45号
共通仮設費（率計上） 16,163,658×9.82%		式	1		1,587,000			
純工事費		式	1		19,583,924			
現場管理費 19,431,824×37.64%		式	1		7,314,000			
工事原価		式	1		26,897,924			
一般管理費等 26,745,824×（21.33%＋ 0.04%）		式	1		5,715,076			
工事価格		式	1		32,613,000			
消費税相当額 32,613,000×10%		式	1		3,261,300			
工事費計		式	1		35,874,300			

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	16,163,658	
4	直接工事費	16,023,658	
5	準備費（処分費）	140,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	270,750	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,163,658	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	15,892,908	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.82%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	9.82%	
30	計上額　単独（追加工事）	1,587,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,587,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,023,658	
35	直接工事費	16,023,658	
36	非対象額計（－）	130,750	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	130,750	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	15,892,908	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.14%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.14%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,973,266	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	1,973,266	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,560,266	

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費	19,583,924	
3	単独（追加工事）　直接工事費	16,023,658	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,560,266	
5	非対象額計（－）	152,100	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	152,100	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	19,431,824	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	19,161,074	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	37.64%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.64%	
29	計上額　単独（追加工事）	7,314,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,314,000	

一般管理費等

所属名　鳥羽市　建設課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価	26,897,924	
2	純工事費	19,583,924	
3	現場管理費	7,314,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	152,100	
7	管理費区分９	152,100	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	26,745,824	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	26,475,074	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	21.33%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	26,745,824	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　10,698 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.37%	
25	計上額　単独（追加工事）	5,715,076	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,715,076	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	386.1	386.1	CB210100 管理費区分 無 単-46号
計					386.1	
単価					386.1	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,622
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1	6,622	6,622	CB210520 管理費区分 無 単-47号
計					6,622	
単価					6,622	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,320
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,320	2,320	CB210030 管理費区分 無 単-48号
計					2,320	
単価					2,320	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	4,091
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,091	4,091	CB210410 管理費区分 無 単-49号
計					4,091	
単価					4,091	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	490	490	CB210080 管理費区分 無 単-50号
計					490	
単価					490	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	客土	単位	式	数量	1	単価	292,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
客土		m3	19	14,680	278,920	WYB00118 管理費区分 無 単-51号
購入土	山土	m3	5	2,690	13,450	ZYX0000020 管理費区分 無
計					292,370	
単価					292,400	円／式

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積み-1	単位	m	数量	10	単価	899.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	0.54	11,380	6,145.2	WB824010 管理費区分 無 単-52号
構造物とりこわし	同上	m３	0.25	11,380	2,845	WB824010 管理費区分 無 単-52号
計					8,990.2	
単価					899.1	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積み-2	単位	m	数量	10	単価	1,116
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	0.6	11,380	6,828	WB824010 管理費区分 無 単-52号
構造物とりこわし	同上	m３	0.38	11,380	4,324.4	WB824010 管理費区分 無 単-52号
計					11,152.4	
単価					1,116	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積み-3	単位	m	数量	10	単価	1,321
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	0.66	11,380	7,510.8	WB824010 管理費区分 無 単-52号
構造物とりこわし	同上	m３	0.5	11,380	5,690	WB824010 管理費区分 無 単-52号
計					13,200.8	
単価					1,321	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積み-4	単位	m	数量	10	単価	1,753
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	0.79	11,380	8,990.2	WB824010 管理費区分 無 単-52号
構造物とりこわし	同上	m３	0.75	11,380	8,535	WB824010 管理費区分 無 単-52号
計					17,525.2	
単価					1,753	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積み-5	単位	m	数量	10	単価	2,106
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	0.89	11,380	10,128.2	WB824010 管理費区分 無 単-52号
構造物とりこわし	同上	m３	0.96	11,380	10,924.8	WB824010 管理費区分 無 単-52号
計					21,053	
単価					2,106	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	割石ベンチ撤去	単位	基	数量	1	単価	6,259
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	0.34	11,380	3,869.2	WB824010 管理費区分 無 単-52号
構造物とりこわし	同上	m３	0.21	11,380	2,389.8	WB824010 管理費区分 無 単-52号
計					6,259	
単価					6,259	円／基

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,727
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,727	1,727	CB227010 管理費区分 無 単-53号
計					1,727	
単価					1,727	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,727
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,727	1,727	CB227010 管理費区分 無 単-53号
計					1,727	
単価					1,727	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,110	2,110	WB020051 管理費区分 T 単-54号
計					2,110	
単価					2,110	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,000	3,000	WB020051 管理費区分 T 単-55号
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	給水管撤去	単位	m	数量	1	単価	123
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管撤去		m	1	123	123	WYB00120 管理費区分 無 単-56号
計					123	
単価					123	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室嵩上げ-1	単位	基	数量	10	単価	10,550
規格	t=128(130)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室嵩上げ-1取外し	20A20	個	10	882	8,820	WYB00100 管理費区分 無 単-57号
仕切弁室嵩上げ-1設置	同上	個	10	2,367	23,670	WYB00101 管理費区分 無 単-58号
仕切弁室	中間ブロック 25B10	個	10	3,300	33,000	ZYX0000001 管理費区分 無
仕切弁室（PP）	中間嵩上ブロック 25B3	個	10	4,000	40,000	ZYX0000004 管理費区分 無
計					105,490	
単価					10,550	円／基

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室嵩上げ-2	単位	基	数量	10	単価	16,350
規格	t=177(180)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室嵩上げ-2取外し	20A20	個	10	882	8,820	WYB00102 管理費区分 無 単-59号
仕切弁室嵩上げ-2設置	同上	個	10	2,367	23,670	WYB00114 管理費区分 無 単-60号
仕切弁室	中間ブロック 25B10	個	10	3,300	33,000	ZYX0000001 管理費区分 無
仕切弁室（PP）	中間嵩上ブロック 25B5	個	10	5,800	58,000	ZYX0000002 管理費区分 無
仕切弁室（PP）	中間嵩上ブロック 25B3	個	10	4,000	40,000	ZYX0000004 管理費区分 無
計					163,490	
単価					16,350	円／基

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	散水栓移設	単位	基	数量		単価	
規格	散水栓φ20				10		10,080

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工	口径＝20㎜：散水栓（箱共）取付の有無＝有 ：	個	10	9,905	99,050	WB610410 管理費区分 無 単-61号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.2	1,401	1,681.2	CB221110 管理費区分 無 単-62号
計					100,731.2	
単価					10,080	円／基

鳥羽市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	給水管	単位	m	数量	10	単価	2,826
規格	HIVPφ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニー ル管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	m	10	1,534	15,340	WYB00124 管理費区分 無 単-63号
埋設標識シート	W=150mm、ダブル	m	10	286	2,860	WYB00105 管理費区分 無 単-64号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1.36	4,091	5,563.76	CB210410 管理費区分 無 単-49号
砂	埋め戻し用	m３	1.36	3,300	4,488	Z002150002 管理費区分 無
計					28,251.76	
単価					2,826	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ハンドホール	単位	箇所	数量	10	単価	119,700
規格	寸法600×600×900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下 ：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用 の内訳＝全ての費用：	基	10	119,700	1,197,000	CB222840 管理費区分 無 単-65号
計					1,197,000	
単価					119,700	円／箇所

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路布設工	単位	m	数量	10	単価	523.6
規格	FEP30×2条　GL-600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m３	0.72	3,300	2,376	Z002150001 管理費区分 無 Z1
埋設標識シート	150㎜ダブル	m	10	286	2,860	WYB00122 管理費区分 無 単-66号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,236	
単価					523.6	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路布設工	単位	m	数量	10	単価	734.8
規格	FEP30×5条　GL-600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m３	1.36	3,300	4,488	Z002150001 管理費区分 無 Z1
埋設標識シート	150㎜ダブル	m	10	286	2,860	WYB00123 管理費区分 無 単-67号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,348	
単価					734.8	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	電線管	単位	m	数量	1	単価	1,000
規格	波付硬質ポリエチレン電線管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝構内地中 50㎜以下：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 30㎜：条数による補正＝1条：付属品率計上＝0%：	m	1	1,000	1,000	WE110500 管理費区分 無 単-68号
計					1,000	
単価					1,000	円／m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	洗出し透水性舗装	単位	m2	数量	1	単価	12,170
規格	t=4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性洗出しアスファルト舗装	t=40㎜,透水タイプ（骨材：石灰岩）	m2	1	9,780	9,780	WYB00052 管理費区分 無
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝150㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,152	1,152	CB410041 管理費区分 無 単-69号
フィルター層設置	砂　t=10cm	m2	1	1,238	1,238	WYB00053 管理費区分 無 単-70号
計					12,170	
単価					12,170	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土舗装	単位	m2	数量	1	単価	9,266
規格	路盤材料の種類RC-40;土舗装の種類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土系舗装	t=40　透水性	m2	1	8,260	8,260	WYB00091 管理費区分 無
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,006	1,006	CB410041 管理費区分 無 単-71号
計					9,266	
単価					9,266	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装止め	単位	m	数量	1	単価	5,128
規格	地先境界ブロック150×150×600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝C種（150×150×600）：基礎砕石規格＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	1	5,128	5,128	CB422520 管理費区分 無 単-72号
計					5,128	
単価					5,128	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	割石縁石	単位	m	数量	1	単価	6,761
規格	控え200内外　再利用品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑割縁石		m	1	6,761	6,761	WYB00119 管理費区分 無 単-73号
計					6,761	
単価					6,761	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	1,607
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	芝種類＝高麗芝：芝張区分＝ベタ張：芝串の有無＝無：植栽割増の有無＝無：	m2	1	1,607	1,607	WB610050 管理費区分 無 単-74号
計					1,607	
単価					1,607	円／m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐採	単位	本	数量	10	単価	1,061
規格	幹周20cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.1	27,200	2,720	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.21	24,500	5,145	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.09	30,500	2,745	WYB00001 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,610	
単価					1,061	円／本

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐採	単位	本	数量	10	単価	6,340
規格	幹周30cm以上60cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	0.7	27,200	19,040	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.35	24,500	33,075	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.37	30,500	11,285	WYB00065 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					63,400	
単価					6,340	円／本

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐採	単位	本	数量	10	単価	15,740
規格	幹周60cm以上90cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	1.75	27,200	47,600	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.37	24,500	82,565	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.89	30,500	27,145	WYB00069 管理費区分 無 単-77号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					157,400	
単価					15,740	円／本

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐採	単位	本	数量	10	単価	29,870
規格	幹周90cm以上120cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	3.5	27,200	95,200	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.75	24,500	165,375	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	1.25	30,500	38,125	WYB00003 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					298,700	
単価					29,870	円／本

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐採	単位	本	数量	10	単価	35,240
規格	幹周120cm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	4.09	27,200	111,248	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	7.86	24,500	192,570	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	1.59	30,500	48,495	WYB00005 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		87	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					352,400	
単価					35,240	円／本

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐根	単位	本	数量	10	単価	303.2
規格	幹周20cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.01	30,500	305	WYB00031 管理費区分 無 単-80号
クレーン車運転	4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.09	8,519	766.71	WYB00019 管理費区分 無 単-81号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,031.71	
単価					303.2	円／本

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐根	単位	本	数量	10	単価	4,418
規格	幹周30cm以上60cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.15	24,500	28,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.17	30,500	5,185	WYB00071 管理費区分 無 単-82号
クレーン車運転	4～4.5t積 2.9t吊	時間	1.27	8,519	10,819.13	WYB00073 管理費区分 無 単-83号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,179.13	
単価					4,418	円／本

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐根	単位	本	数量	10	単価	16,580
規格	幹周60cm以上90cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	4.3	24,500	105,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	0.65	30,500	19,825	WYB00027 管理費区分 無 単-84号
クレーン車運転	4～4.5t積 2.9t吊	時間	4.76	8,519	40,550.44	WYB00025 管理費区分 無 単-85号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					165,734.44	
単価					16,580	円／本

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐根	単位	本	数量	10	単価	41,160
規格	幹周90cm以上120cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.7	24,500	262,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	1.6	30,500	48,800	WYB00075 管理費区分 無 単-86号
クレーン車運転	4～4.5t積 2.9t吊	時間	11.8	8,519	100,524.2	WYB00077 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					411,549.2	
単価					41,160	円／本

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高木伐根	単位	本	数量	10	単価	45,880
規格	幹周120cm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.93	24,500	292,285	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	1.78	30,500	54,290	WYB00033 管理費区分 無 単-88号
クレーン車運転	4～4.5t積 2.9t吊	時間	13.16	8,519	112,110.04	WYB00035 管理費区分 無 単-89号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		89	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					458,774.04	
単価					45,880	円／本

鳥羽市

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中低木伐採	単位	本	数量	1	単価	356.8
規格	伐採（密）（50本/100m2以上）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：除根作業の有無＝有り：集積積込み作業の区分＝機械施工：：	m2	1	356.8	356.8	CB320590 管理費区分 無 単-90号
計					356.8	
単価					356.8	円／本

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材運搬	単位	空m3	数量	1	単価	2,251
規格	枝葉・幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬料金	大型車（10トンクラス）　40kmまで	t	0.55	4,091	2,250.05	WYB00015 管理費区分 9
計					2,250.05	
単価					2,251	円／空m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材運搬	単位	空m3	数量	1	単価	1,602
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬料金	大型車（10トンクラス）　10kmまで	t	0.55	2,912	1,601.6	WYB00016 管理費区分 9
計					1,601.6	
単価					1,602	円／空m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材売却額	単位	空m3	数量	1	単価	-550
規格	枝葉・幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材買取単価	工場受入　幹（広）及び枝葉（針・広）	t	0.55	-1,000	-550	WYB00017 管理費区分 9
計					-550	
単価					-550	円／空m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金	単位	空m3	数量		単価	
規格	根株				1		14,000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（立木根株）	丸又鉱業（株）	空m3	1	14,000	14,000	ZA10664020 管理費区分 T
計					14,000	
単価					14,000	円／空m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				374.37		
労務構成比率		%	35.43			
運転手（特殊）		%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.94			
軽油		%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.63			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,622
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,199.3		
労務構成比率		%	99.01			
普通作業員		%	89.35	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.66	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.27			
軽油		%	0.27	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.72			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.72	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,320
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８m３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,091
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８m３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,091
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	490
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				536		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

鳥羽市

参考資料（1）

単-51号　　WYB00118

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	客土	単位	m3	数量	1	単価	14,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
有機質土壌改良材	環境循環型プレミックス改良材	L	200	66	13,200	ZYX0000022 管理費区分 無
無機質土壌改良材	真珠岩パーライト	L	100	14.8	1,480	ZYX0000024 管理費区分 無
計					14,680	
単価					14,680	円／m3

参考資料（1）

単-52号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	11,377.6	11,377	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,380	
単価					11,380	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,727
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,595.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,347 (23,600) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-54号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	丸又鉱業（株）	m3	100	2,110	211,000	ZA10651610 管理費区分 T
計					211,000	
単価					2,110	円／m3

参考資料（1）

単-55号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	砂礫土	m３	100	3,000	300,000	Y007600000-004 管理費区分 T
計					300,000	
単価					3,000	円／m3

参考資料（1）

単-56号　　WYB00120

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	給水管撤去	単位	m	数量	10	単価	123
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.0175	28,300	495	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.03	24,500	735	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,230	
単価					123	円／m

参考資料（1）

単-57号　　WYB00100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室嵩上げ-1取外し	単位	個	数量	10	単価	882
規格	20A20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.36	24,500	8,820	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,820	
単価					882	円／個

参考資料（1）

単-58号　　WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室嵩上げ-1設置	単位	個	数量	10	単価	2,367
規格	20A20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	24,500	14,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
無収縮モルタル		m3	0.03	299,000	8,970	ZA10226290 管理費区分 無
計					23,670	
単価					2,367	円／個

参考資料（1）

単-59号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室嵩上げ-2取外し	単位	個	数量	10	単価	882
規格	20A20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.36	24,500	8,820	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,820	
単価					882	円／個

参考資料（1）

単-60号　　WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仕切弁室嵩上げ-2設置	単位	個	数量	10	単価	2,367
規格	同上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	24,500	14,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
無収縮モルタル		m3	0.03	299,000	8,970	ZA10226290 管理費区分 無
計					23,670	
単価					2,367	円／個

参考資料（1）

単-61号　　WB610410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水栓類取付工	単位	個	数量	1	単価	9,905
規格	20mm 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.35	28,300	9,905	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
散水栓	箱共	個	1	0	0	Y001550101-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,905	
単価					9,905	円／個
J01 口径 J02 散水栓（箱共）取付の有無	20mm 有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,401
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,318.2		
労務構成比率		%	79.15			
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.74			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	10.65	1,170	2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.06	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,401
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.11			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	5.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-63号　　WYB00124

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水道用硬質塩化ビニー ル管布設	単位	m	数量	100	単価	1,534
規格	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	4.3	28,300	121,690	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニル管 HI VP	φ20	m	131.25	241	31,631	ZYX0000026 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		79	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					153,400	
単価					1,534	円／m

鳥羽市

参考資料（1）

単-64号　　WYB00105

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート	単位	m	数量	100	単価	286
規格	W=150mm、ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
埋設標識シート	150mmダブル	m	100	188	18,800	ZYX0000021 管理費区分 無
計					28,600	
単価					286	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB222840

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	119,700
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				201,740		
労務構成比率		%	11.97			
普通作業員		%	5.04	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.82	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.56	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.44	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	84.54			
ハンドホール	600×600×900H1-9　R2K-60	%	83.33	168,000	86,600	Y004050001-003 管理費区分 無
軽油		%	1.2	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.49			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB222840

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	119,700
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガス対策２０１４年　バケット容量０．５ｍ３吊能力２．９ｔ	%	3.46	18,300	20,000	M000202107 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-66号　　WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート	単位	m	数量	100	単価	286
規格	150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
埋設標識シート	150㎜ダブル	m	100	188	18,800	ZYX0000021 管理費区分 無
計					28,600	
単価					286	円／m

参考資料（1）

単-67号　　WYB00123

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート	単位	m	数量	100	単価	286
規格	150㎜ダブル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
埋設標識シート	150㎜ダブル	m	100	188	18,800	ZYX0000021 管理費区分 無
計					28,600	
単価					286	円／m

参考資料（1）

単-68号　　WE110500

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	単位	m	数量		単価	
規格	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜ 1条 0%				100		1,000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	28,500	74,100	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z2
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０mm	m	100	259	25,900	V001111001 管理費区分 無 Z2
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計					100,000	
単価					1,000	円／m
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 管規格	構内地中 50㎜以下 新設 FEP 30㎜					
J04 条数による補正 J05 付属品率計上	1 条 0 %					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,152
規格	150㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				956.69		
労務構成比率		%	70.96			
運転手（特殊）		%	25.56	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.56			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.56	170,000	345,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.91	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,152
規格	150㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.48			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９m３	%	2.68	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.59	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 ㎜ 1層施工 路盤材（各種）					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-70号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フィルター層設置	単位	m2	数量	100	単価	1,238
規格	砂　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.34	30,400	10,336	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.69	28,700	19,803	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.38	24,500	33,810	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
砂	クッション用	m３	11.4	3,300	37,620	Z002150001 管理費区分 無
振動ローラ3～4t運転	搭乗式コンバイン型　排出ガス対策型（第1次基準値）3～4t	日	0.34	42,510	14,453	WYB00054 管理費区分 無 単-91号 Z1
諸雑費	10%	式	1		7,840	ZS7G00100 管理費区分 無 ZZ1
計					123,862	
単価					1,238	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,006
規格	100㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				956.69		
労務構成比率		%	70.96			
運転手（特殊）		%	25.56	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.56			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.56	170,000	230,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.91	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,006
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.48			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９m３	%	2.68	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.59	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 路盤材（各種）					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB422520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,128
規格	設置 C種（150×150×600） ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,011.1		
労務構成比率		%	73.57			
普通作業員		%	32.44	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.35	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	17.61	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.37	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.97			
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C） リサイクル認定製品	%	24.53	745	870	Z002354003 管理費区分 無
クラッシャーラン	C－４０	%	0.98	1,170	4,800	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	0.46	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB422520

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,128
規格	設置 C種（150×150×600） ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.46			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J04 基礎砕石規格	設置 C種（150×150×600） ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し					

参考資料（1）

単-73号　　WYB00119

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑割縁石	単位	m	数量	100	単価	6,761
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m３	4.7	92,780	436,066	CB226170 管理費区分 無 単-92号
胴込・裏込コンクリート	積張の区分＝積工：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：	m３	5.47	43,900	240,133	CB221840 管理費区分 無 単-93号
計					676,199	
単価					6,761	円／m

参考資料（1）

単-74号　　WB610050

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公園植栽 張芝工	単位	m2	数量	100	単価	1,607
規格	高麗芝 ベタ張 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
造園工		人	1.1	27,200	29,920	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.3	24,500	56,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
高麗芝		m２	100	610	61,000	Z003004001 管理費区分 無 Z1
目土	山土	m３	2.7	2,690	7,263	Y001618000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		87	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					160,700	
単価					1,607	円／m2
J01 芝種類 J02 芝張区分 J04 芝串の有無	高麗芝 ベタ張 無					
J05 植栽割増の有無	無					

参考資料（1）

単-75号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-76号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00066 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-77号　　WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00070 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-78号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-79号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-80号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00032 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-81号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン車運転	単位	時間	数量	1	単価	8,519
規格	4～4.5t積　2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.7	150	855	Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン（クレーン装置付き）損料	4t積　2.9t吊	時間	1	2,530	2,530	WYB00020 管理費区分 無
計					8,519	
単価					8,519	円／時間

参考資料（1）

単-82号　　WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00072 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-83号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン車運転	単位	時間	数量	1	単価	8,519
規格	4～4.5t積　2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.7	150	855	Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン（クレーン装置付き）損料	4t積　2.9t吊	時間	1	2,530	2,530	WYB00074 管理費区分 無
計					8,519	
単価					8,519	円／時間

参考資料（1）

単-84号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00028 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-85号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン車運転	単位	時間	数量	1	単価	8,519
規格	4～4.5t積　2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.7	150	855	Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン（クレーン装置付き）損料	4t積　2.9t吊	時間	1	2,530	2,530	WYB00026 管理費区分 無
計					8,519	
単価					8,519	円／時間

参考資料（1）

単-86号　　WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00076 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-87号　　WYB00077

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン車運転	単位	時間	数量	1	単価	8,519
規格	4～4.5t積　2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.7	150	855	Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン（クレーン装置付き）損料	4t積　2.9t吊	時間	1	2,530	2,530	WYB00078 管理費区分 無
計					8,519	
単価					8,519	円／時間

参考資料（1）

単-88号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	30,500
規格	80cc　鋸長600㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー損料	80cc　鋸長600㎜	日	1	494	494	WYB00034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	3%	式	1		888	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,503	
単価					30,500	円／日

参考資料（1）

単-89号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン車運転	単位	時間	数量	1	単価	8,519
規格	4～4.5t積　2.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.7	150	855	Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン（クレーン装置付き）損料	4t積　2.9t吊	時間	1	2,530	2,530	WYB00036 管理費区分 無
計					8,519	
単価					8,519	円／時間

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB320590

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）	単位	m2	数量	1	単価	356.8
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上） 有り 機械施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				362		
労務構成比率		%	78.39			
特殊作業員		%	27.31	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.95	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	19.91	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.78			
軽油		%	6.65	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.83			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB320590

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）	単位	m2	数量	1	単価	356.8
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上） 有り 機械施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．５ｍ３	%	9.58	14,700	15,800	M000202133 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	3.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント［掴み装置］	開口幅１７００～２０００mm　爪幅４００～７５０mm	%	1.5	2,310	3,450	M000291001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分 J02 除根作業の有無 J03 集積積込み作業の区分	伐木（人力:密）（50本/100m2以上） 有り 機械施工					

参考資料（2）

単-91号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラ3～4t運転	単位	日	数量	1	単価	42,510
規格	搭乗式コンバイン型　排出ガス対策型（第1次基準値）3～4t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	15	150	2,250	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ3～4t運転	搭乗式コンバインド型　排出ガス対策型（第2次基準値）	日	1.5	6,710	10,065	WYB00055 管理費区分 無
計					42,515	
単価					42,510	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　　CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	92,780
規格	18-8-25（高炉）　有り　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				85,843		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	18.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		%	18.09	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.23	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	29.95			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	25.86	20,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.45	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　　CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	92,780
規格	18-8-25（高炉）　有り　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.99			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	1.4	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	0.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-25（高炉） 有り 一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　　CB221840

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	43,900
規格	積工 18-8-25（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				35,360		
労務構成比率		%	29.26			
普通作業員		%	11.36	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.9	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	69			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	68.1	20,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.9	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	1.74	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　　CB221840

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	43,900
規格	積工 18-8-25（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積張の区分 J02 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	積工 18-8-25（高炉）					