

設
計
審
査

普通河川沙魚川河川改修工事 実施設計書

鳥羽市 建設課

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-211c000-00067-11(0)	設 計 者 名	211-005
所 属 名	鳥羽市 建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩1	
	生 コ ン	S01：志摩A	
	石 材	S01：志摩1	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	普通河川沙魚川河川改修工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	0 1：河川工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	普通河川沙魚川河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式		1		25,870,137			
河川土工		式		1		1,501,728			
掘削工		式		1		84,942			
掘削		土砂;オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	220	386.1	84,942			単-1号
作業土工		式		1		124,566			
床掘り		土砂	m3	80	307.2	24,576			単-2号
埋戻し		土質	m3	30	3,333	99,990			単-3号
残土処理工		式		1		1,292,220			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	1,786	482,220			単-4号
残土等処分			m3	270	3,000	810,000			単-5号
法覆護岸工		式		1		17,960,550			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		12,088,700			

設計内訳書

工事名	普通河川沙魚川河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積		m2	286	34,200	9,781,200			単-6号
胴込・裏込材(碎石)		m3	95	8,486	806,170			単-7号
現場打基礎コンクリート		m	126	10,550	1,329,300			単-8号
小口止工(1工区)		箇所	1	83,290	83,290			単-9号
小口止工(2工区)		箇所	1	88,740	88,740			単-10号
擁壁工		式	1		5,871,850			
天端工(1工区)		式	1	2,723,000	2,723,000			単-11号
天端工(2工区)		式	1	2,971,000	2,971,000			単-12号
吐口擁壁工(1工区)		式	1	65,050	65,050			単-13号
吐口擁壁工(2工区)		式	1	112,800	112,800			単-14号
付帯道路工		式	1		3,241,969			
アスファルト舗装工		式	1		467,268			

設計内訳書

工事名	普通河川沙魚川河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	92	1,350	124,200			単-15号
表層		材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	92	3,729	343,068			単-16号
側溝工			式	1		2,657,330			
プレキャストU型側溝		300A,3種	m	130	13,890	1,805,700			単-17号
集水蓋		プレキャスト蓋B300同等品	枚	26	8,059	209,534			単-18号
コンクリート蓋		B300 41.2×9.5×50	枚	234	2,744	642,096			単-19号
管渠工			式	1		46,031			
鉄筋コンクリート台付管		φ300	m	2	15,960	31,920			単-20号
塩ビ管(A)		VPφ200	m	1	5,383	5,383			単-21号
塩ビ管(B)		VPφ300	m	0.8	10,910	8,728			単-22号
集水枿工			式	1		71,340			

設計内訳書

工事名	普通河川沙魚川河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック集水桝		300×300×600	箇所	1	71,340	71,340			単-23号
付帯工			式	1		947,946			
底張コンクリート工			式	1		947,946			
基礎栗石		割栗石50-150mm, t=20cm	m2	371	2,326	862,946			単-24号
補足材		割栗石50-150mm	m3	17	5,000	85,000			単-25号
構造物撤去工			式	1		644,213			
防護柵撤去工			式	1		177,800			
防護柵撤去(ガードレール)			m	127	1,400	177,800			単-26号
構造物取壊し工			式	1		330,975			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;機械施工	m3	15	11,380	170,700			単-27号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物;機械施工	m3	0.01	20,370	203			単-28号
舗装版切断		アスファルト舗装版厚15cm以下	m	130	733.2	95,316			単-29号

設計内訳書

工事名	普通河川沙魚川河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	103	628.7	64,756		単-30号
運搬処理工			式	1		135,438		
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	15	2,025	30,375		単-31号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.01	2,502	25		単-32号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	5	2,701	13,505		単-33号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	15	2,110	31,650		単-34号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.01	2,500	25		単-35号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	5	2,110	10,550		単-36号
現場発生品運搬		発生材種類ガードレール	t	2.03	24,290	49,308		単-37号
仮設工			式	1		1,573,731		
土留・仮締切工			式	1		441,451		
大型土のう製作・設置		耐候性1年	袋	26	10,390	270,140		単-38号

設計内訳書

工事名	普通河川沙魚川河川改修工事		当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
				工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう移設		耐候性1年	袋	23	2,129	48,967			単-39号
大型土のう撤去		耐候性1年	袋	26	1,024	26,624			単-40号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,786	35,720			単-41号
残土等処分			m3	20	3,000	60,000			単-42号
水替工			式	1		1,132,280			
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1		1,132,280			内-1号
直接工事費			式	1		25,870,137			
共通仮設			式	1		2,938,000			
共通仮設費（率計上） 25,734,016×11.42%			式	1		2,938,000			
純工事費			式	1		28,808,137			
現場管理費 28,672,016×36.28%			式	1		10,402,000			
工事原価			式	1		39,210,137			

設計内訳書

工事名	普通河川沙魚川河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 39,074,016×（20.47%+ 0.04%）			式	1		8,014,063			
スクラップ（鉄ヘビーH3）			式	1		-81,200			
工事価格			式	1		47,143,000			
消費税相当額 47,143,000×10%			式	1		4,714,300			
工事費計			式	1		51,857,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		25,870,137	
4	直接工事費		25,870,137	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		912,225	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		136,121	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		136,121	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		25,734,016	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		24,957,912	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		9.52%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.42%	
30	計上額 単独（追加工事）		2,938,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,938,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	25,870,137	
35	直接工事費	25,870,137	
36	非対象額計（－）	912,225	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	912,225	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	24,957,912	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.04%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.04%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,938,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	28,808,137	
3	単独（追加工事）直接工事費	25,870,137	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,938,000	
5	非対象額計（一）	136,121	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	136,121	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	28,672,016	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	27,895,912	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.98%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.28%	
29	計上額 単独（追加工事）	10,402,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,402,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	39,210,137	
2	純工事費	28,808,137	
3	現場管理費	10,402,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	136,121	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	136,121	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	39,074,016	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	38,297,912	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.47%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	39,074,016	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 15,629 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.51%	
25	計上額 単独（追加工事）	8,014,063	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,014,063	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	93,490	186,980			WB252320 管理費区分 無 単-87号
ポンプ運転	排水量区分=120以上450（m3／h）未満： 全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	46	20,550	945,300			WB252310 管理費区分 無 単-88号
合 計					1,132,280			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	床掘り				m3			
規格	土砂				単位	数量	1	単価 307.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝ 無し：	m 3	1	307.2	307.2	CB210030 管理費区分 無 単-44号	
計						307.2		
単価						307.2	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	3,333
	土質									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,333		3,333		CB210410 管理費区分 無 単-45号	
計							3,333			
単価							3,333		円／m3	

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,786
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ックet容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	1,786		1,786	CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計								1,786		
単価								1,786	円／m3	

1次単価表

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土等処分				m 3	1	3,000		3,000	CB210560 管理費区分 有 単-47号	
計								3,000		
単価								3,000	円／m3	

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート(間知)ブロック積					単位	m2	数量	1	単価	34,200
規格	ブロック規格控え35cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）＝0.294m3/m2：生コンクリート の規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1	34,200		34,200		WB825010 管理費区分 無 単-48号	
計								34,200			
単価								34,200		円／m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	8,486
規格	再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m 3	1	8,486	8,486		CB226120 管理費区分 無 単-49号	
計							8,486			
単価							8,486		円／m3	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価	10,550
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=有り：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.1	92,780		102,058		CB226170 管理費区分 無 単-50号	
基面整正			m 2	7	490		3,430		CB210080 管理費区分 無 単-51号	
計							105,488			
単価							10,550		円／m	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小口止工(1工区)				箇所	数量	1	単価	83,290
	18-8-40(高炉)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口止コンクリート工		適用区分=バックホ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=0.6m3/基：一般型枠数量(m2/基)=3.99m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=0.86m2/基：化粧型枠単価(円/m2)=2,560円/m2：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：	基	1	83,140	83,140	DXA27555 管理費区分 無 単-52号		
基面整正			m 2	0.3	490	147	CB210080 管理費区分 無 単-51号		
計						83,287			
単価						83,290	円／箇所		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止工(2工区)				単位	箇所	数量	1	単価	88,740
規格	18-8-40(高炉)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
小口止コンクリート工		適用区分=バックホ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=0.64m3/基：一般型枠数量(m2/基)=4.29m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=0.89m2/基：化粧型枠単価(円/m2)=2,560円/m2：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：		基	1	88,580		88,580	DXA27555 管理費区分 無 単-53号	
基面整正				m 2	0.31	490		151.9	CB210080 管理費区分 無 単-51号	
計								88,731.9		
単価								88,740	円／箇所	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端工(1工区)				式				
規格	18-8-40BB				単位		数量	1	単価 2,723,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	35.43	76,230	2,700,828.9	CB226180 管理費区分 無 単-54号		
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m 2	3.81	5,789	22,056.09	CB224710 管理費区分 無 単-55号		
計						2,722,884.99			
単価						2,723,000	円／式		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端工(2工区)				式				
規格	18-8-40BB				単位		数量	1	単価 2,971,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	38.7	76,230	2,950,101	CB226180 管理費区分 無 単-54号		
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青質目地板t=10：	m 2	3.53	5,789	20,435.17	CB224710 管理費区分 無 単-55号		
計						2,970,536.17			
単価						2,971,000	円／式		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吐口擁壁工(1工区)				式				
規格	18-8-40BB				単位		数量	1	単価 65,050
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.76	45,390	34,496.4	CB240010 管理費区分 無 単-89号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	2.68	10,410	27,898.8	CB240210 管理費区分 無 単-90号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1.22	1,678	2,047.16	CB221110 管理費区分 無 単-56号		
基面整正			m 2	1.22	490	597.8	CB210080 管理費区分 無 単-51号		
計						65,040.16			
単価						65,050	円／式		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吐口擁壁工(2工区)				式				
規格	18-8-40BB				単位		数量	1	単価 112,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.11	45,390	50,382.9	CB240010 管理費区分 無 単-89号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	5.67	10,410	59,024.7	CB240210 管理費区分 無 単-90号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1.53	1,678	2,567.34	CB221110 管理費区分 無 単-56号		
基面整正			m 2	1.53	490	749.7	CB210080 管理費区分 無 単-51号		
計						112,724.64			
単価						112,800	円／式		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	1,350
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,350		1,350		CB410041 管理費区分 無 単-57号	
計							1,350			
単価							1,350		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	3,729
規格	材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	3,729		3,729		CB410260 管理費区分 無 単-58号	
計							3,729			
単価							3,729		円／m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャストU型側溝	単位	m	数量	10	単価	13,890
規格	300A,3種	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10	10,430	104,300	WB821410 管理費区分 無 単-59号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.69	45,020	31,063.8	CB240010 管理費区分 無 単-60号	
基面整正		m 2	7.09	490	3,474.1	CB210080 管理費区分 無 単-51号	
計					138,837.9		
単価					13,890	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート蓋				枚				
規格	B300 41.2×9.5×50				単位		数量	1	単価 2,744
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1	2,744	2,744	WB821430 管理費区分 無 単-62号		
計						2,744			
単価						2,744	円／枚		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管				単位	m	数量	1	単価	15,960
規格	φ300				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	15,960	15,960		CB222850 管理費区分 無 単-63号	
計							15,960			
単価							15,960		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	10	単価	71,340
規格	300×300×600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	4,536	45,360	CB222800 管理費区分 無 単-66号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10	62,300	623,000	CB222810 管理費区分 無 単-67号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.09	39,130	3,521.7	CB240010 管理費区分 無 単-68号		
コンクリート		同上	m 3	0.36	39,130	14,086.8	CB240010 管理費区分 無 単-68号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	2.4	10,410	24,984	CB240210 管理費区分 無 単-90号		
基面整正			m 2	4.9	490	2,401	CB210080 管理費区分 無 単-51号		
計						713,353.5			
単価						71,340	円／箇所		

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎栗石				単位	m2	数量	1	単価	2,326
規格	割栗石50-150mm, t=20cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=碎石（各種）：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	2,326	2,326		CB221110 管理費区分 無 単-69号	
計							2,326			
単価							2,326		円／m2	
				</						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	補足材				単位 m3	数量	1	単価	5,000
	割栗石50-150mm								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
補足材材料費		割栗石50～150mm		m3	1	5,000		5,000	WYB00001 管理費区分 無 単-70号
計								5,000	
単価								5,000	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵撤去(ガードレール)				m				
規格					単位		数量	1	単価 1,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,400	1,400		WB810530 管理費区分 無 単-71号
計							1,400		
単価							1,400		円／m

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物;機械施工				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=必要：		m 3	1	11,380	11,380		WB824010 管理費区分 無 単-72号	
計							11,380			
単価							11,380		円/m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	20,370
規格	鉄筋構造物;機械施工				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1	20,370	20,370		WB824010 管理費区分 無 単-73号	
計							20,370			
単価							20,370		円／m3	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.2	733.2	CB430510 管理費区分 無 単-74号			
計						733.2				
単価						733.2	円／m			

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	628.7
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	628.7	628.7		CB430310 管理費区分 無 単-75号	
計							628.7			
単価							628.7		円／m2	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,025
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	2,025	2,025		CB227010 管理費区分 無 単-76号	
計							2,025			
単価							2,025		円／m3	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,502
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	2,502	2,502		CB227010 管理費区分 無 単-77号	
計							2,502			
単価							2,502		円/m3	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,701
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,701		2,701		CB227010 管理費区分 無 単-78号	
計							2,701			
単価							2,701		円／m3	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,110	2,110		WB020051 管理費区分 有 単-79号	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,500
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)			m3	1	2,500	2,500	WB020051 管理費区分 有 単-80号			
計						2,500				
単価						2,500	円／m3			

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,110
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（m3）				m3	1	2,110		2,110	WB020051 管理費区分 有 単-81号	
計								2,110		
単価								2,110	円／m3	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	24,290
規格	発生材種類ガードレール				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝28.0km以下：	t	1	14,340	14,340	CB010410 管理費区分 無 単-82号			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	1	9,949	9,949	CB010420 管理費区分 無 単-83号			
計						24,289				
単価						24,290	円／t			

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう製作・設置				袋				
規格	耐候性 1 年				単位		数量	1	単価 10,390
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	10,390	10,390		WB252730 管理費区分 無 単-84号	
計						10,390			
単価						10,390		円／袋	

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう移設				袋					
規格	耐候性1年				単位		数量	1	単価	2,129
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
大型土のう工		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1	2,129		2,129	WB252730 管理費区分 無 単-85号	
計								2,129		
単価								2,129	円／袋	

1次単価表

単-40号

単-40号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	大型土のう撤去					単位	袋	数量	1	単価	1,024		
規格	耐候性 1 年												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1	1,024		1,024		WB252730 管理費区分 無 単-86号			
計								1,024					
単価								1,024		円／袋			

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,786
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツ クツ パツト容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】		m3	1	1,786	1,786		CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計							1,786			
単価							1,786		円／m3	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m 3	1	3,000	3,000		CB210560 管理費区分 有 単-47号	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	386.1
規格	土砂 オブソカッ 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカッ						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	307.2
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					304.18		
労務構成比率			%	66.89			
運転手（特殊）			%	66.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.27			
軽油			%	14.27	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.84			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3	%	18.84	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	m3		1,641.1		
標準単価						
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	3,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
残土等処分費				%	100	1		3,000		Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料（1）

単-48号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	34,200
規格	各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.294m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	15,915	1,591,500		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック		控え35cm,環境配慮型,三重県リサイクル認定製品		m 2	100	8,900	890,000		Y000364001-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	32.928	28,500	938,448		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		52		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,420,000			
単価							34,200		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.294 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB226120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	胴込・裏込材（碎石）			単位	m 3	数量		単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40			単位			1		8,486
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,441.2			
労務構成比率				%	68.98				
普通作業員				%	36.04	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	20.09	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	12.29	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	22.03				
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	17.76	1,170		2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.27	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.99				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. ８m 3 吊能力2. ９t 吊		%	8.99	9,840		10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	8,486
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	92,780
規格	18-8-40 (高炉) 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							85,843			
労務構成比率					%	68.06				
普通作業員					%	18.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工					%	18.09	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	10.23	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	10.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	29.95				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%	25.86	20,750	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.45	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	92,780
規格	18-8-40（高炉） 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.99						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.4	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	0.59	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（1）

単-52号 DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	83,140
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.6m3/基 3.99m2/基 0.86m2/基 2560円/m2無筋・鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.6	45,390	27,234		CB240010 管理費区分 無 単-89号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	3.99	10,410	41,535		CB240210 管理費区分 無 単-90号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0.86	14,160	12,177		CB240210 管理費区分 無 単-91号	
化粧型枠				m2	0.86	2,560	2,201		Y000462101- 管理費区分 無	
計							83,147			
単価							83,140		円／基	
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		0.6 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		3.99 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		0.86 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)		2,560 円/m2								
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）

単-53号 DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	88,580
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.64m3/基 4.29m2/基 0.89m2/基 2560円/m2無筋・鉄筋構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.64	45,390	29,049	CB240010 管理費区分 無 単-89号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.29	10,410	44,658	CB240210 管理費区分 無 単-90号			
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.89	14,160	12,602	CB240210 管理費区分 無 単-91号			
化粧型枠			m2	0.89	2,560	2,278	Y000462101- 管理費区分 無			
計						88,587				
単価						88,580	円／基			
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		0.64 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		4.29 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		0.89 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)		2,560 円/m2								
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,230
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						69,240				
労務構成比率				%	64.12					
型わく工				%	22.02	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.57					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	32.06	20,750		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.51	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.31					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,230
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	2.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	目地板				m 2	数量	1	単価	5,789
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,288.3				
労務構成比率			%	64.44					
普通作業員			%	47.5	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	16.62	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	35.56					
瀝青質目地板		厚1 0 mm	%	35.56	1,250	2,660		Z004150001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²		1,458.6	1,678	
標準単価						
労務構成比率		%	71.52			
普通作業員		%	34.41	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.59	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.25	1,170	2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.58	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²		数量	1	1,350
標準単価				956.69		
労務構成比率		%	70.96			
運転手（特殊）		%	25.56	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.56			
粒度調整碎石	M-30	%	22.56	170,000	500,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.91	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号 CB410041

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,350
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	4.48						
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 0 9 m 3	%	2.68	5,680		5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%	1.59	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,729
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,034.7				
労務構成比率				%	44.56					
特殊作業員				%	19.7	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.12	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.27	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.02					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	50.19	605,000		895,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	4.6	111		142		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		156		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	148		150		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,729
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.42						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.23	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-59号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	10,430
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	3,774.06	37,740		0001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	13,300	66,500		Z002308010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		60		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							104,300			
単価							10,430		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	45,020
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						38,619					
労務構成比率				%	41.24						
普通作業員				%	22.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.14	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.76						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	58.76	21,400		28,500		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB222850

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	15,960
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					15,715					
労務構成比率			%	34.05						
普通作業員			%	8.52	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.18	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	5.82	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.8	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	63.06						
鉄筋コンクリート台付管		パイプ台付管 φ300 耐震性ジョイント	%	60.81	9,550		10,050		ZA10066110 管理費区分 無	
軽油			%	1.61	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	暗渠排水管			単位 m	数量	1	単価	5,383
	据付 直管 200～400mm 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					5,329.7			
労務構成比率			%	16.42				
普通作業員			%	11.56	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.58				
硬質塩化ビニル管（一般管）		VP-200	%	83.58	4,410	4,530	Z005002009 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J04 呼び径 J06 費用の内訳		据付 直管 200～400mm 全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	10,910
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					5,329.7					
労務構成比率			%	16.42						
普通作業員			%	11.56	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.86	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.58						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P－ 3 0 0	%	83.58	4,410		10,000		Z005002011 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J04 呼び径	200～400mm									
J06 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基				
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位		数量	1	単価 4,536
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,564.8				
労務構成比率			%	81.32					
運転手（特殊）			%	46.81	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	11.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.67	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.96	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.21					
軽油			%	3.4	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	14.47					

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	4,536
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%	11.67	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 作業区分	据付							
	J02 製品質量（kg/基）	80kgを超え200kg以下							
	J03 基礎碎石の有無	有り							
	J04 費用の内訳	全ての費用							

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	62,300
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
PU桝		300×300×600 T-25	%	100	1	62,300	ZA10066360 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	2,326
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,458.6				
労務構成比率				%	71.52					
普通作業員				%	34.41	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.48	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.59	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.86					
割栗石		5 0－1 5 0 mm		%	19.25	1,170		5,000		Z002140001 管理費区分 無
軽油				%	4.58	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

参考資料（1）

単-70号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	補足材材料費				単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格	割栗石50～150mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
割栗石		5 0－1 5 0 mm		m 3	1	5,000	5,000		Z002140001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							5,000			
単価							5,000		円／m3	

WB810530

[illegible]

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1		11,380
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,377.6	11,377		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,380			
単価							11,380		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（1）

単-73号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	20,370
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	20,366.1	20,366	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							20,370			
単価							20,370	円／m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					731.83					
労務構成比率			%	58.9						
特殊作業員			%	20.2	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.89	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.7						
コンクリートカッタ （ブレード）		径１８インチ	%	22.47	71,500		71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.88	165		156		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	14.4						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード 径φ 5 6 c m		%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無		
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								
				</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	628.7
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						635.62				
労務構成比率				%	64.74					
運転手（特殊）				%	28.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.74					
軽油				%	5.74	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.52					
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		%	20.38	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.45m3		%	9.14	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

鳥羽市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,025
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,870.4				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,502
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,310.5				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,701
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,485.3				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要								
J03 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-79号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		丸又鉋業 (株)		m3	100	2,110	211,000		ZA10651610 管理費区分 T	
計							211,000			
単価							2,110		円／m3	

参考資料（1）

単-80号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	2,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		丸又鉋業（株）		m3	100	2,500	250,000		ZA10651600 管理費区分 T	
計							250,000			
単価							2,500		円／m3	

参考資料 (1)

単-81号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)		丸又鉾業 (株)		m3	100	2,110	211,000		ZA10651620 管理費区分 T	
計							211,000			
単価							2,110		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 28.0km以下				単位		数量	1	単価 14,340
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				14,458					
労務構成比率		%	83.98						
運転手（特殊）		%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	2.88						
軽油		%	2.88	148	150	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	13.14						
トラック〔クレーン装置付〕	通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	28.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t						
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t				単位		数量	1	単価	9,949	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							10,033				
労務構成比率				%	84.05						
運転手（特殊）				%	42.25		30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.39		29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.86						
軽油				%	2.86		148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.09						
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.09		7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式							ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t									

参考資料 (1)

単-84号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	10,390
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.294	30,400		8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.294	28,700		8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.294	24,500		7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	10	3,770		37,700		ZA10833600 管理費区分 無
購入土				m ³	10	2,690		26,900		Y001613000-001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294	49,470		14,544		WK250500 管理費区分 無 単-92号
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1			179		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								103,900		
単価								10,390		円／袋
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年								
J03 袋詰土区分		購入土								

WB252730

名称	大型土のう工					袋					
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m					単位		数量	10	単価	10,390
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J04 設置作業半径		5m以下									
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m									

参考資料（1）

単-85号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	2,129
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.145	30,400		4,408		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.145	28,700		4,161		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.145	24,500		3,552		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.145	63,120		9,152		WK250500 管理費区分 無 単-93号
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%		式	1			17		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								21,290		
単価								2,129		円／袋
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-86号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,024
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,420	5,082	WK250500 管理費区分 無 単-94号			
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,240				
単価						1,024	円／袋			
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-87号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	93,490
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員						人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転						日	0.5	52,830	26,415	WK250540 管理費区分 無 単-95号 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									93,490	
単価									93,490	円／箇所

参考資料（1）

単-88号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	20,550
規格	120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.14	28,700		4,018		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝120以上450（m3／h）未満：全 揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：		日	1	1,640		1,640		WK250400 管理費区分 無 単-96号 Z1
発動発電機運転		同上		日	1	13,920		13,920		WK250410 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			972		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								20,550		
単価								20,550		円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-89号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,390
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							38,330			
労務構成比率					%	35.09				
特殊作業員					%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.57				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%	59.79	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.68	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-89号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,390
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-90号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-91号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	14,160
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					14,489		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	34.37	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.49	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.93	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）

単-92号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 49,470
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	150	9,450	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						49,470			
単価						49,470	円／日		
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-93号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 63,120
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	150	16,500	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.52	10,800	16,416	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						63,120			
単価						63,120	円／日		
J01 作業区分		移設（撤去・再設置）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-94号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,420
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,420			
単価						58,420	円／日		
J01 作業区分		撤去							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-95号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 52,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	45	150	6,750	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						52,830			
単価						52,830	円／日		

WK250410

名称	発動発電機運転				日			
規格	120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	単価
							1	13,920
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68	150	10,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1.2	3,100	3,720	L001110012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						13,920		
単価						13,920	円／日	
J01 排水量区分		120以上450（m3／h）未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		作業時排水						