

設
計
審
査

市道灰原線道路整備工事 実施設計書

鳥羽市 建設課

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-211c000-00068-11(0)	設 計 者 名	211-004
所 属 名	鳥羽市 建設課		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	S00：志摩 1	
	生 コ ン	S02：志摩A／小型 4 t	
	石 材	S02：志摩 1 ／小型 2 t ～ 4 t	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		市道灰原線道路整備工事
-----	--	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	0 4：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	市道灰原線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1		1,223,956			
法面工		式		1		179,630			
法面工		式		1		179,630			
張コンクリート工		m2		22	8,165	179,630			単-1号
構造物撤去工		式		1		198,560			
防護柵撤去工		式		1		19,067			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		22	690	15,180			単-2号
現場発生品運搬工		回		1	3,887	3,887			単-3号
構造物取壊し工		式		1		179,493			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	1	14,980	14,980			単-4号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版；アスファルト舗装版厚15c m以下	m	27	733.2	19,796			単-5号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版；舗装版厚8cm	m2	150	628.7	94,305			単-6号

設計内訳書

工事名	市道灰原線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻運搬・処分工			m3	12	4,201	50,412			単-7号
舗装工			式	1		59,998			
舗装準備工			式	1		59,998			
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石M-30;補足材整正厚28mm以上34mm未満	m2	154	389.6	59,998			単-8号
舗装工			式	1		408,408			
アスファルト舗装工			式	1		408,408			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	154	2,652	408,408			単-9号
防護柵工			式	1		239,760			
防止柵工			式	1		239,760			
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分土中建込	m	21	10,690	224,490			単-10号
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分土中建込	m	1	15,270	15,270			単-11号

設計内訳書

工事名	市道灰原線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		137,600			
交通管理工			式	1		137,600			
交通誘導警備員			人日	8	17,200	137,600			単-12号
直接工事費			式	1		1,223,956			
共通仮設			式	1		187,000			
共通仮設費（率計上） 1,223,956×15.34%			式	1		187,000			
純工事費			式	1		1,410,956			
現場管理費 1,410,956×37.5%			式	1		529,000			
工事原価			式	1		1,939,956			
一般管理費等 1,939,956×（25.13%＋ 0%）			式	1		487,444			
スクラップ評価額			式	1		-6,400			
工事価格			式	1		2,421,000			

設計内訳書

工事名	市道灰原線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額 2,421,000×10%			式	1		242,100				
工事費計			式	1		2,663,100				

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,223,956	
4	直接工事費	1,223,956	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	36,010	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,223,956	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,187,946	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.34%	
30	計上額 単独（追加工事）	187,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	187,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,223,956	
35	直接工事費	1,223,956	
36	非対象額計（一）	36,010	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	36,010	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	1,187,946	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.93%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.93%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	187,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,410,956	
3	単独（追加工事）直接工事費	1,223,956	
4	単独（追加工事）共通仮設費	187,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,410,956	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,374,946	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.5%	
29	計上額 単独（追加工事）	529,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	529,000	

一般管理費等

所属名 鳥羽市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	1,939,956	
2	純工事費	1,410,956	
3	現場管理費	529,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	1,939,956	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,903,946	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,939,956	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	487,444	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	487,444	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート工			単位	m2	数量	1	単価	8,165
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	41,270		4,127		CB240010 管理費区分 無単-13号
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り：土質＝ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土：	m 2	1	1,659		1,659		CB220010 管理費区分 無単-14号
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	0.13	2,846		369.98		CB210100 管理費区分 無単-15号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸ ﾎﾞｰﾄﾞ ﾎﾞｰﾄﾞ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.13	3,723		483.99		CB210110 管理費区分 無単-16号
残土等処分			m 3	0.13	3,000		390		CB210560 管理費区分 有単-17号
溶接金網敷設（治山林道）		スパーサの有無＝無し：	m2	1	1,135		1,135		DE310060 管理費区分 無単-18号
計							8,164.97		
単価							8,165		円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去				m				
規格					単位		数量	1	単価 690
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	m	1	690	690	WB810770 管理費区分 無 単-19号		
計						690			
単価						690	円／m		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬工				単位	回	数量	1	単価	3,887
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝28.0km以下：	t	0.16	14,340		2,294.4		CB010410 管理費区分 無 単-20号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	0.16	9,949		1,591.84		CB010420 管理費区分 無 単-21号	
計							3,886.24			
単価							3,887		円／回	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	14,980
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1	11,380	11,380		WB824010 管理費区分 無 単-22号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	1,489	1,489		CB227010 管理費区分 無 単-23号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		丸又鉋業（株）		m3	1	2,110	2,110		ZA10651610 管理費区分 T	
計							14,979			
単価							14,980		円／m3	

1次单価表

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量	1	単価	733.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.2		733.2		CB430510 管理費区分 無 単-24号	
計							733.2			
単価							733.2		円／m	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	628.7
規格	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚8cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	628.7	628.7		CB430310 管理費区分 無 単-25号	
計							628.7			
単価							628.7		円／m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As殻運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	4,201
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,091	2,091	CB227010 管理費区分 無 単-26号			
廃棄物受入料金（As塊）		丸又鉋業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651620 管理費区分 T			
計						4,201				
単価						4,201	円／m3			

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	389.6
規格	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚28mm以上34mm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	389.6		389.6		CB410010 管理費区分 無 単-27号
計								389.6		
単価								389.6		円／m2

1次単価表

单-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,652
規格	材料種類再生密粒度75コソ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (1 3):瀝青材料種類=7°ライムコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1	2,652		2,652	CB410260 管理費区分 無 単-28号	
計								2,652		
単価								2,652	円／m2	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量		単価	
規格	柵高1.1m;作業区分土中建込				単位				1	10,690
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=土中建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：根巻きコンクリートの有無=無：施工規模による加算=50m未満：夜間作業の補正=無：	m	1	10,690		10,690		WB810760 管理費区分 無 単-29号	
計							10,690			
単価							10,690		円/m	
</										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	転落(横断)防止柵				単位 m	数量	1	単価	15,270
	柵高1.1m;作業区分土中建込								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=土中建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=1m：根巻きコンクリートの有無=無：施工規模による加算=50m未満：夜間作業の補正=無：	m	1	15,270	15,270	WB810760 管理費区分 無 単-30号		
計						15,270			
単価						15,270	円/m		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-31号			
計						17,200				
単価						17,200	円／人日			
			</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用							1		41,270
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%	71.23	21,400		30,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	1,659
規格	切土部 有り ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,808					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	87.46	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	12.54	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	有り									
J04 土質	㊦質土、砂及び砂質土、粘性土									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位		数量	1	単価	2,846
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,870			
労務構成比率		%	70.89				
運転手（特殊）		%	70.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.91				
軽油		%	7.91	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.2				
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3	%	21.2	6,860	6,780	M000201047 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,723
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,523.6				
労務構成比率				%	72.09					
運転手（一般）				%	72.09	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.82					
軽油				%	8.82	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.09					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%	19.09	5,702		6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.13m3									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB210560

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	3,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
処分費				%	100	1		3,000		Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料（1）

単-18号 DE310060

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶接金網敷設（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	1,135
規格	無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6． 0 × 1 5 0 × 1 5 0		m 2	115	497	57,155		Z001450009 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.3	24,500	56,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							113,505			
単価							1,135		円／m2	
J01 スペーサの有無		無し								

WB810770

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				m	数量	100	単価	690
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用		ビーム式・パネル式	m	100	690	69,000	0001168004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						69,000			
単価						690	円／m		
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	14,340
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 28.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						14,458				
労務構成比率				%	83.98					
運転手（特殊）				%	42.42	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.88					
軽油				%	2.88	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.14					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		28.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	9,949
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,033				
労務構成比率				%	84.05					
運転手（特殊）				%	42.25	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.39	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.86					
軽油				%	2.86	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.09					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.09	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1		11,380
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,377.6		11,377	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								11,380		
単価								11,380	円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	般運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,489
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,375.3				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						731.83				
労務構成比率				%	58.9					
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%	22.47	71,500		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		156		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	628.7
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						635.62				
労務構成比率				%	64.74					
運転手（特殊）				%	28.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.74					
軽油				%	5.74	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.52					
バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置（大割機）]		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%	20.38	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		バケット容量 0. 4 5 m 3		%	9.14	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,091
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 6.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,924.1				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.0km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	389.6
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						228.13				
労務構成比率				%	57.95					
運転手（特殊）				%	28.52	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	11.74	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.17	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.52	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.57					
粒度調整碎石		M－3 0		%	20.19	1,170		5,300		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	5.38	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.48					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） ブレード 幅 3． 1 m		%	13.22	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位			1	単価	389.6
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	1.65	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	1.61	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,652
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,891.8				
労務構成比率				%	10.25					
普通作業員				%	3.69	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.07	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.05	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.43					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.48	605,000		895,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%	7.39	111		142		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	148		150		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,652
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.32						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%	0.84	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3～1 4 t	%	0.13	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-29号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量	100	単価	10,690
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,408	240,800	Q001150004 管理費区分 無 Z1		
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100	8,280	828,000	Z004238006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,069,000			
単価						10,690	円／m		
J01 施工区分		土中建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 根巻きコンクリートの有無		無							
J05 施工規模による加算		50m未満							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料（1）

単-30号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	15,270
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1m 無 50m未満 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	6,983.2	698,320	Q001150004 管理費区分 無 Z1			
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100	8,280	828,000	Z004238006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		680	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,527,000				
単価						15,270	円／m			
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		1m								
J04 根巻きコンクリートの有無		無								
J05 施工規模による加算		50m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料（1）

単-31号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	