

工 事 設 計 書

年 度	令和 8 年度	令和 8 年 8 月 17 日	
		審 査	設計・積算
番 号	都総工 第 1 号		
施 設 名	鳥羽駅自由通路及びバス待合所		
施 工 場 所	鳥羽市 鳥羽一丁目 地内		
工 事 名	鳥羽駅自由通路及び待合所照明器具等改修工事		
設 計 価 格	一金 5,632,000 円也		
工 期	契約日 ~ 150 日間		
主管部署	建設課 まちづくり整備室		
工 事 概 要	◎ 鳥羽駅自由通路改修工事 腰壁張替 1式 天井塗装 1式 スポットライト設置(LED) 1式 他 1式 ◎ バス待合所照明器具改修工事 ブラケットタイプ照明器具設置(LED) 1式 他 1式		
起 工 理 由	◎ 別紙の通り		

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【鳥羽駅自由通路改修工事】	近鉄鳥羽駅～鳥羽一番街					
アクリルカバー照明器具 ボックス撤去	260×1,730×285	12	か所	1,530	18,360	複合単価
既設照明器具撤去	ベースライト 40W 1,250×70×50	12	か所	2,600	31,200	積算マニュアル
既設見切り撤去		105.7	m	170	17,969	積算ボックス
一部腰壁ケイカル板撤去	アスベスト含有 860×910× t 10 レベル3 手作業 養生、粉塵飛散防止含	9	枚	1,460	13,140	複合単価
木製下地組	格子組	11.3	m ²	8,640	97,632	積算ボックス
下地合板張り	補強用 t=5.5	5.9	m ²	2,050	12,095	コスト情報
石膏ボード張り	t=9.5	11.3	m ²	1,030	11,639	施工単価
一部腰壁ケイカル板張り	860×910× t 10	9	枚	2,480	22,320	複合単価
素地ごしらえ	ボード面 A種	18.3	m ²	480	8,784	施工単価
下地調整	RB種 ボード面	153.2	m ²	770	117,964	施工単価
EP塗装	ボード面	171.5	m ²	1,150	197,225	施工単価
見切り新設	塩ビ	105.7	m	1,990	210,343	複合単価 市営単価
ダクトレール	電気配線取出+接続共 L=2,000程度 雑材共	12	本	9,100	109,200	見積
スポットライト	LED 拡散 高演色 60形相当 4,451lm	36	台	12,320	443,520	見積
落下防止ワイヤー	SUS スポットライト用	1	式		5,000	見積
タイマースイッチ	デジタル式 100V仕様	1	台	9,900	9,900	見積
上記機器設置費	電気配線接続等共	1	式		180,400	見積
【バス待合所照明器具改修工事】						
既設照明器具撤去	1,250×115×115 FHF32W×1	18	か所	2,210	39,780	積算マニュアル

共通仮設費〔公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)〕

5

[illegible]

現場管理費〔公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)〕

6

[illegible]

一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)]

7

[illegible]

