設計審査

答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事　実施設計書

鳥羽市　水道課

【実施】

積　算　情　報

設計書番号		508-211c020-00050-91(0)	設計者名	211-013
所属名		鳥羽市　水道課		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年　月　日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	T00：志摩２		
	生コン	T02：志摩B／小型４ｔ		
	石材	T02：志摩２／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目		答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	対象支給品費	79,810円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	79,810円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		9,498,909			
耐震性貯水槽配管布設工事		式	1		9,498,909			
φ150 配水管布設替工事		式	1		5,940,958			
配水管材料	管材費対象	式	1		4,732,600			内-1号
HPE管布設工	φ150	m	9.6	1,154	11,078			単-1号
ポリエチレン管切断工	φ150	口	4	1,138	4,552			単-2号
HPE継手工	φ150	箇所	2	8,490	16,980			単-3号
ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）	φ150	口	4	2,686	10,744			単-4号
フランジ継手工	φ150	口	4	3,696	14,784			単-5号
伸縮可撓管布設工	φ150　H=100	基	2	14,430	28,860			単-6号
鋼管据付工	SUS304　150A	m	8.7	1,583	13,772			単-7号
埋設標識シート設置工		m	9.6	291	2,793			単-8号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		m	9.6	1,059	10,166			単-9号
ロケーティングワイヤ設置工		m	9.6	475.5	4,564			単-10号
HPE管布設工 夜間	φ150	m	7.6	1,613	12,258			単-11号
ポリエチレン管切断工 夜間	φ150	口	2	1,591	3,182			単-12号
HPE継手工 夜間	φ150	箇所	4	11,870	47,480			単-13号
HPE継手工 夜間	φ150	口	2	8,309	16,618			単-14号
フランジ継手工 夜間	φ150	口	4	5,171	20,684			単-15号
不断水仕切弁設置工 夜間	φ150	基	1	486,200	486,200			単-16号
不断水連絡工 夜間	φ150×150	箇所	2	108,800	217,600			単-17号
仕切弁設置工 夜間	φ150	基	2	9,225	18,450			単-18号
埋設標識シート設置工 夜間		m	7.6	329.9	2,507			単-19号
ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間		m	7.6	1,134	8,618			単-20号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロケーティングワイヤ設置工 夜間		m	7.6	485.3	3,688			単-21号
仕切弁室設置工 夜間	D32型　H＝1200	箇所	3	84,260	252,780			単-22号
ドレン管布設替工事		式	1		229,670			
ドレン管材料	管材費対象	式	1		136,642			内-2号
塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工	φ50	m	7.7	728	5,605			単-23号
塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	φ50	口	4	537	2,148			単-24号
TS継手工		口	8	1,074	8,592			単-25号
ねじ込み継手工	φ50	口	1	926	926			単-26号
ロケーティングワイヤ設置工		m	7.7	475.5	3,661			単-27号
塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 夜間	φ75	m	2.2	1,018	2,239			単-28号
塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 夜間	φ75	口	3	1,561	4,683			単-29号
TS継手工 夜間		口	4	1,501	6,004			単-30号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工 夜間	φ75	口	2	4,432	8,864			単-31号
仕切弁設置工 夜間	φ75	基	1	7,459	7,459			単-32号
ロケーティングワイヤ設置工 夜間		m	2.2	485.3	1,067			単-33号
仕切弁室設置工 夜間	D20型　H＝700	箇所	1	41,780	41,780			単-34号
管路土工		式	1		822,054			
As舗装版切断工	As舗装版15cm以下	m	32	733.2	23,462			単-35号
As舗装版取壊し工	10cm以下	m2	3	597.9	1,793			単-36号
管路掘削工		m3	13	3,375	43,875			単-37号
岩掘削工	軟岩	m3	10	3,792	37,920			単-38号
管路埋戻工	クッション砂	m3	4	8,801	35,204			単-39号
管路埋戻工	RC-40	m3	18	7,289	131,202			単-40号
発生土運搬費		m3	40	3,038	121,520			単-41号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊　島内～和具港	m3	0.7	2,962	2,073			単-42号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊　鳥羽港～処分場	m3	0.7	2,329	1,630			単-43号
廃棄物受入料金	As塊	m3	0.7	2,110	1,477			単-44号
下層路盤工	RC-40（t=12cm）	m2	3	723.3	2,169			単-45号
上層路盤工	M-30（t=10cm）	m2	3	1,001	3,003			単-46号
表層工	仮復旧（t=5cm）	m2	3	11,660	34,980			単-47号
As舗装版取壊し工 夜間	10cm以下	m2	12	802.6	9,631			単-48号
管路掘削工 夜間		m3	10	4,593	45,930			単-49号
岩掘削工 夜間	軟岩	m3	5	5,193	25,965			単-50号
管路埋戻工 夜間	クッション砂	m3	5	10,300	51,500			単-51号
管路埋戻工 夜間	RC-40	m3	9	8,784	79,056			単-52号
下層路盤工 夜間	RC-40（t=12cm）	m2	12	850.7	10,208			単-53号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工 夜間	M-30（t=10cm）	m2	12	1,128	13,536			単-54号
表層工 夜間	仮復旧（t=5cm）1.4m未満	m2	12	12,160	145,920			単-55号
舗装本復旧工事		式	1		143,745			
As舗装版切断工	As舗装版15cm以下	m	10	733.2	7,332			単-56号
As舗装版取壊し工	10cm以下	m2	23	597.9	13,751			単-57号
掘削工	すきとり分	m3	2	1,335	2,670			単-58号
発生土運搬費		m3	2	3,038	6,076			単-59号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊　島内～和具港	m3	1	2,962	2,962			単-60号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	As塊　鳥羽港～処分場	m3	1	2,329	2,329			単-61号
廃棄物受入料金	As塊	m3	1	2,110	2,110			単-62号
上層路盤工	M-30（t=10cm）	m2	19	1,001	19,019			単-63号
不陸整正工	補足材M-30　t=3cm	m2	23	468.3	10,770			単-64号

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	t=5cm	m2	23	2,496	57,408			単-65号
区画線（緑線）	実線 幅15cm	m2	1.4	7,100	9,940			単-66号
区画線（白線）	実線 幅15cm	m	9	436.7	3,930			単-67号
整地工	残土受入地	m3	40	136.2	5,448			単-68号
擁壁撤去・復旧工		式	1		206,395			
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工		m	6	3,389	20,334			単-69号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工		m3	1	11,380	11,380			単-70号
場所打擁壁工	重力式SWG46	m3	2	83,640	167,280			単-71号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	Con塊　島内～和具港	m3	1	2,962	2,962			単-72号
アスファルト塊・コンクリート運搬費	Con塊　鳥羽港～処分場	m3	1	2,329	2,329			単-73号
廃棄物受入料金	Con塊	m3	1	2,110	2,110			単-74号
防護柵工		式	1		23,590			

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵設置	メッシュフェンス　H=1.8m	式	1	23,590	23,590			単-75号
仮設工		式	1		905,201			
交通誘導警備員		人日	16	17,200	275,200			単-76号
交通誘導警備員 夜間		人日	15	23,970	359,550			単-77号
軽量鋼矢板設置・撤去	矢板長2.5m	m	4	22,020	88,080			単-78号
軽量鋼矢板設置・撤去 夜間	矢板長2.0m	m	5.3	19,590	103,827			単-79号
公園フェンス撤去・設置工		m	8	9,818	78,544			単-80号
運搬工		式	1		1,227,296			
小型資材等海上運搬		航海	14	75,000	1,050,000			単-81号
大型土のう製作		袋	56	3,166	177,296			単-82号
直接工事費		式	1		9,498,909			
共通仮設		式	1		1,387,000			

設計内訳書

工事名	答志地区飲料用耐震性貯水槽配管布設工事	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		150,000			
運搬費		式	1		150,000			
海上運搬	鳥羽港～和具答志	航海	2	75,000	150,000			単-83号
共通仮設費（率計上） 7,144,098×17.32%		式	1		1,237,000			
純工事費		式	1		10,885,909			
現場管理費 8,531,098×38.21%		式	1		3,259,000			
工事原価		式	1		14,144,909			
一般管理費等 14,144,909×（21.33%＋ 0.04%）		式	1		3,022,091			
工事価格		式	1		17,167,000			
消費税相当額 17,167,000×10%		式	1		1,716,700			
工事費計		式	1		18,883,700			

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	9,498,909	
4	直接工事費	9,498,909	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	5,697	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	2,434,621	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	2,434,621	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	79,810	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7,144,098	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7,138,401	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	13.32%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.3	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	17.32%	
31	計上額　単独（追加工事）	1,237,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,237,000	
35	現場環境改善費対象工事費	9,498,909	
36	直接工事費	9,498,909	
37	非対象額計（－）	2,440,318	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	5,697	
43	管理費区分Ｙ	2,434,621	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	79,810	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	7,138,401	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.67%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	1.67%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	150,000	
60	運搬費	150,000	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	1,387,000	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	10,885,909	
3	単独（追加工事）　直接工事費	9,498,909	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	1,387,000	
5	非対象額計（－）	2,434,621	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	2,434,621	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	79,810	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	8,531,098	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	8,525,401	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	38.21%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	38.21%	
30	計上額　単独（追加工事）	3,259,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,259,000	

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　水道課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	14,144,909	
2	純工事費	10,885,909	
3	現場管理費	3,259,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	14,144,909	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	14,139,212	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	21.33%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	14,144,909	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	21.37%	
22	計上額　単独（追加工事）	3,022,091	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	3,022,091	

鳥羽市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン直管	φ150　受口付（片受）	本	1	45,600	45,600			ZYX0000001 管理費区分 Y
水道配水用ポリエチレン管　直管	φ150	本	2	30,200	60,400			ZYX0000002 管理費区分 Y
EF90°ベンド　（両受）	同上	個	1	61,200	61,200			ZYX0000003 管理費区分 Y
EF22°1/2 ベンド（片受）	同上	個	4	34,400	137,600			ZYX0000004 管理費区分 Y
EF90°ベンド（片受）	同上	個	1	48,200	48,200			ZYX0000005 管理費区分 Y
EF Sベンド 450H（片受）	同上	個	1	57,200	57,200			ZYX0000006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ付EF片受チーズ	φ150*75	個	1	119,000	119,000			ZYX0000034 管理費区分 Y
PPジョイント	φ150	個	2	142,500	285,000			ZYX0000007 管理費区分 Y
EFフランジ水道形	同上	個	4	46,400	185,600			ZYX0000008 管理費区分 Y
伸縮可撓管 ダブルF×F	φ150　H=100	基	2	393,000	786,000			ZYX0000009 管理費区分 Y
DIP用 不断水仕切弁	φ150	基	1	438,000	438,000			ZYX0000010 管理費区分 Y
不断水分岐用割T字管 鋳鉄管用（バルブ無）	150*150	基	2	197,700	395,400			ZYX0000011 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	配水管材料	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁　浅層埋設対応	φ150	基	2	190,200	380,400			ZYX0000012 管理費区分 Y
フランジ結合補強具　LSP型パッキン　7.5K	φ150,SUSボルト･ナット含　7.5K	組	8	35,500	284,000			ZYX0000013 管理費区分 Y
2F SUS304 特殊管	150A×1350L×90°×2500L×90°×500L	本	2	696,500	1,393,000			ZYX0000014 管理費区分 Y
配管支持架台	150A　H=300	組	2	28,000	56,000			ZYX0000015 管理費区分 Y
合　計					4,732,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ドレン管材料	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管　HIVP	φ50	m	7.7	842	6,483			ZYX0000022 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	3	451	1,353			ZYX0000023 管理費区分 Y
HIソケット	同上	個	1	325	325			ZYX0000024 管理費区分 Y
HIバルブソケット	同上	個	1	271	271			ZYX0000025 管理費区分 Y
硬質塩化ビニル管　HIVP	φ75	m	1	6,700	6,700			ZYX0000036 管理費区分 Y
FCD製仕切弁　7.5K（内ねじ）	φ75,内外面粉体塗装	基	1	71,800	71,800			ZYX0000037 管理費区分 Y

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ドレン管材料	単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ結合補強具　LSP型パッキン　7.5K	φ75,SUSボルト･ナット含　7.5K	組	1	19,000	19,000			ZYX0000038 管理費区分 Y
メカフランジ　塩ビ・鋼管用	φ75	個	1	29,480	29,480			ZYX0000039 管理費区分 Y
HIエルボ	同上	個	1	1,230	1,230			ZYX0000040 管理費区分 Y
合　計					136,642			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

鳥羽市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HPE管布設工	単位	m	数量	1	単価	1,154
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ150㎜：	m	1	1,154	1,154	D9172000 管理費区分 無 単-84号
計					1,154	
単価					1,154	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,138
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ150㎜：	口	1	1,138	1,138	D9245000 管理費区分 無 単-85号
計					1,138	
単価					1,138	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	HPE継手工	単位	箇所	数量	1	単価	8,490
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	1	8,490	8,490	D9173000 管理費区分 無 単-86号
計					8,490	
単価					8,490	円／箇所

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,686
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	呼び径＝φ150㎜：	口	1	2,686	2,686	D9174000 管理費区分 無 単-87号
計					2,686	
単価					2,686	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	3,696
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ150	口	1	3,696	3,696	WYB00001 管理費区分 無 単-88号
計					3,696	
単価					3,696	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮可撓管布設工	単位	基	数量	1	単価	14,430
規格	φ150　H=100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	呼び径＝φ 150㎜：接合形式＝標準：形式の種類＝Ｆ×Ｆ：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1	14,430	14,430	D9120000 管理費区分 無 単-89号
計					14,430	
単価					14,430	円／基

鳥羽市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼管据付工	単位	m	数量	1	単価	1,583
規格	SUS304　150A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 150㎜：呼び厚さ＝A種：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1	1,583	1,583	D9142000 管理費区分 無 単-90号
計					1,583	
単価					1,583	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋設標識シート設置工	単位	m	数量	1	単価	291
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	98	98	D9133000 管理費区分 無 単-91号
埋設標識シート　折たたみ式	150㎜*50m	m	1	193	193	ZYX0000016 管理費区分 無
計					291	
単価					291	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	1	単価	1,059
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 150㎜：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：	m	1	1,059	1,059	D9130000 管理費区分 無 単-92号
計					1,059	
単価					1,059	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤ設置工	単位	m	数量	1	単価	475.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1	475.5	475.5	D9134000 管理費区分 無 単-93号
計					475.5	
単価					475.5	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	HPE管布設工 夜間	単位	m	数量	1	単価	1,613
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工	呼び径＝φ150㎜：	m	1	1,613	1,613	D9172000 管理費区分 無 単-94号
計					1,613	
単価					1,613	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン管切断工 夜間	単位	口	数量	1	単価	1,591
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径＝φ150㎜：	口	1	1,591	1,591	D9245000 管理費区分 無 単-95号
計					1,591	
単価					1,591	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	HPE継手工 夜間	単位	箇所	数量	1	単価	11,870
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150㎜：継手工単位＝箇所：	箇所	1	11,870	11,870	D9173000 管理費区分 無 単-96号
計					11,870	
単価					11,870	円／箇所

鳥羽市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	HPE継手工 夜間	単位	口	数量	1	単価	8,309
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工	呼び径＝φ150㎜：継手工単位＝口：	口	1	8,309	8,309	D9173000 管理費区分 無 単-97号
計					8,309	
単価					8,309	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	フランジ継手工 夜間	単位	口	数量	1	単価	5,171
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ150	口	1	5,171	5,171	WYB00002 管理費区分 無 単-98号
計					5,171	
単価					5,171	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	不断水仕切弁設置工 夜間	単位	基	数量	1	単価	486,200
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP用 不断水仕切弁布設工	φ150	箇所	1	486,150	486,150	RYX0000001 管理費区分 無 調整係数 1.389
計					486,150	
単価					486,200	円／基

鳥羽市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	不断水連絡工 夜間	単位	箇所	数量	1	単価	108,800
規格	φ150×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径＝φ150×φ150㎜：	箇所	1	108,800	108,800	D9131000 管理費区分 無 単-99号
計					108,800	
単価					108,800	円／箇所

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	仕切弁設置工 夜間	単位	基	数量	1	単価	9,225
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ150㎜：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1	9,225	9,225	D9200000 管理費区分 無 単-100号
計					9,225	
単価					9,225	円／基

鳥羽市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	埋設標識シート設置工 夜間	単位	m	数量	1	単価	329.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	136.9	136.9	D9133000 管理費区分 無 単-101号
埋設標識シート　折たたみ式	150㎜*50m	m	1	193	193	ZYX0000016 管理費区分 無
計					329.9	
単価					329.9	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工 夜間	単位	m	数量	1	単価	1,134
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径＝φ 150㎜：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：	m	1	1,134	1,134	D9130000 管理費区分 無 単-102号
計					1,134	
単価					1,134	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ロケーティングワイヤ設置工 夜間	単位	m	数量	1	単価	485.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1	485.3	485.3	D9134000 管理費区分 無 単-103号
計					485.3	
単価					485.3	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	仕切弁室設置工 夜間	単位	箇所	数量	1	単価	84,260
規格	D32型　H＝1200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分＝設置：種類＝円形２号：	個	1	2,737	2,737	D9209000 管理費区分 無 単-104号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350㎜ ：種類＝中部壁 高さ200㎜：	個	2	684	1,368	D9210000 管理費区分 無 単-105号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350㎜ ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA）） ：	個	1	684	684	D9210000 管理費区分 無 単-106号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形2号：	個	1	1,368	1,368	D9212000 管理費区分 無 単-107号
仕切弁室	32凸蓋付枠	個	1	51,600	51,600	ZYX0000018 管理費区分 無
仕切弁室	中間ブロック 32B20	個	2	5,300	10,600	ZYX0000019 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック 32C30	個	1	7,100	7,100	ZYX0000020 管理費区分 無
スラブ（2枚1組）	80	個	1	8,800	8,800	ZYX0000021 管理費区分 無
計					84,257	
単価					84,260	円／箇所

鳥羽市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工	単位	m	数量	1	単価	728
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 50㎜：	m	1	728	728	D9160000 管理費区分 無 単-108号
計					728	
単価					728	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1	537	537	D9244000 管理費区分 無 単-109号
計					537	
単価					537	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	TS継手工	単位	口	数量	1	単価	1,074
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1	1,074	1,074	D9161000 管理費区分 無 単-110号
計					1,074	
単価					1,074	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ねじ込み継手工	単位	口	数量	1	単価	926
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管ねじ込み接合工	呼び径＝φ 50㎜：	口	1	926	926	D9141300 管理費区分 無 単-111号
計					926	
単価					926	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤ設置工	単位	m	数量	1	単価	475.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1	475.5	475.5	D9134000 管理費区分 無 単-93号
計					475.5	
単価					475.5	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 夜間	単位	m	数量	1	単価	1,018
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ 75㎜：	m	1	1,018	1,018	D9160000 管理費区分 無 単-112号
計					1,018	
単価					1,018	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 夜間	単位	口	数量	1	単価	1,561
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径＝φ 75㎜：	口	1	1,561	1,561	D9244000 管理費区分 無 単-113号
計					1,561	
単価					1,561	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	TS継手工 夜間	単位	口	数量	1	単価	1,501
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	呼び径＝φ 75㎜：	口	1	1,501	1,501	D9161000 管理費区分 無 単-114号
計					1,501	
単価					1,501	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	フランジ継手工 夜間	単位	口	数量	1	単価	4,432
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ75	口	1	4,432	4,432	WYB00003 管理費区分 無 単-115号
計					4,432	
単価					4,432	円／口

鳥羽市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	仕切弁設置工 夜間	単位	基	数量	1	単価	7,459
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1	7,459	7,459	D9200000 管理費区分 無 単-116号
計					7,459	
単価					7,459	円／基

鳥羽市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ロケーティングワイヤ設置工 夜間	単位	m	数量	1	単価	485.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー工		m	1	485.3	485.3	D9134000 管理費区分 無 単-103号
計					485.3	
単価					485.3	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	仕切弁室設置工 夜間	単位	箇所	数量	1	単価	41,780
規格	D20型　H＝700						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分＝設置：種類＝円形１号：	個	1	2,053	2,053	D9209000 管理費区分 無 単-117号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250㎜ ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA） ）：	個	1	342	342	D9210000 管理費区分 無 単-118号
レジンコンクリート製分割底版 設置工	作業区分＝設置：形種類＝角形1号：	個	1	684	684	D9212000 管理費区分 無 単-119号
仕切弁室	20凸蓋付枠	個	1	26,700	26,700	ZYX0000030 管理費区分 無
仕切弁室	最下段ブロック 25C30	個	1	6,400	6,400	ZYX0000031 管理費区分 無
スラブ（2枚1組）	60	個	1	5,600	5,600	ZYX0000032 管理費区分 無
計					41,779	
単価					41,780	円／箇所

鳥羽市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	As舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.2	733.2	CB430510 管理費区分 無 単-120号
計					733.2	
単価					733.2	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版取壊し工	単位	m2	数量	1	単価	597.9
規格	10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	1	597.9	597.9	D9427010 管理費区分 無 単-121号
計					597.9	
単価					597.9	円／m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削工	単位	m3	数量	1	単価	3,375
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：	m3	1	3,375	3,375	D9420000 管理費区分 無 単-122号
計					3,375	
単価					3,375	円／m3

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	岩掘削工	単位	m3	数量	1	単価	3,792
規格	軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m3	1	3,792	3,792	D9420000 管理費区分 無 単-123号
計					3,792	
単価					3,792	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	8,801
規格	クッション砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：	m3	1	8,801	8,801	D9421000 管理費区分 無 単-124号
計					8,801	
単価					8,801	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	7,289
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1	7,289	7,289	D9421000 管理費区分 無 単-125号
計					7,289	
単価					7,289	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	1	単価	3,038
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	3,038	3,038	D9423000 管理費区分 無 単-126号
計					3,038	
単価					3,038	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	2,962
規格	As塊　島内～和具港						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	2,962	2,962	D9423100 管理費区分 無 単-127号
計					2,962	
単価					2,962	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	2,329
規格	As塊　鳥羽港～処分場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝8.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	2,329	2,329	D9423100 管理費区分 無 単-128号
計					2,329	
単価					2,329	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651620 管理費区分 T
計					2,110	
単価					2,110	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	723.3
規格	RC-40（t=12cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝12cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1	723.3	723.3	D9428000 管理費区分 無 単-129号
計					723.3	
単価					723.3	円／m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,001
規格	M-30（t=10cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1	1,001	1,001	D9428000 管理費区分 無 単-130号
計					1,001	
単価					1,001	円／m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	11,660
規格	仮復旧（t=5cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1	11,660	11,660	D9820700 管理費区分 無 単-131号
計					11,660	
単価					11,660	円／m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	As舗装版取壊し工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	802.6
規格	10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	1	802.6	802.6	D9427010 管理費区分 無 単-132号
計					802.6	
単価					802.6	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路掘削工 夜間	単位	m3	数量	1	単価	4,593
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1	4,593	4,593	D9420000 管理費区分 無 単-133号
計					4,593	
単価					4,593	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	岩掘削工 夜間	単位	m3	数量	1	単価	5,193
規格	軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.08m3（平積0.06m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次 基準値）：	m3	1	5,193	5,193	D9420000 管理費区分 無 単-134号
計					5,193	
単価					5,193	円／m3

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路埋戻工 夜間	単位	m3	数量	1	単価	10,300
規格	クッション砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝購入土：埋戻数量＝133／100m3：	m3	1	10,300	10,300	D9421000 管理費区分 無 単-135号
計					10,300	
単価					10,300	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路埋戻工 夜間	単位	m3	数量	1	単価	8,784
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1	8,784	8,784	D9421000 管理費区分 無 単-136号
計					8,784	
単価					8,784	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	下層路盤工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	850.7
規格	RC-40（t=12cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝12cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1	850.7	850.7	D9428000 管理費区分 無 単-137号
計					850.7	
単価					850.7	円／m2

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	上層路盤工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	1,128
規格	M-30（t=10cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1	1,128	1,128	D9428000 管理費区分 無 単-138号
計					1,128	
単価					1,128	円／m2

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	表層工 夜間	単位	m2	数量	1	単価	12,160
規格	仮復旧（t=5cm）1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1	12,160	12,160	D9820700 管理費区分 無 単-139号
計					12,160	
単価					12,160	円／m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	As舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.2	733.2	CB430510 管理費区分 無 単-120号
計					733.2	
単価					733.2	円／m

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As舗装版取壊し工	単位	m2	数量	1	単価	597.9
規格	10cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m２	1	597.9	597.9	D9427010 管理費区分 無 単-121号
計					597.9	
単価					597.9	円／m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削工	単位	m3	数量	1	単価	1,335
規格	すきとり分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,335	1,335	CB210100 管理費区分 無 単-140号
計					1,335	
単価					1,335	円／m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	1	単価	3,038
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	3,038	3,038	D9423000 管理費区分 無 単-126号
計					3,038	
単価					3,038	円／m3

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	2,962
規格	As塊　島内～和具港						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	2,962	2,962	D9423100 管理費区分 無 単-127号
計					2,962	
単価					2,962	円／m3

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	2,329
規格	As塊　鳥羽港～処分場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝8.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	2,329	2,329	D9423100 管理費区分 無 単-128号
計					2,329	
単価					2,329	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651620 管理費区分 T
計					2,110	
単価					2,110	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,001
規格	M-30（t=10cm）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整砕石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1	1,001	1,001	D9428000 管理費区分 無 単-130号
計					1,001	
単価					1,001	円／m2

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	1	単価	468.3
規格	補足材M-30　t=3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.03m：	m2	1	468.3	468.3	D9429000 管理費区分 無 単-141号
計					468.3	
単価					468.3	円／m2

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,496
規格	t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝0.5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm ：歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の 有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライ ムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度 AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1	2,496	2,496	D9820700 管理費区分 無 単-142号
計					2,496	
単価					2,496	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線（緑線）	単位	m2	数量	1	単価	7,100
規格	実線 幅15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（緑色）材工共	高輝度カラー路面標示（密粒舗装）	m2	1	7,100	7,100	RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,100	
単価					7,100	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線（白線）	単位	m	数量	1	単価	436.7
規格	実線 幅15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	436.7	436.7	WB821210 管理費区分 無 単-143号
計					436.7	
単価					436.7	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地工	単位	m3	数量	1	単価	136.2
規格	残土受入地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	136.2	136.2	CB210610 管理費区分 無 単-144号
計					136.2	
単価					136.2	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	単位	m	数量	1	単価	3,389
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15㎝を超え30㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,389	3,389	CB430510 管理費区分 無 単-145号
計					3,389	
単価					3,389	円／m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工	単位	m3	数量	1	単価	11,380
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1	11,380	11,380	WB824010 管理費区分 無 単-146号
計					11,380	
単価					11,380	円／m3

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	場所打擁壁工	単位	m3	数量	1	単価	83,640
規格	重力式SWG46						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：	ｍ３	1	83,640	83,640	CB226320 管理費区分 無 単-147号
計					83,640	
単価					83,640	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	2,962
規格	Con塊　島内～和具港						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝1.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	2,962	2,962	D9423100 管理費区分 無 単-127号
計					2,962	
単価					2,962	円／m3

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート運搬費	単位	m3	数量	1	単価	2,329
規格	Con塊　鳥羽港～処分場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝8.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1	2,329	2,329	D9423100 管理費区分 無 単-128号
計					2,329	
単価					2,329	円／m3

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	Con塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651610 管理費区分 T
計					2,110	
単価					2,110	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	立入防止柵設置	単位	式	数量	1	単価	23,590
規格	メッシュフェンス　H= 1.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別＝基礎ﾌﾞﾛｯｸ：支柱間隔＝2m：	m	7	3,370	23,590	CB420840 管理費区分 無 単-148号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）		m	7	0	0	CB420841 管理費区分 無 単-149号 支給品
フェンス用基礎ブロック	180×180×450	個	1	710	0	Y000362001-001 支給品 管理費区分 無
計					23,590	
単価					23,590	円／式

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

鳥羽市

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	交通誘導警備員 夜間	単位	人日	数量	1	単価	23,970
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	23,968	23,968	R0804 管理費区分 無 調整係数 1.389
計					23,968	
単価					23,970	円／人日

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	22,020
規格	矢板長2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	4,141	4,141	D9105000 管理費区分 無 単-150号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	1	3,440	3,440	DGD10400 管理費区分 無 単-151号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,692	1,692	D9106000 管理費区分 無 単-152号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.5m	m	1	12,747	12,747	LYX0000001 管理費区分 無
計					22,020	
単価					22,020	円／m

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	軽量鋼矢板設置・撤去 夜間	単位	m	数量	1	単価	19,590
規格	矢板長2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	4,822	4,822	D9105000 管理費区分 無 単-153号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数･掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	1	2,312	2,312	DGD10400 管理費区分 無 単-154号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	2,264	2,264	D9106000 管理費区分 無 単-155号
軽量鋼矢板賃料	矢板長2.0m	m	1	10,187	10,187	LYX0000002 管理費区分 無
計					19,585	
単価					19,590	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公園フェンス撤去・設置工	単位	m	数量	1	単価	9,818
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1	2,180	2,180	WB810770 管理費区分 無 単-156号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：根巻きコンクリートの有無＝有：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1	7,638	7,638	WB810760 管理費区分 無 単-157号
計					9,818	
単価					9,818	円／m

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型資材等海上運搬	単位	航海	数量	1	単価	75,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬	鳥羽港～和具港	航海	1	75,000	75,000	ZYX0000033 管理費区分 無
計					75,000	
単価					75,000	円／航海

鳥羽市

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう製作	単位	袋	数量	1	単価	3,166
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作：袋材区分＝各種：袋詰土区分＝流用土：	袋	1	3,166	3,166	WB252730 管理費区分 無 単-158号
計					3,166	
単価					3,166	円／袋

鳥羽市

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	海上運搬	単位	航海	数量	1	単価	75,000
規格	鳥羽港～和具答志						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬	鳥羽港～和具港	航海	1	75,000	75,000	ZYX0000033 管理費区分 無
計					75,000	
単価					75,000	円／航海

参考資料（1）

単-84号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	1,154
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18	28,700	5,166	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	24,500	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,540	
単価					1,154	円／m
J01 呼び径	φ150㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-85号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,138
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,500	490	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		74	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,138	
単価					1,138	円／口
J01 呼び径	φ150㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-86号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	8,490
規格	φ150㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,500	3,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		1,042	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,490	
単価					8,490	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150㎜ 箇所					

鳥羽市

参考資料（1）

単-87号　　D9174000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレン管布設工 （メカニカル継手）	単位	口	数量	1	単価	2,686
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,700	1,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		26	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,686	
単価					2,686	円／口
J01 呼び径	φ150㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-88号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	3,696
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	28,300	1,981	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.07	24,500	1,715	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,696	
単価					3,696	円／口

鳥羽市

参考資料（1）

単-89号　　D9120000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	単位	基	数量	1	単価	14,430
規格	φ 150㎜ 標準 F×F トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,700	4,879	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.19	24,500	4,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.53	9,063	4,803	K0302013 管理費区分 無 単-159号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		93	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,430	
単価					14,430	円／基
J01 呼び径 J02 接合形式 J03 形式の種類	φ 150㎜ 標準 F×F					
J05 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

鳥羽市

参考資料（1）

単-90号　　D9142000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	1,583
規格	φ 150㎜ A種 トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,700	1,722	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,500	1,960	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.34	9,063	12,144	K0302013 管理費区分 無 単-159号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,830	
単価					1,583	円／m
J01 呼び径 J02 呼び厚さ J03 機種選択	φ 150㎜ A種 トラック［クレーン装置付］					

鳥羽市

参考資料（1）

単-91号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	98
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,800	
単価					98	円／m

鳥羽市

参考資料（1）

単-92号　　D9130000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	1,059
規格	φ 150㎜ 固定用ゴムバンド 132m 180組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.35	28,700	10,045	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.35	24,500	8,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	132	383	50,556	Z980101004 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	180	204	36,720	Z980102003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					105,900	
単価					1,059	円／m
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 150㎜ 固定用ゴムバンド 132 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	180 組					

鳥羽市

参考資料（1）

単-93号　　D9134000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ロケーティングワイヤー工	単位	m	数量	100	単価	475.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110	410	45,100	ZYX0000017 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					47,550	
単価					475.5	円／m

鳥羽市

参考資料（1）

単-94号　　D9172000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工	単位	m	数量	10	単価	1,613
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18	40,170	7,230	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.26	34,218	8,896	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,130	
単価					1,613	円／m
J01 呼び径	φ150㎜					

参考資料（1）

単-95号　　D9245000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,591
規格	φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	40,170	803	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.02	34,218	684	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		104	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,591	
単価					1,591	円／口
J01 呼び径	φ150㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-96号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	箇所	数量	1	単価	11,870
規格	φ150㎜ 箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	40,170	5,623	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.14	34,218	4,790	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		1,457	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,870	
単価					11,870	円／箇所
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150㎜ 箇所					

参考資料（1）

単-97号　　D9173000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	8,309
規格	φ150㎜ 口						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.098	40,170	3,936	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.098	34,218	3,353	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		1,020	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,309	
単価					8,309	円／口
J01 呼び径 J02 継手工単位	φ150㎜ 口					

鳥羽市

参考資料（1）

単-98号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	5,171
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	39,658	2,776	R0136 管理費区分 無 調整係数 1.389
普通作業員		人	0.07	34,218	2,395	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389
計					5,171	
単価					5,171	円／口

鳥羽市

参考資料（1）

単-99号　　D9131000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	不断水連絡工	単位	箇所	数量	1	単価	108,800
規格	φ150×φ150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.98	40,170	39,366	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	1.87	34,218	63,987	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
不断水穿孔機		日	0.25	1,321	330	Z980114001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		5,117	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					108,800	
単価					108,800	円／箇所
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ150×φ150㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-100号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	9,225
規格	設置 縦型 φ 150㎜ トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	40,170	1,606	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.06	34,218	2,053	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.49	11,360	5,566	K0302013 管理費区分 無 単-160号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,225	
単価					9,225	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 150㎜					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

鳥羽市

参考資料（1）

単-101号　　D9133000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	136.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	34,218	13,687	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,690	
単価					136.9	円／m

鳥羽市

参考資料（1）

単-102号　　D9130000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工	単位	m	数量	100	単価	1,134
規格	φ 150㎜ 固定用ゴムバンド 132m 180組						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.35	40,170	14,059	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.35	34,218	11,976	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	132	383	50,556	Z980101004 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	同上	組	180	204	36,720	Z980102003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		89	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					113,400	
単価					1,134	円／m
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 150㎜ 固定用ゴムバンド 132 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	180 組					

鳥羽市

参考資料（1）

単-103号　　D9134000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	ロケーティングワイヤー工	単位	m	数量	100	単価	485.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110	410	45,100	ZYX0000017 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1	34,218	3,421	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					48,530	
単価					485.3	円／m

鳥羽市

参考資料（1）

単-104号　　D9209000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	2,737
規格	設置 円形２号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08	34,218	2,737	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
無収縮モルタル		m3	0.004	0	0	Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,737	
単価					2,737	円／個
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形２号					

鳥羽市

参考資料（1）

単-105号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	684
規格	設置 2号 内寸350㎜ 中部壁 高さ200㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	34,218	684	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					684	
単価					684	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 2号 内寸350㎜ 中部壁 高さ200㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-106号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	684
規格	設置 2号 内寸350㎜　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	34,218	684	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					684	
単価					684	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 2号 内寸350㎜ 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

参考資料（1）

単-107号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	1,368
規格	設置 角形2号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04	34,218	1,368	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,368	
単価					1,368	円／個
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形2号					

鳥羽市

参考資料（1）

単-108号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	728
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,500	4,410	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,280	
単価					728	円／m
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-109号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	537
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.01	28,700	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	24,500	245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					537	
単価					537	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-110号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	1,074
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	28,700	1,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,500	980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,149	
単価					1,074	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-111号　　D9141300

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口径管ねじ込み接合工	単位	口	数量	2	単価	926
規格	φ 50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	28,700	574	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,500	1,225	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		53	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,852	
単価					926	円／口
J01 呼び径	φ 50㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-112号　　D9160000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	硬質塩化ビニル管据付工	単位	m	数量	10	単価	1,018
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.1	40,170	4,017	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.18	34,218	6,159	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,180	
単価					1,018	円／m
J01 呼び径	φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-113号　　D9244000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	硬質塩化ビニル管切断工	単位	口	数量	1	単価	1,561
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.02	40,170	803	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.02	34,218	684	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		74	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,561	
単価					1,561	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-114号　　D9161000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	単位	口	数量	2	単価	1,501
規格	φ 75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.04	40,170	1,606	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.04	34,218	1,368	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		29	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,003	
単価					1,501	円／口
J01 呼び径	φ 75㎜					

鳥羽市

参考資料（1）

単-115号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	4,432
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	39,658	2,379	R0136 管理費区分 無 調整係数 1.389
普通作業員		人	0.06	34,218	2,053	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389
計					4,432	
単価					4,432	円／口

鳥羽市

参考資料（1）

単-116号　　D9200000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	7,459
規格	設置 縦型 φ 100㎜以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.03	40,170	1,205	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.05	34,218	1,710	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	11,360	4,544	K0302013 管理費区分 無 単-161号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,459	
単価					7,459	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100㎜以下					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

鳥羽市

参考資料（1）

単-117号　　D9209000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	鉄蓋設置工	単位	個	数量	1	単価	2,053
規格	設置 円形１号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	34,218	2,053	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
無収縮モルタル		m3	0.003	0	0	Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,053	
単価					2,053	円／個
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形１号					

鳥羽市

参考資料（1）

単-118号　　D9210000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	単位	個	数量	1	単価	342
規格	設置 1号 内寸250㎜　下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.01	34,218	342	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					342	
単価					342	円／個
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 1号 内寸250㎜ 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

鳥羽市

参考資料（1）

単-119号　　D9212000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	レジンコンクリート製分割底版 設置工	単位	個	数量	1	単価	684
規格	設置 角形1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	34,218	684	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					684	
単価					684	円／個
J01 作業区分 J02 形種類	設置 角形1号					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-121号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	ｍ２	数量	100	単価	597.9
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	30,400	14,896	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.74	24,500	18,130	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606	44,160	26,760	D9529000 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,790	
単価					597.9	円／ｍ２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-122号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	3,375
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,400	72,960	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.7	24,500	164,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273	44,160	100,375	D9529000 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		15	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					337,500	
単価					3,375	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

鳥羽市

参考資料（1）

単-123号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	3,792
規格	山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,400	85,120	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	7.8	24,500	191,100	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	2.632	39,100	102,911	D9528000 管理費区分 無 単-163号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					379,200	
単価					3,792	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-124号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	8,801
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,160	67,918	D9529000 管理費区分 無 単-162号 Z1
タンパ運転		日	3	30,230	90,690	D9527000 管理費区分 無 単-164号 Z1
クッション砂		m３	133	3,600	478,800	Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					880,100	
単価					8,801	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

鳥羽市

参考資料（1）

単-125号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	7,289
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.8	24,500	166,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	44,160	67,918	D9529000 管理費区分 無 単-162号 Z1
タンパ運転		日	3	30,230	90,690	D9527000 管理費区分 無 単-164号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,600	327,600	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					728,900	
単価					7,289	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

鳥羽市

参考資料（1）

単-126号　　D9423000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費	単位	m3	数量	10	単価	3,038
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし　2.5Km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.8	37,970	30,376	D9515000 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,380	
単価					3,038	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J05 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 2.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（1）

単-127号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	2,962
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし　1.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	0.78	37,970	29,616	D9515000 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,620	
単価					2,962	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J05 運搬距離	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 1.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-128号　　D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	100	単価	2,329
規格	10t積 BH山積0.8m3 なし　8.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック10t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	3.51	66,340	232,853	D9517000 管理費区分 無 単-166号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					232,900	
単価					2,329	円／m3
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J15 運搬距離	10t積 BH山積0.8m3 なし 8.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-129号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	723.3
規格	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78	24,500	19,110	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	15.24	2,600	39,624	Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45	30,200	13,590	D9520000 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,330	
単価					723.3	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	12 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（1）

単-130号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	1,001
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78	24,500	19,110	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
粒度調整砕石	M－３０	m３	12.7	5,300	67,310	Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45	30,200	13,590	D9520000 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,100	
単価					1,001	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）

単-131号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	11,660
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,700	22,960	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
常温合材	t=5cm	t	12.573	81,000	1,018,413	Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	142	17,892	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	31,540	12,616	D9820750 管理費区分 無 単-168号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	30,160	24,128	D9820760 管理費区分 無 単-169号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1		18,631	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,166,000	

鳥羽市

参考資料（1）

単-131号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	11,660
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					11,660	円／m2
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分	5 cm t≦50mm 車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無 J05 瀝青材区分 J06 締固め後密度	瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-132号　　D9427010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m２	数量	100	単価	802.6
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	42,589	20,868	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	0.74	34,218	25,321	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606	56,210	34,063	D9529000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					80,260	
単価					802.6	円／m２
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-133号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	4,593
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	42,589	102,213	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	6.7	34,218	229,260	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273	56,210	127,765	D9529000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		62	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					459,300	
単価					4,593	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-134号　　D9420000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	5,193
規格	山積0.08m3（平積0.06m3）　排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	42,589	119,249	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	7.8	34,218	266,900	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	日	2.632	50,570	133,100	D9528000 管理費区分 無 単-171号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		51	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					519,300	
単価					5,193	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.08m3（平積0.06m3） 排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（1）

単-135号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	10,300
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	42,589	106,472	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	6.8	34,218	232,682	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	56,210	86,450	D9529000 管理費区分 無 単-170号 Z1
タンパ運転		日	3	41,700	125,100	D9527000 管理費区分 無 単-172号 Z1
クッション砂		m３	133	3,600	478,800	Y001613000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		496	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,030,000	
単価					10,300	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

参考資料（1）

単-136号　　D9421000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	8,784
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	42,589	106,472	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	6.8	34,218	232,682	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538	56,210	86,450	D9529000 管理費区分 無 単-170号 Z1
タンパ運転		日	3	41,700	125,100	D9527000 管理費区分 無 単-172号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126	2,600	327,600	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		96	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					878,400	
単価					8,784	円／m3
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					

参考資料（1）

単-137号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	850.7
規格	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40　下層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78	34,218	26,690	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	15.24	2,600	39,624	Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45	41,670	18,751	D9520000 管理費区分 無 単-173号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					85,070	
単価					850.7	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	12 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（1）

単-138号　　D9428000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	1,128
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30 上層路盤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78	34,218	26,690	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
粒度調整砕石	M－３０	m３	12.7	5,300	67,310	Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45	41,670	18,751	D9520000 管理費区分 無 単-173号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		49	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					112,800	
単価					1,128	円／m2
J01 路盤厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 粒度調整砕石 M－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料（1）

単-139号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	12,160
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	42,589	17,035	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
特殊作業員		人	0.8	40,170	32,136	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	1.6	34,218	54,748	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
常温合材	t=5cm	t	12.573	81,000	1,018,413	Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	142	17,892	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	43,010	17,204	D9820750 管理費区分 無 単-174号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	41,630	33,304	D9820760 管理費区分 無 単-175号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1		25,268	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,216,000	

鳥羽市

参考資料（1）

単-139号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	12,160
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					12,160	円／m2
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分	5 cm t≦50mm 車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無 J05 瀝青材区分 J06 締固め後密度	瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,335
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-141号　　D9429000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	100	単価	468.3
規格	1.8m未満 有 粒度調整砕石 M－30 0.03m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
粒度調整砕石	M－３０	m３	3.81	5,300	20,193	Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.46	30,200	13,892	D9520000 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					46,830	
単価					468.3	円／m2
J01 施工幅 J02 補足材（路盤材）の有無 J03 補足材（路盤材）の種類	1.8m未満 有 粒度調整砕石 M－30					
J04 補足材（路盤材）厚	0.03 m					

参考資料（1）

単-142号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,496
規格	0.5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.8	28,700	22,960	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.6	24,500	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
常温合材	t=5cm	t	1.257	81,000	101,817	Y082000990-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	142	17,892	Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量（実数入力）＝3Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	31,540	12,616	D9820750 管理費区分 無 単-168号 Z1
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量（実数入力）＝5Ｌ：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	30,160	24,128	D9820760 管理費区分 無 単-169号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1		18,827	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					249,600	

鳥羽市

参考資料（1）

単-142号　　D9820700

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価	2,496
規格	0.5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有　プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,496	円／m2
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分	0.5 cm t≦50mm 車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無 J05 瀝青材区分 J06 締固め後密度	瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-143号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	150	7,050	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,710	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					436,700	
単価					436.7	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-143号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	136.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				133.07		
労務構成比率		%	52.73			
運転手（特殊）		%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.83			
軽油		%	25.83	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,389
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,381.1		
労務構成比率		%	38.59			
特殊作業員		%	13.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.91	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.34			
コンクリートカッタ （ブレード）	径３０インチ	%	23.11	130,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）	径２２インチ	%	15.88	89,500	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）	径１４インチ	%	9.68	54,600	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.82	165	156	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,389
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.07			
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	6.85	14,500	18,100	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-146号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	11,377.6	11,377	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,380	
単価					11,380	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB226320

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m３	数量	1	単価	83,640
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				75,250		
労務構成比率		%	68.08			
型わく工		%	16.91	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.24	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.05	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	29.06			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%	28.67	20,750	30,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.27	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB226320

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	ｍ３	数量	1	単価	83,640
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.86			
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策２０１４年バケット容量０．４５ｍ３吊能力２．９ｔ	%	1.97	20,900	22,500	M000202128 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J03 基礎砕石の有無	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り					
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 J05 養生工の種類	無し 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB420840

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金網・支柱（立入防止柵）	単位	m	数量	1	単価	3,370
規格	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,677		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	90.38	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.81	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB420841

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 支給品	単位	m	数量	1	単価	0
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
金網柵	メッシュフェンス　H=1.8m	%	100	1	11,300	Y002064000-001 支給品 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-150号　　D9105000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,141
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,400	72,960	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	2.4	28,700	68,880	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	7.2	24,500	176,400	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5	7,667	95,837	D9512000 管理費区分 無 単-176号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					414,100	
単価					4,141	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-151号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	3,440
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,700	63,140	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,500	161,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1	50,000	50,000	Y0G5010030-001 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1	1,740	1,740	Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1	500	500	Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					344,000	
単価					3,440	円／m
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

参考資料（1）

単-152号　　D9106000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,692
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,400	27,360	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,700	25,830	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,500	66,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.5	7,667	49,835	D9512000 管理費区分 無 単-176号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					169,200	
単価					1,692	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-153号　　D9105000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,822
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	42,589	85,178	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
特殊作業員		人	2	40,170	80,340	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	6	34,218	205,308	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6	9,596	111,313	D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					482,200	
単価					4,822	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-154号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,312
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	42,589	46,847	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
特殊作業員		人	1.1	40,170	44,187	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	3.3	34,218	112,919	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1	25,000	25,000	Y0G5010030-002 管理費区分 無 Z1
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1	1,740	1,740	Y0G5020020-001 管理費区分 無 Z1
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1	500	500	Y0G5030020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					231,200	
単価					2,312	円／m
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

参考資料（1）

単-155号　　D9106000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	2,264
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	42,589	38,330	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
特殊作業員		人	0.9	40,170	36,153	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
普通作業員		人	2.7	34,218	92,388	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	9,596	59,495	D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					226,400	
単価					2,264	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-156号　　WB810770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	2,180
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,180	218,000	Q001164004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					218,000	
単価					2,180	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（1）

単-157号　　WB810760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	7,638
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 有 50m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	4,816	481,600	Q001150004 管理費区分 無 Z1
横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所	68	4,150	282,200	Q001162001 管理費区分 無 Z1
防護柵（P種）		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					763,800	
単価					7,638	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J04 根巻きコンクリートの有無 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	有 50m未満 無					

参考資料（1）

単-158号　　WB252730

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	3,166
規格	製作 各種 流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	30,400	4,408	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.145	28,700	4,161	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.145	24,500	3,552	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,200	12,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作：	日	0.145	50,390	7,306	WK250500 管理費区分 無 単-178号
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		233	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,660	
単価					3,166	円／袋
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分	製作 各種 流用土					

鳥羽市

参考資料（2）

単-159号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	9,063
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.3	150	795	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,063	
単価					9,063	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-160号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	11,360
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	42,258	8,029	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
軽油		L	5.3	150	795	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,360	
単価					11,360	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-161号　　K0302013

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	11,360
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.19	42,258	8,029	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
軽油		L	5.3	150	795	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,530	2,530	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,360	
単価					11,360	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-162号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	44,160
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	23	150	3,450	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78	5,900	10,502	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,160	
単価					44,160	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-163号　　D9528000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	39,100
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	17	150	2,550	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準）　山積0.08m3	供用日	1.78	4,410	7,849	M900201016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,100	
単価					39,100	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

参考資料（2）

単-164号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	30,230
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	156	780	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,230	
単価					30,230	円／日

鳥羽市

参考資料（2）

単-165号　　D9515000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転	単位	日	数量	1	単価	37,970
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	21	150	3,150	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	供用日	1.29	6,490	8,372	M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	187	241	Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,970	
単価					37,970	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

鳥羽市

参考資料（2）

単-166号　　D9517000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック10t運転	単位	日	数量	1	単価	66,340
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	58	150	8,700	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称１０ｔ積級	供用日	1.29	23,600	30,444	M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ　良好　供用日	供用日	1.29	769	992	Z910020105 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					66,340	
単価					66,340	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

鳥羽市

参考資料（2）

単-167号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	30,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	4	156	624	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,200	
単価					30,200	円／日

鳥羽市

参考資料（2）

単-168号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	31,540
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3	150	450	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,540	
単価					31,540	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

鳥羽市

参考資料（2）

単-169号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	30,160
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	156	780	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,160	
単価					30,160	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

参考資料（2）

単-170号　　D9529000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	56,210
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	42,258	42,258	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
軽油		L	23	150	3,450	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	供用日	1.78	5,900	10,502	M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					56,210	
単価					56,210	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

鳥羽市

参考資料（2）

単-171号　　D9528000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）	単位	日	数量	1	単価	50,570
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,170	40,170	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
軽油		L	17	150	2,550	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準）　山積0.08m3	供用日	1.78	4,410	7,849	M900201016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,570	
単価					50,570	円／日
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

鳥羽市

参考資料（2）

単-172号　　D9527000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	41,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,170	40,170	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	156	780	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					41,700	
単価					41,700	円／日

鳥羽市

参考資料（2）

単-173号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	41,670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,170	40,170	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4	156	624	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					41,670	
単価					41,670	円／日

鳥羽市

参考資料（2）

単-174号　　D9820750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	単位	日	数量	1	単価	43,010
規格	3L 1.23供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,170	40,170	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
軽油		L	3	150	450	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	供用日	1.23	1,940	2,386	M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,010	
単価					43,010	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	3 L 1.23 供用日					

参考資料（2）

単-175号　　D9820760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg	単位	日	数量	1	単価	41,630
規格	5L 1.4供用日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	40,170	40,170	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5	156	780	Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	供用日	1.4	484	677	M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					41,630	
単価					41,630	円／日
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）	5 L 1.4 供用日					

参考資料（2）

単-176号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,667
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	5.9	150	885	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1	1,950	1,950	M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,667	
単価					7,667	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-177号　　D9512000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.3890

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	9,596
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	42,258	6,761	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.389 Z1
軽油		L	5.9	150	885	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間	1	1,950	1,950	M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,596	
単価					9,596	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-178号　　WK250500

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	50,390
規格	製作						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	65	150	9,750	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,390	
単価					50,390	円／日
J01 作業区分	製作					