設計審査

市道東中学校線道路改良工事　実施設計書

鳥羽市　建設課

【実施】

積 算 情 報

設計書番号		508-211c000-00037-11(0)	設計者名	211-004
所属名		鳥羽市　建設課		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	S00：志摩１		
	生コン	S01：志摩A		
	石材	S01：志摩１		
適用工種		舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道東中学校線道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		11,523,427			
道路土工		式	1		770,373			
掘削工		式	1		770,373			
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	330	386.1	127,413			単-1号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	360	1,786	642,960			単-2号
舗装工		式	1		6,621,348			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		6,621,348			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚120mm	m2	1,380	693.9	957,582			単-3号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1,380	984.7	1,358,886			単-4号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1,380	2,652	3,659,760			単-5号
下層路盤工	人力施工　RC-40　t=12cm	m2	105	1,065	111,825			単-6号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工	人力施工　M-30　t=10cm	m2	105	1,350	141,750			単-7号
表層工	人力施工　再生密粒度アスコンTop13　t=5cm	m2	105	3,729	391,545			単-8号
排水構造物工 市単分		式	1		1,014,685			
作業土工		式	1		40,050			
床掘り(掘削)	土質土砂	m3	30	1,335	40,050			単-9号
管渠工		式	1		971,645			
暗渠排水管	作業区分据付;管種別波状管;管径200～400mm	m	89	9,637	857,693			単-10号
暗渠排水管	作業区分据付;管種別波状管;管径50～150mm	m	16	7,122	113,952			単-11号
付帯工		式	1		2,990			
充填工		箇所	1	2,990	2,990			単-12号
区画線工		式	1		498,402			
区画線工		式	1		498,402			

鳥羽市

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	412	436.7	179,920			単-13号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	119	464.5	55,275			単-14号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	266	989.5	263,207			単-15号
構造物撤去工		式	1		1,603,819			
構造物取壊し工		式	1		1,107,161			
舗装版切断工	As　t=10cm以下	m	240	733.2	175,968			単-16号
舗装版取壊し工	As　t=5cm	m2	1,480	628.7	930,476			単-17号
コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.02	35,870	717			単-18号
撤去復旧工		式	1		166,320			
ビーム撤去・復旧工	Gp-Cp-2E	m	154	1,080	166,320			単-19号

鳥羽市

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		330,338			
殻運搬	As殻	m3	74	2,353	174,122			単-20号
殻運搬	Con殻	m3	0.02	1,727	34			単-21号
殻処分	As殻	m3	74	2,110	156,140			単-22号
殻処分	Con殻	m3	0.02	2,110	42			単-23号
仮設工		式	1		1,014,800			
交通管理工		式	1		1,014,800			
交通誘導警備員		人日	50	17,200	860,000			単-24号
交通誘導警備員 市単分		人日	9	17,200	154,800			単-25号
直接工事費		式	1		11,523,427			
共通仮設		式	1		2,408,000			
共通仮設費（率計上） 11,523,427×20.9%		式	1		2,408,000			

鳥羽市

設計内訳書

工事名	市道東中学校線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		13,931,427			
現場管理費 13,931,427×43.57%		式	1		6,069,000			
工事原価		式	1		20,000,427			
一般管理費等 20,000,427×（21.98%＋ 0.04%）		式	1		4,403,573			
工事価格		式	1		24,404,000			
消費税相当額 24,404,000×10%		式	1		2,440,400			
工事費計		式	1		26,844,400			

鳥羽市

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	11,523,427	
4	直接工事費	11,523,427	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	156,182	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,523,427	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,367,245	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	14.93%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	20.9%	
30	計上額　単独（追加工事）	2,408,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,408,000	

鳥羽市

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	11,523,427	
35	直接工事費	11,523,427	
36	非対象額計（－）	156,182	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	156,182	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	11,367,245	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.22%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.22%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,408,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	13,931,427	
3	単独（追加工事）　直接工事費	11,523,427	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,408,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	13,931,427	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	13,775,245	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	36.31%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	43.57%	
29	計上額　単独（追加工事）	6,069,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,069,000	

鳥羽市

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　建設課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　舗装工事

1	工事原価	20,000,427	
2	純工事費	13,931,427	
3	現場管理費	6,069,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	20,000,427	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	19,844,245	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	21.98%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	20,000,427	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　　8,000 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.02%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,403,573	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,403,573	

鳥羽市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	ｍ３	1	386.1	386.1	CB210100 管理費区分 無 単-26号
計					386.1	
単価					386.1	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,786
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,786	1,786	CB210110 管理費区分 無 単-27号
計					1,786	
単価					1,786	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	693.9
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚120mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 の内訳＝全ての費用：	m２	1	693.9	693.9	CB410030 管理費区分 無 単-28号
計					693.9	
単価					693.9	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	984.7
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	984.7	984.7	CB410040 管理費区分 無 単-29号
計					984.7	
単価					984.7	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,652
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,652	2,652	CB410260 管理費区分 無 単-30号
計					2,652	
単価					2,652	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,065
規格	人力施工　RC-40　t=12cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,065	1,065	CB410031 管理費区分 無 単-31号
計					1,065	
単価					1,065	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,350
規格	人力施工　M-30　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,350	1,350	CB410041 管理費区分 無 単-32号
計					1,350	
単価					1,350	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	3,729
規格	人力施工　再生密粒度アスコンTop13　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,729	3,729	CB410260 管理費区分 無 単-33号
計					3,729	
単価					3,729	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,335
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,335	1,335	CB210100 管理費区分 無 単-34号
計					1,335	
単価					1,335	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	10	単価	9,637
規格	作業区分据付;管種別波状管;管径200～400㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ダブル構造 呼径200㎜：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	4,032	40,320	CB222770 管理費区分 無 単-35号
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝単粒度砕石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2.87	12,070	34,640.9	CB222780 管理費区分 無 単-36号
吸出し防止材（全面）設置		m２	22.6	946.9	21,399.94	CB226140 管理費区分 無 単-37号
計					96,360.84	
単価					9,637	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	10	単価	7,122
規格	作業区分据付;管種別波状管;管径50～150㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ダブル構造 呼径150㎜：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	2,548	25,480	CB222770 管理費区分 無 単-38号
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝単粒度砕石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2.22	12,070	26,795.4	CB222780 管理費区分 無 単-36号
吸出し防止材（全面）設置		m２	20	946.9	18,938	CB226140 管理費区分 無 単-37号
計					71,213.4	
単価					7,122	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	充填工	単位	箇所	数量	1	単価	2,990
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル充填		m３	0.01	299,000	2,990	WF851500 管理費区分 無 単-39号
計					2,990	
単価					2,990	円／箇所

鳥羽市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	436.7
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	436.7	436.7	WB821210 管理費区分 無 単-40号
計					436.7	
単価					436.7	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	464.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	464.5	464.5	WB821210 管理費区分 無 単-41号
計					464.5	
単価					464.5	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	989.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15㎝換算;塗布厚厚1.5㎜;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15㎝換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	989.5	989.5	WB821210 管理費区分 無 単-42号
計					989.5	
単価					989.5	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	As　t=10㎝以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	733.2	733.2	CB430510 管理費区分 無 単-43号
計					733.2	
単価					733.2	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し工	単位	m2	数量	1	単価	628.7
規格	As　t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	628.7	628.7	CB430310 管理費区分 無 単-44号
計					628.7	
単価					628.7	円／m2

鳥羽市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート取壊し	単位	m3	数量	1	単価	35,870
規格	無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	ｍ３	1	35,870	35,870	WB824010 管理費区分 無 単-45号
計					35,870	
単価					35,870	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ビーム撤去・復旧工	単位	m	数量	1	単価	1,080
規格	Gp-Cp-2E						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1	445	445	WB810790 管理費区分 無 単-46号
部材設置工（ビーム・パネル）	同上	m	1	635	635	WB810780 管理費区分 無 単-47号
計					1,080	
単価					1,080	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,353
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,353	2,353	CB227010 管理費区分 無 単-48号
計					2,353	
単価					2,353	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,727
規格	Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,727	1,727	CB227010 管理費区分 無 単-49号
計					1,727	
単価					1,727	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651620 管理費区分 T
計					2,110	
単価					2,110	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	Con殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651610 管理費区分 T
計					2,110	
単価					2,110	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-50号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

鳥羽市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 市単分	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-50号
計					17,200	
単価					17,200	円／人日

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	386.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				374.37		
労務構成比率		%	35.43			
運転手（特殊）		%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.94			
軽油		%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.63			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　バケット容量０．８ｍ３	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,786
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,641.1		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	693.9
規格	120㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,337.9		
労務構成比率		%	18.62			
運転手（特殊）		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.88			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.09	780,000	276,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.55	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	693.9
規格	120㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.5			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	984.7
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整砕石	M－３０	%	46.32	235,500	500,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	984.7
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,652
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000	895,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,652
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,065
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手（特殊）		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.7	117,000	276,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.06	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB410031

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,065
規格	120㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.82			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%	2.88	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.71	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	120 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,350
規格	100㎜ 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				956.69		
労務構成比率		%	70.96			
運転手（特殊）		%	25.56	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.56			
粒度調整砕石	M－３０	%	22.56	170,000	500,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.91	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB410041

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,350
規格	100㎜ 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.48			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．０９ｍ３	%	2.68	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	1.59	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 ㎜ 1層施工 粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,729
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,034.7		
労務構成比率		%	44.56			
特殊作業員		%	19.7	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.27	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.02			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	50.19	605,000	895,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.6	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,729
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.42			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,335
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	4,032
規格	据付 波状管 ダブル構造 呼径200㎜ 要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,354.8		
労務構成比率		%	7.92			
普通作業員		%	5.5	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.08			
暗渠排水管	ダブル構造　呼径２００mm	%	92.08	4,320	3,190	Z004753022 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 管規格	据付 波状管 ダブル構造 呼径200㎜					
J05 継手材料費 J06 費用の内訳	要 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB222780

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フィルター材	単位	m３	数量	1	単価	12,070
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,507.6		
労務構成比率		%	61.2			
普通作業員		%	28.59	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.94	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.98	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.34			
単粒度砕石	４号３０－２０mm	%	18.7	1,170	5,100	Z002128001 管理費区分 無
軽油		%	4.55	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB222780

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	12,070
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	15.46			
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策２０１４年バケット容量０．５～０．６m3吊２．９ｔ	%	15.16	21,100	22,700	M000202129 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 J02 費用の内訳	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB226140

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材（全面）設置	単位	m２	数量	1	単価	946.9
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,060.8		
労務構成比率		%	23.26			
普通作業員		%	20.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.05	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.74			
吸い出し防止材	厚10㎜	%	76.74	740	655	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB222770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	2,548
規格	据付 波状管 ダブル構造 呼径150㎜ 要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,070.6		
労務構成比率		%	29.09			
普通作業員		%	20.02	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.91			
暗渠排水管	ダブル構造　呼径１５０mm	%	70.91	665	1,980	Z004753021 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 管規格	据付 波状管 ダブル構造 呼径150㎜					
J05 継手材料費 J06 費用の内訳	要 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-39号　　WF851500

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル充填	単位	ｍ３	数量	1	単価	299,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		m3	1	299,000	299,000	ZA10226290 管理費区分 無
計					299,000	
単価					299,000	円／ｍ３

鳥羽市

参考資料（1）

単-40号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	150	7,050	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,710	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					436,700	
単価					436.7	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-40号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	436.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-41号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	464.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	280	280,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	785	19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	52	150	7,800	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,760	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					464,500	
単価					464.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-41号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	464.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-42号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	989.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	630	756,000	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	785	23,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	139.2	150	20,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,092	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					989,500	
単価					989.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-42号　　WB821210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				1,000		989.5

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				731.83		
労務構成比率		%	58.9			
特殊作業員		%	20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.88	165	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.4			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	733.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	628.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				635.62		
労務構成比率		%	64.74			
運転手（特殊）		%	28.72	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.17	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.85	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.74			
軽油		%	5.74	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.52			
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０mm　破砕力５５０～９８０ｋN	%	20.38	17,900	19,000	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	9.14	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	628.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-45号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	35,870
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	35,865	35,865	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,870	
単価					35,870	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-46号　　WB810790

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部材撤去工（ビーム・パネル）	単位	m	数量	100	単価	445
規格	3m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	445	44,500	Q001172004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,500	
単価					445	円／m
J01 支柱間隔 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正	3m 無 無					

参考資料（1）

単-47号　　WB810780

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	部材設置工（ビーム・パネル）	単位	m	数量	100	単価	635
規格	3m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	635	63,500	Q001160004 管理費区分 無 Z1
防護柵（P種）部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					63,500	
単価					635	円／m
J01 支柱間隔 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正	3m 無 無					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,353
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15㎝超）又は必要 無し　7.5㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,164.6		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15㎝超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（㎞）（DID区間無） J13 費用の内訳	7.5㎞以下 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,727
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,595.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-50号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円／人日