設計審査

浦村町大潟用水整備工事　実施設計書

鳥羽市　農林水産課

【実施】

積 算 情 報

設計書番号		508-211c010-00045-15(0)	設計者名	211-009
所属名		鳥羽市　農林水産課		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	S00：志摩１		
	生コン	S02：志摩A／小型４ｔ		
	石材	S02：志摩１／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		水路工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	浦村町大潟用水整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	８３：水路工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	浦村町大潟用水整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水路工事		式	1		4,111,800			
構造物撤去工		式	1		385,380			
構造物取壊し工		式	1		385,380			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物種別無筋Co；運搬処分含む	m3	12	18,630	223,560			単-1号
防護柵撤去		m	93	1,740	161,820			単-2号
開渠工		式	1		443,152			
作業土工		式	1		443,152			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2	2,307	4,614			単-3号
床掘り	土質土砂	m3	70	2,320	162,400			単-4号
路体(築堤)盛土･埋戻	施工幅員2.5m未満	m3	6	2,713	16,278			単-5号
埋戻		m3	60	4,331	259,860			単-6号
暗渠工		式	1		1,448,640			

設計内訳書

工事名	浦村町大潟用水整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	水路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ暗渠工		式	1		1,448,640			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	規格BFBox400用	m	18	80,480	1,448,640			単-7号
水路復旧工		式	1		1,834,628			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路工		式	1		1,834,628			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	規格400	m	166	10,710	1,777,860			単-8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付	分水槽種類400	基	8	7,096	56,768			単-9号
直接工事費		式	1		4,111,800			
共通仮設		式	1		490,000			
共通仮設費（率計上） 4,111,800×11.94%		式	1		490,000			
純工事費		式	1		4,601,800			
現場管理費 4,601,800×42.42%		式	1		1,952,000			
工事原価		式	1		6,553,800			

鳥羽市

設計内訳書

工事名	浦村町大潟用水整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 6,553,800×（24.51%＋ 0.04%）		式	1		1,608,200			
工事価格		式	1		8,162,000			
消費税相当額 8,162,000×10%		式	1		816,200			
工事費計		式	1		8,978,200			

鳥羽市

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	4,111,800	
4	直接工事費	4,111,800	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	25,320	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,111,800	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,086,480	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.94%	
31	計上額　単独（追加工事）	490,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	490,000	
35	現場環境改善費対象工事費	4,111,800	
36	直接工事費	4,111,800	
37	非対象額計（－）	25,320	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	25,320	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	4,086,480	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.85%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.85%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	0	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	490,000	

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費	4,601,800	
3	単独（追加工事）　直接工事費	4,111,800	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	490,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	4,601,800	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	4,576,480	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	42.42%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	42.42%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,952,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,952,000	

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　農林水産課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　水路工事

1	工事原価	6,553,800	
2	純工事費	4,601,800	
3	現場管理費	1,952,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	6,553,800	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	6,528,480	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	24.51%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,553,800	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　　2,621 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.55%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,608,200	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,608,200	

鳥羽市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	18,630
規格	構造物種別無筋Co；運搬処分含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1	8,752	8,752	WB824010 管理費区分 無 単-10号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝16.1㎞：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	7,766	7,766	DE120260 管理費区分 無 単-11号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651610 管理費区分 T
計					18,628	
単価					18,630	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵撤去	単位	m	数量	1	単価	1,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1	1,740	1,740	WB810770 管理費区分 無 単-12号
計					1,740	
単価					1,740	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,307
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	2,307	2,307	DE120260 管理費区分 無 単-13号
計					2,307	
単価					2,307	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,320
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	2,320	2,320	CB210030 管理費区分 無 単-14号
計					2,320	
単価					2,320	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土･埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,713
規格	施工幅員2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	ｍ３	1	2,713	2,713	DB101020 管理費区分 無 単-15号
計					2,713	
単価					2,713	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	4,331
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入＋まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝タンパ（1）：	ｍ３	1	4,331	4,331	DB101020 管理費区分 無 単-16号
計					4,331	
単価					4,331	円／m3

鳥羽市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	単位	m	数量	1	単価	80,480
規格	規格BFBox400用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝1.0m/個：内空幅・内空高（m）＝1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5：基礎材種別＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	m	1	32,780	32,780	CB222880 管理費区分 無 単-17号
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ	400用	個	1	47,700	47,700	ZYX0000001 管理費区分 無
計					80,480	
単価					80,480	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ	単位	m	数量	1	単価	10,710
規格	規格400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：	m	1	10,710	10,710	WB821410 管理費区分 無 単-18号
計					10,710	
単価					10,710	円／m

鳥羽市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付	単位	基	数量	10	単価	7,096
規格	分水槽種類400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	10	6,383	63,830	CB222800 管理費区分 無 単-19号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.15	47,530	7,129.5	CB240010 管理費区分 無 単-20号
計					70,959.5	
単価					7,096	円／基

鳥羽市

参考資料（1）

単-10号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,752	8,752	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,752	
単価					8,752	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-11号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量		単価	
規格	16.1㎞ 上記以外 4t コンクリート塊　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好				10		7,766

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	10.2	7,614	77,662	DE540250 管理費区分 無 単-21号
計					77,662	
単価					7,766	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	16.1 ㎞ 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	コンクリート塊 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

鳥羽市

参考資料（1）

単-12号　　WB810770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	1,740
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 1.5m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,740	174,000	Q001166004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					174,000	
単価					1,740	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

鳥羽市

参考資料（1）

単-13号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,307
規格	4km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	3.03	7,614	23,070	DE540250 管理費区分 無 単-21号
計					23,070	
単価					2,307	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	4 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,320
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

鳥羽市

参考資料（1）

単-15号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,713
規格	盛土 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,700	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.85	24,500	20,825	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		574	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					27,139	
単価					2,713	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

鳥羽市

参考資料（1）

単-16号　　DB101020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	4,331
規格	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	28,700	9,758	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.33	24,500	32,585	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		975	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					43,318	
単価					4,331	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入＋まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

鳥羽市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB222880

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	32,780
規格	据付 1.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,829		
労務構成比率		%	83.5			
普通作業員		%	23.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	12.45	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
機械構成比率		%	16.5			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	%	9.43	45,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅･内空高（m）	据付 1.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB222880

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	32,780
規格	据付 1.0m/個 1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 基礎材種別	均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					

参考資料（1）

単-18号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	10,710
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.6m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
側溝		個	5	12,400	62,000	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.72	2,300	1,656	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					107,100	
単価					10,710	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.6 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	6,383
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,504.4		
労務構成比率		%	85.02			
運転手（特殊）		%	37.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.48	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.96	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.59	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.38			
軽油		%	2.73	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.6			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	6,383
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%	9.36	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	47,530
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				38,330		
労務構成比率		%	35.09			
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	61.57			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	59.79	21,400	30,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.68	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	47,530
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.34			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）

単-21号　　DE540250

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道)通称4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,614
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	時間	1	2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1	60	60	Z010020042 管理費区分 無
計					7,614	
単価					7,614	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					