設計審査

和具（答志）漁港海水浴場改修工事　実施設計書

鳥羽市　農林水産課

【実施】

積　算　情　報

設計書番号		508-211c010-00058-61(0)	設計者名	211-008
所属名		鳥羽市　農林水産課		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		令和 8年10月22日		
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日		
単価適用年月日		令和 8年 9月 1日		
適用単価地区	一般材料	T00：志摩２		
	生コン	T02：志摩B／小型４ｔ		
	石材	T02：志摩２／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		公園工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	和具（答志）漁港海水浴場改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	山間僻地及び離島
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	山間僻地及び離島
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港海水浴場改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1		3,332,109			
施設組立設置工		式	1		1,971,096			
縁台工		式	1		1,971,096			
縁台設置	W1500×L1500×H400	台	4	451,000	1,804,000			単-1号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	m2	24	5,962	143,088			単-2号
同上型枠		m2	4	6,002	24,008			単-3号
構造物撤去工		式	1		1,061,013			
作業土工		式	1		67,610			
掘削	土砂	m3	20	1,335	26,700			単-4号
埋戻	流用土	m3	10	4,091	40,910			単-5号
構造物取壊し工		式	1		993,403			
構造物取壊し	鉄骨造	m2	73	3,970	289,810			単-6号

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港海水浴場改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	13	20,370	264,810			単-7号
構造物取壊し	木造	m2	10	4,860	48,600			単-8号
ダンプトラック運搬・処分	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	13	6,905	89,765			単-9号
ダンプトラック運搬・処分	がれき類	m3	3	20,970	62,910			単-10号
ダンプトラック運搬・処分	金属くず	m3	2	20,320	40,640			単-11号
ダンプトラック運搬・処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.1	15,580	1,558			単-12号
ダンプトラック運搬・処分	木くず	m3	6	14,330	85,980			単-13号
大型土のう	耐候性	袋	29	3,770	109,330			単-14号
仮設工		式	1		300,000			
海上運搬		式	1		300,000			
海上運搬		回	4	75,000	300,000			単-15号
直接工事費		式	1		3,332,109			

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港海水浴場改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	山間僻地及び離島

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		610,000			
共通仮設費		式	1		150,000			
運搬費		式	1		150,000			
建設機械器具運搬費		回	2	75,000	150,000			単-16号
共通仮設費（率計上） 3,279,122×14.04%		式	1		460,000			
純工事費		式	1		3,942,109			
現場管理費 3,889,122×43.09%		式	1		1,675,000			
工事原価		式	1		5,617,109			
一般管理費等 5,564,122×（24.88%＋ 0.04%）		式	1		1,385,891			
工事価格		式	1		7,003,000			
消費税相当額 7,003,000×10%		式	1		700,300			
工事費計		式	1		7,703,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,332,109	
4	直接工事費	3,332,109	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	152,950	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	52,987	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	52,987	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,279,122	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,179,159	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	14.04%	
30	計上額　単独（追加工事）	460,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	460,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,332,109	
35	直接工事費	3,332,109	
36	非対象額計（－）	152,950	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	152,950	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	3,179,159	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.58%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.58%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	150,000	
58	運搬費	150,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	610,000	

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,942,109	
3	単独（追加工事）　直接工事費	3,332,109	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	610,000	
5	非対象額計（－）	52,987	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	52,987	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,889,122	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	3,789,159	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	43.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	43.09%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,675,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,675,000	

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　農林水産課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　公園工事

1	工事原価	5,617,109	
2	純工事費	3,942,109	
3	現場管理費	1,675,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	52,987	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	52,987	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	5,564,122	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	5,464,159	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	24.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,564,122	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　　2,225 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.92%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,385,891	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,385,891	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縁台設置	単位	台	数量	1	単価	451,000
規格	W1500×L1500×H400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縁台	W1500×L1500×H400	台	1	430,100	430,100	ZYX0000003 管理費区分 無
普通作業員		人	0.8	24,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.64	1,401	896.64	CB221110 管理費区分 無 単-17号
基面整正		m２	0.64	490	313.6	CB210080 管理費区分 無 単-18号
計					450,910.24	
単価					451,000	円／台

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	5,962
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	1,149	1,149	WB240710 管理費区分 無 単-19号
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	1	4,707	4,707	WB240730 管理費区分 無 単-20号
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	105.3	105.3	WB240740 管理費区分 無 単-21号
計					5,961.3	
単価					5,962	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	6,002
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	6,002	6,002	WB240720 管理費区分 無 単-22号
計					6,002	
単価					6,002	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,335
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1	1,335	1,335	CB210100 管理費区分 無 単-23号
計					1,335	
単価					1,335	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	4,091
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	4,091	4,091	CB210410 管理費区分 無 単-24号
計					4,091	
単価					4,091	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し	単位	m2	数量	1	単価	3,970
規格	鉄骨造						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	S造	m2	1	3,970	3,970	RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,970	
単価					3,970	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	20,370
規格	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	ｍ３	1	20,370	20,370	WB824010 管理費区分 無 単-25号
計					20,370	
単価					20,370	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し	単位	m2	数量	1	単価	4,860
規格	木造						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	木造	m2	1	4,860	4,860	RYX0000004 管理費区分 無 割増率 0%
計					4,860	
単価					4,860	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	6,905
規格	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,576	1,576	DE120260 管理費区分 無 単-26号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	ｍ３	2	342.5	685	CB210020 管理費区分 無 単-27号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,144	2,144	CB227010 管理費区分 無 単-28号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,500	2,500	ZA10651600 管理費区分 T
計					6,905	
単価					6,905	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	20,970
規格	がれき類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,576	1,576	DE120260 管理費区分 無 単-29号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	ｍ３	2	342.5	685	CB210020 管理費区分 無 単-30号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	4,705	4,705	CB227010 管理費区分 無 単-31号
廃棄物受入料金（がれき類）		m3	1	14,000	14,000	ZYX0000001 管理費区分 T
計					20,966	
単価					20,970	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	20,320
規格	金属くず						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,576	1,576	DE120260 管理費区分 無 単-29号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	ｍ３	2	342.5	685	CB210020 管理費区分 無 単-30号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	4,050	4,050	CB227010 管理費区分 無 単-32号
廃棄物受入料金（金属くず）		m3	1	14,000	14,000	ZYX0000002 管理費区分 T
計					20,311	
単価					20,320	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	15,580
規格	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,576	1,576	DE120260 管理費区分 無 単-33号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	ｍ３	2	342.5	685	CB210020 管理費区分 無 単-30号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,812	3,812	CB227010 管理費区分 無 単-34号
廃棄物受入料金（廃プラスチック類）		m3	1	9,500	9,500	ZYX0000005 管理費区分 T
計					15,573	
単価					15,580	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	14,330
規格	木くず						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.5㎞：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,576	1,576	DE120260 管理費区分 無 単-33号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	ｍ３	2	342.5	685	CB210020 管理費区分 無 単-30号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（㎞）（DID区間有無）＝28.4㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,812	3,812	CB227010 管理費区分 無 単-34号
廃棄物受入料金（木くず）		m3	1	8,250	8,250	ZYX0000006 管理費区分 T
計					14,323	
単価					14,330	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	3,770
規格	耐候性						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	1	3,770	3,770	ZA10833600 管理費区分 無
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	海上運搬	単位	回	数量	1	単価	75,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬		回	1	75,000	75,000	RYX0000003 管理費区分 無 割増率 0%
計					75,000	
単価					75,000	円／回

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械器具運搬費	単位	回	数量	1	単価	75,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬		回	1	75,000	75,000	RYX0000003 管理費区分 1 割増率 0%
計					75,000	
単価					75,000	円／回

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,401
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,318.2		
労務構成比率		%	79.15			
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.74			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	10.65	1,170	2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.06	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB221110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,401
規格	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.11			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	5.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210080

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	490
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				536		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

参考資料（1）

単-19号　　WB240710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正	単位	m2	数量	100	単価	1,149
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	30,400	36,480	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3.2	24,500	78,400	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					114,900	
単価					1,149	円／m2

参考資料（1）

単-20号　　WB240730

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	4,707
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.9	24,500	71,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉	ｍ３	12.1	30,500	369,050	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		200	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					470,700	
単価					4,707	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-40（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 無し					

参考資料（1）

単-21号　　WB240740

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	105.3
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,530	
単価					105.3	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-22号　　WB240720

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,002
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	30,400	13,072	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	0.86	32,300	27,778	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		6,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,020	
単価					6,002	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,335
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	4,091
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,309.4		
労務構成比率		%	86.75			
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.02			
軽油		%	3.17	148	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,091
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）

単-25号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	20,370
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	20,366.1	20,366	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,370	
単価					20,370	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）

単-26号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量		単価	
規格	0.5km 上記以外 4t コンクリート塊　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好				10		1,576

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	2.07	7,614	15,760	DE540250 管理費区分 無 単-35号
計					15,760	
単価					1,576	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.5 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	コンクリート塊 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	342.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				344.6		
労務構成比率		%	55.32			
運転手（特殊）		%	55.32	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.42			
軽油		%	13.42	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．４５ｍ３	%	31.26	12,400	12,300	M000202088 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,144
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,980.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-29号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量		単価	
規格	0.5km 上記以外 4t コンクリート塊　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好				10		1,576

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	2.07	7,614	15,760	DE540250 管理費区分 無 単-35号
計					15,760	
単価					1,576	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.5 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	コンクリート塊 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	342.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				344.6		
労務構成比率		%	55.32			
運転手（特殊）		%	55.32	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.42			
軽油		%	13.42	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．４５ｍ３	%	31.26	12,400	12,300	M000202088 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	4,705
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　28.4㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,346		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（㎞）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4㎞以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	4,050
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　23.2㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,740.8		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（㎞）（DID区間有無） J13 費用の内訳	23.2㎞以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-33号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量		単価	
規格	0.5km 上記以外 4t コンクリート塊　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好				10		1,576

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	2.07	7,614	15,760	DE540250 管理費区分 無 単-36号
計					15,760	
単価					1,576	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.5 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	コンクリート塊 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,812
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　28.4㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,520.8		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（㎞）（DID区間有無） J13 費用の内訳	28.4㎞以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-35号　　DE540250

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道)通称4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,614
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	時間	1	2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1	60	60	Z010020042 管理費区分 無
計					7,614	
単価					7,614	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（2）

単-36号　　DE540250

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道)通称4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,614
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	時間	1	2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1	60	60	Z010020042 管理費区分 無
計					7,614	
単価					7,614	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					