設計審査

和具（答志）漁港用地舗装工事　実施設計書

鳥羽市　農林水産課

【実施】

積　算　情　報

設計書番号		508-211c010-00065-B1(0)	設計者名	211-008
所属名		鳥羽市　農林水産課		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		年　月　日		
歩掛適用年月日		令和 8年10月 1日		
単価適用年月日		令和 8年10月 1日		
適用単価地区	一般材料	T00：志摩２		
	生コン	T02：志摩B／小型４ｔ		
	石材	T02：志摩２／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		港湾(漁港)構造物工事　（係数ランク　１）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　年　月　日（　日）

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	和具（答志）漁港用地舗装工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R8.7基準）
共通仮設費	主たる工種	６７：港湾(漁港)構造物工事
	施工地域補正	地方港湾（山間地域及び離島に係る漁港）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	地方港湾（山間地域及び離島に係る漁港）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港用地舗装工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	臨港道路	施工地域	地方港湾(山間地域・離島に係る漁港)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
臨港道路		式	1		2,104,401			
土工		式	1		89,130			
土工		式	1		89,130			
掘削	土砂	m3	30	1,335	40,050			単-1号 週休有
土砂等運搬		m3	30	1,636	49,080			単-2号 週休有
舗装工		式	1		1,085,697			
アスファルト舗装工		式	1		1,085,697			
不陸整正	M-30、t=30㎜	m2	395	441.6	174,432			単-3号 週休有
表層	再生密粒（13）t=40㎜	m2	395	2,307	911,265			単-4号 週休有
構造物撤去工		式	1		29,174			
構造物取壊し工		式	1		29,174			
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版t=100㎜	m2	18	882.3	15,881			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港用地舗装工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	臨港道路	施工地域	地方港湾(山間地域・離島に係る漁港)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版t=50㎜	m2	1	628.7	628			単-6号 週休有
ダンプトラック運搬・処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	2	6,014	12,028			単-7号 週休有
ダンプトラック運搬・処分	アスファルト殻	m3	0.1	6,378	637			単-8号 週休有
仮設工		式	1		900,400			
海上運搬		式	1		900,400			
海上運搬		回	11	75,000	825,000			単-9号 週休有
大型土のう		袋	20	3,770	75,400			単-10号 週休有
直接工事費		式	1		2,104,401			
共通仮設		式	1		492,000			
共通仮設費		式	1		300,000			
運搬費		式	1		300,000			
建設機械器具等運搬		回	4	75,000	300,000			単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	和具（答志）漁港用地舗装工事	当　初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	地方港湾(山間地域・離島に係る漁港)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 2,104,401× 9.15%		式	1		192,000			
純工事費		式	1		2,596,401			
現場管理費 2,596,401×25.9%		式	1		672,000			
工事原価		式	1		3,268,401			
一般管理費等 3,268,401×（25.13%＋ 0.04%）		式	1		822,599			
工事価格		式	1		4,091,000			
消費税相当額 4,091,000×10%		式	1		409,100			
工事費計		式	1		4,500,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	2,104,401	
4	直接工事費	2,104,401	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	4,431	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,104,401	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,099,970	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.97%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	9.15%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	192,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	192,000	
35	現場環境改善費対象工事費	2,104,401	
36	直接工事費＋事業損失防止施設費	2,104,401	
37	非対象額計（－）	4,431	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	4,431	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	2,099,970	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.02%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	2.02%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	300,000	
59	運搬費	300,000	
60	回航・えい航費	0	
61	準備費・仮設費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	水雷・傷害等保険料	0	

共通仮設費

67	営繕費	0	
68	現場環境改善費	0	
69	共通仮設費計	492,000	

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費	2,596,401	
3	単独（追加工事）　直接工事費	2,104,401	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	492,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	2,596,401	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	2,591,970	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	24.65%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	0.5%	
22	現工事	0%	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	25.9%	週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）	672,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	672,000	

一般管理費等

所属名　　鳥羽市　農林水産課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価	3,268,401	
2	純工事費	2,596,401	
3	現場管理費	672,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	3,268,401	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	3,263,970	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	3,268,401	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　　1,307 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.17%	
25	計上額　単独（追加工事）	822,599	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	822,599	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,335
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝標準：	ｍ３	1	1,335	1,335	SH112010 管理費区分 無 単-12号
計					1,335	
単価					1,335	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,636
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,500	1,500	CB210110 管理費区分 無 単-13号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	ｍ３	1	136.2	136	CB210610 管理費区分 無 単-14号
計					1,636	
単価					1,636	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	441.6
規格	M-30、t=30mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	施工幅＝1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.03m：	m2	1	441.6	441.6	D9429000 管理費区分 無 単-15号
計					441.6	
単価					441.6	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	2,307
規格	再生密粒（13）t=40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝40㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	2,307	2,307	CB410260 管理費区分 無 単-16号
計					2,307	
単価					2,307	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	882.3
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版t=100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	882.3	882.3	CB430310 管理費区分 無 単-17号
計					882.3	
単価					882.3	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	628.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版t=50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1	628.7	628.7	CB430310 管理費区分 無 単-18号
計					628.7	
単価					628.7	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	6,014
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.2km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,492	1,492	DE120260 管理費区分 無 単-19号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	ｍ３	2	342.5	685	CB210020 管理費区分 無 単-20号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,727	1,727	CB227010 管理費区分 無 単-21号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651610 管理費区分 T
計					6,014	
単価					6,014	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬・処分	単位	m3	数量	1	単価	6,378
規格	アスファルト殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.2km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝アスファルト塊：積込機種・規格＝バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,492	1,492	DE120260 管理費区分 無 単-22号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	ｍ３	2	342.5	685	CB210020 管理費区分 無 単-20号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,091	2,091	CB227010 管理費区分 無 単-23号
廃棄物受入料金（As塊）	丸又鉱業（株）	m3	1	2,110	2,110	ZA10651620 管理費区分 T
計					6,378	
単価					6,378	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	海上運搬	単位	回	数量	1	単価	75,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬	19t積運搬船　鳥羽～和具(答志)	回	1	75,000	75,000	WYB00001 管理費区分 無
計					75,000	
単価					75,000	円／回

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	3,770
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	1	3,770	3,770	ZA10833600 管理費区分 無
計					3,770	
単価					3,770	円／袋

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械器具等運搬	単位	回	数量	1	単価	75,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
海上運搬	19t積運搬船　鳥羽～和具(答志)	回	1	75,000	75,000	WYB00002 管理費区分 1
計					75,000	
単価					75,000	円／回

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　SH112010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,335
規格	土砂 上記以外（小規模） 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手（特殊）		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	150	Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型（第3次）］	バケット容量0.28m3	%	27.65	8,650	8,600	M304070100 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,500
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 2.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,408.7		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 2.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	136.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				133.07		
労務構成比率		%	52.73			
運転手（特殊）		%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.83			
軽油		%	25.83	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-15号　　D9429000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	100	単価	441.6
規格	1.8m以上 有 粒度調整砕石 M－30 0.03m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.58	24,500	14,210	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
粒度調整砕石	M－３０	m３	3.81	5,000	19,050	Z002124002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.16	37,930	6,068	D9519000 管理費区分 無 単-24号 Z1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.16	30,200	4,832	D9520000 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,160	
単価					441.6	円／m2
J01 施工幅 J02 補足材（路盤材）の有無 J03 補足材（路盤材）の種類	1.8m以上 有 粒度調整砕石 M－30					
J04 補足材（路盤材）厚	0.03 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,307
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,001.7		
労務構成比率		%	15.08			
普通作業員		%	5.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.51	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.45	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.24	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	83.37			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	76.07	605,000	716,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.98	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.29	148	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,307
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	0.99	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.2	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.18	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	882.3
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				892.51		
労務構成比率		%	65.24			
運転手（特殊）		%	28.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.19	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.36	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.73			
軽油		%	5.73	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.03			
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０mm 破砕力５５０～９８０ｋN	%	19.83	17,900	19,000	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	9.2	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	882.3
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	628.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				635.62		
労務構成比率		%	64.74			
運転手（特殊）		%	28.72	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.17	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.85	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	5.74			
軽油		%	5.74	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.52			
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］	開口幅７３５～８５０mm　破砕力５５０～９８０ｋN	%	20.38	17,900	19,000	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３	%	9.14	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB430310

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	628.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15㎝以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-19号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,492
規格	0.2km 上記以外 4t コンクリート塊　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1.96	7,614	14,923	DE540250 管理費区分 無 単-26号
計					14,923	
単価					1,492	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.2 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	コンクリート塊 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	342.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				344.6		
労務構成比率		%	55.32			
運転手（特殊）		%	55.32	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.42			
軽油		%	13.42	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．４５ｍ３	%	31.26	12,400	12,300	M000202088 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,727
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,595.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-22号　　DE120260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,492
規格	0.2km 上記以外 4t アスファルト塊　バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道)通称4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1.96	7,614	14,923	DE540250 管理費区分 無 単-26号
計					14,923	
単価					1,492	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.2 km 上記以外 4t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	アスファルト塊 バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,091
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15㎝超）又は必要 無し　6.0㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,924.1		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15㎝超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（㎞）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.0㎞以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-24号　　D9519000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,930
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	13	150	1,950	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.52	3,800	5,776	L001070011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,930	
単価					37,930	円／日

参考資料（2）

単-25号　　D9520000

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	30,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	4	156	624	Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量　通称６０～８０ｋｇ級	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,200	
単価					30,200	円／日

参考資料（2）

単-26号　　DE540250

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道)通称4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,614
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	時間	1	2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1	60	60	Z010020042 管理費区分 無
計					7,614	
単価					7,614	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					