工　事　設　計　書

年　度	令和　8　年度	令和　年　月　日	
		審 査	設計・積算
番　号	第　号		
施 設 名	鳥羽市武道館		
施工場所	鳥羽市　大明東町　地内		
工 事 名	鳥羽市武道館大屋根漏水対策工事		
設計価格	一金　円也		
工　期	契約日　～　令和　9　年　1　月　29　日		
主管部署	教育委員会生涯学習課		

工事概要	◎ 鳥羽市武道館大屋根漏水対策工事 ・塗膜防水(X-2)　136.2㎡ ・窓ｶﾞﾗｽ、枠、取合等ｼｰﾘﾝｸﾞ　188.8m ・内倒窓締付金物新設　64箇所 ・笠木復旧(ﾓﾙﾀﾙ成形、塗膜防水等)　1個所 ・鼻先水切新設(SUS)　1個所 ・他　1式
起工理由	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
鳥羽市武道館大屋根漏水対策工事				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		端数調整額含
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
防水等改修工事	1	式		
仮設工事	1	式		
処分費	1	式		共通仮設費、現場管理費対象外
計				

防水等改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存ﾙｰﾊﾞｰ一時撤去＋再取付	W600×H600×6分割/面 鋼製	4	か所			複合単価
既存ｶﾞﾗｽ窓ｼｰﾘﾝｸﾞ＋既存撤去	8窓 W15×10 ｼﾘｺﾝ系	66.2	m			複合単価
既存内倒し枠ｼｰﾘﾝｸﾞ＋既存撤去	8窓 W15×10 ｼﾘｺﾝ系	50.3	m			複合単価
既存ｱﾙﾐｻｯｼ・水切取合①ｼｰﾘﾝｸﾞ＋既存撤去	8窓 W15×10 ｼﾘｺﾝ系	21.5	m			複合単価
既存ｱﾙﾐｻｯｼ・水切取合②ｼｰﾘﾝｸﾞ＋既存撤去	4箇所 W15×10 ｼﾘｺﾝ系	25	m			複合単価
既存水切・屋根仕上部ｼｰﾘﾝｸﾞ＋既存撤去	4箇所 W15×10 ｼﾘｺﾝ系	25.8	m			複合単価
水洗い等	ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ等	136.2	㎡			施工単価
下地調整等	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布等 既存：ｼﾝｸﾞﾙ葺き	136.2	㎡			ﾘﾌｫｰﾑ積算資料
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ　X-2 下地調整等含	136.2	㎡			施工単価
既存屋根浮き等補修	既存：ｼﾝｸﾞﾙ葺き	1	か所			複合単価
内倒窓締付金物新設	あおり止め ﾄｯﾌﾟﾗｯﾁ、受け等	64	か所			複合単価
既存笠木復旧等＋既存水切＋ﾓﾙﾀﾙ等撤去	ﾓﾙﾀﾙ成形、ｳﾚﾀﾝ防水：1.1㎡、 端部ｼｰﾘﾝｸﾞ等含	1	か所			複合単価
根鼻先部水切等加工＋新設	SUS、1,150×250×t=0.35 加工、端部ｼｰﾙ等含	1	か所			複合単価
計						

仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
昇降用足場	階段建材枠 ﾈｯﾄ養生等含	1	式			建築ｺｽﾄ情報
清掃・片付・養生	養生：ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ、ﾎﾟﾘｼｰﾄ等含 清掃：施工中、竣工時	1	式			複合単価
荷揚荷卸費		1	式			複合単価
解体材運搬費		1	式			複合単価
計						

処分費

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
解体材処分費		1	式			複合単価　共通仮設費、現場管理費対象外
計						